


POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ - NOVÝ STAV



POPIS:

- 1 PLASTOVÉ OKNO S DVOJSKLOM, ROZMERY PODĽA KÓT VO VÝKRESE
- 2 VONKAJŠIE DVOJKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ DVERE S PLASTOVÝM RÁMOM S OCEĽOVOU VÝSTUHOV, VÝPLŇ DVOJSKLO, ŠÍRKA DVERÍ 1850MM, VÝŠKA DVERÍ 2650MM
- 3 VONKAJŠIE DVOJKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ DVERE S PLASTOVÝM RÁMOM S OCEĽOVOU VÝSTUHOV, VÝPLŇ - PLNÁ S PUR IZOLÁCIU, ŠÍRKA DVERÍ 1850MM, VÝŠKA DVERÍ 2650MM
- 4 VONKAJŠIE DVOJKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ DVERE S PLASTOVÝM RÁMOM S OCEĽOVOU VÝSTUHOV, VÝPLŇ - PLNÁ S PUR IZOLÁCIU, ŠÍRKA DVERÍ 2400MM, VÝŠKA DVERÍ 2400MM
- 5 VONKAJŠIE JRDNOKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ DVERE SO SVETLIKOM,PRAVOTOČIVÉ,S PLASTOVÝM RÁMOM S OCEĽOVOU VÝSTUHOV,VÝPLŇ - PLNÁ S PUR IZOLÁCIU A DVOJSKLO, ŠÍRKA DVERÍ 950MM, VÝŠKA DVERÍ 2400MM,
- 6 NEREZOVÉ ZÁBRADLIE DO VÝŠKY 900MM, V MIESTE VONKAJŠEJ RAMPY VÝŠKA ZÁBRADLIA 900MM (DRŽIAK VO VÝŠKE 750MM, VODIACATÝČ VO VÝŠKE 300MM)
- 7 VONJAKŠIA SILIKÁTOVÁ OMIETKA
- 8 VONJAKŠIA SILIKÁTOVÁ OMIETKA
- 9 NAŠĽAPNÁ VRSTVA Z MRAZUVODNEJ KERAMICKEJ PROTIŠMYKOVEJ DLAŽBY
- 10 BETÓNOVÁ VRSTVA SPOLU SO SCHODISKOVÝM STUPŇOM
- 11 SOKEL, VÝŠKA 300MM NAD TERÉNOM

PODROBNÝ POPIS MATERIÁLOV RIEŠÍ ĎALŠÍ STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

±0,000 = 135 m n.m.

INVESTOR STAVBY: Spojená škola Štúrova 848 962 12 Detva  ADRESA STAVBY: Štúrová 1278 Detva, SR p.č.5079	PROJEKT:  Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve	DEVLEV s.r.o. Za kúpaliskom 18, Lipany IČO: 50 468 111 tel.č. +421 948 393 477 mail: info@devlev.sk web: www.devlev.sk			
		DOKUMENT: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉ POVOLENIE			
AUTOR: Ing. Radoslav Grečnár Ing. Samuel Župa	DRUH DOKUMENTU: (PROFESIA)	DÁTUM:	MIERKA:	FORMÁT:	VÝKRES:
ZODP.PROJEKTANT: Ing. Ronald Gálik	ARCHITEKTÚRA	04/2017	1:100	4x A4	A 06
VYPRACOVAL: Ing. Radoslav Grečnár	NÁZOV DOKUMENTU: POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ- NOVÝ STAV				