


PÓDORYS I.NP - PODHLÁDY



VÝKAZ PODHLÁDU Z POZINKOVANÉHO PLECHU 625x625 - 268,3 M2

- RASTROVÝ TESNÝ PODHLAD NARAZACÍ, NOSNÝ PROFIL Z HLINÍKOVÝCH LAKOVANÝCH PROFÍLOV, KAZETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU RAL, FARBA BIELÁ, 625x625 M.C. 101-112
SPÁRY NA PODHLADE PO UKONČENÍ PRÁC VZT A EO SA UTESNIA SILIKONOVÝM TMELOM
KRAJ PODHLÁDU Z FABIÓNU - SPÁRY UTESNÍT SILIKONOVÝM TMELOM

VÝKAZ PODHLÁDU OWA COSMOS 68 - 24,2 M2

PODHLAD KAZETOVÝ 600 X 600, OWA COSMOS 68 S PODKONSTRUKCIOU RIGIPS M.C. 113,


VÝKAZ PODHLÁDU ZO SADROKARTONU - 5,0 M2

PODHLAD ZO SADROKARTONU S PODKONSTRUKCIOU RIGIPS M.C. IZBA SESTIER - VEDĽA M.C.102

VÝŠKOVÉ OSADNIE PODHLÁDU OD PODLAHY

M.C.101-111 - SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 3000 MM
M.C.112,113 - SPODNÁ HRANA OD PODLAHY 2900 MM

REZ 1-1



AUTOR	ING.SUTY	VYPRACOVANÝ	ING.ČSONKA	DOMINO PROJEKT
ZODP.PROD.	ING.SUTY	KONTROLA	ING.SUTY	ING.JURAJ SUTY
KRAJ	TRENCIANSKY	MIESTO	TRENCIN	AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENCIN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TRENCIN			BERLINSKA 19, KOŠICE
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY - KOMPLETNÁ REKONSTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASŤI OAIM FN TRENCIN, LEGIONÁRSKA 28, TRENCIN			TEL. 0905 406 874
ČÍS.P.S./OBJ.	NAZOV P.S./OBJ.	ČÍSLO VÝKRESU	150	AS-10
PROFESIA	VÝKRES			
AS	PÓDORYS I.NP - PODHLÁDY			