


PÔDORYS časti I.NP - NOVÝ STAV




101
24°C
Qcm=1400 W

Legenda UK:
OZNAČENIE MIESTNOSTI
VNÚTORNÁ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA V MIESTNOSTI
NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON – NAHRADENÝ OHREVOM Z VZT JEDNOTKY
(Qcm = Qtm + Qvm +Qfrh)

LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PODLAHA SOKEL, LIŠTA	PLOCHA M2
101	CHODBA	LIATA PODLAHA PVC LIATY SOKLIK VYVEDENÝ 60 MM NAD PODLAHU	30,77
102	2-LÔŽKOVÁ IZBA OAIM	LIATA EL.STAT.VODIVÁ PVC LIATY SOKLIK VYVEDENÝ 60 MM NAD PODLAHU	34,22
103	2-LÔŽKOVÁ IZBA OAIM	LIATA EL.STAT.VODIVÁ PVC LIATY SOKLIK VYVEDENÝ 60 MM NAD PODLAHU	35,13
104	1-LÔŽKOVÁ IZBA OAIM	LIATA EL.STAT.VODIVÁ PVC LIATY SOKLIK VYVEDENÝ 60 MM NAD PODLAHU	19,25
105	POZOROVATEĽNA SESTIER	LIATA EL.STAT.VODIVÁ PVC LIATY SOKLIK VYVEDENÝ 60 MM NAD PODLAHU	15,42
106	1-LÔŽKOVÁ IZBA OAIM	LIATA EL.STAT.VODIVÁ PVC LIATY SOKLIK VYVEDENÝ 60 MM NAD PODLAHU	15,58
107	1-LÔŽKOVÁ IZBA OAIM	LIATA EL.STAT.VODIVÁ PVC LIATY SOKLIK VYVEDENÝ 60 MM NAD PODLAHU	16,29
108	FILTER INFEKČNÉ	LIATA PODLAHA PVC LIATY SOKLIK VYVEDENÝ 60 MM NAD PODLAHU	21,88
109	1-LÔŽKOVÁ IZBA OAIM	LIATA EL.STAT.VODIVÁ PVC LIATY SOKLIK VYVEDENÝ 60 MM NAD PODLAHU	14,04
110	1-LÔŽKOVÁ IZBA OAIM	LIATA EL.STAT.VODIVÁ PVC LIATY SOKLIK VYVEDENÝ 60 MM NAD PODLAHU	13,08
111	PREFILTER	LIATA PODLAHA PVC LIATY SOKLIK VYVEDENÝ 60 MM NAD PODLAHU	5,96
112	PRÍPRAVA OAIM	LIATA PODLAHA PVC LIATY SOKLIK VYVEDENÝ 60 MM NAD PODLAHU	11,66
113	CHODBA	PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE LIATY SOKLIK VYVEDENÝ 60 MM NAD PODLAHU	21,05

SITUAČNÁ SCHÉMA



POZNÁMKY:
Výpočet tepelných strát miestností a návrhového tepelného výkonu pozostáva z tepelnej straty prestupom tepla cez stavebné konštrukcie, tepelnej straty infiltráciou cez výplňové konštrukcie a tepelným príkonom na zaskúrenie. Návrhový tepelný výkon bude nahradený teplovzdušným vykurovaním z VZT jednotky.

Pri montáži dodržiavať všetky platné STN, zákony a predpisy na úseku BOZP. Pri montáži zariadení dodržiavať požiadavky výrobcov.

Pri akýchkoľvek nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD odporúčame pred samotnou inštaláciou konzultácie s projektantom a s dodávateľmi jednotlivých zariadení.

VYPRACOVAL	NAVRHOL	HIP
Ing. Alexander SZEKELY	Ing. Alexander SZEKELY	Ing. Juraj ŠUTY
INVESTOR FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENCÍN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TRENCÍN		
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY - KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI OAIM FN TRENCÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENCÍN	
OBJEKT	STAVEBNÉ ÚPRAVY OAIM Vykurovanie	
OBSAH	Pôdorys časti I.NP - nový stav Výpočet tepelnej straty	

ASDM s.r.o. <i>návrh a dodávka vykurovacích systémov</i> Buzulucká 680/11, 040 22, Košice IČO: 47 659 483, IČ DPH: SK2024018854 tel: +421 907 531 526 www.asdm.sk, info@asdm.sk	
POČET A4	3
DÁTUM	07/2021
STUPEŇ	R.P.
MIERKA	1:75
ARCH.Č.	
UV/02	

PÁRE ČÍSLO: