

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Prestavba - severná tribúna - ASR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestavba - severná tribúna - ELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drh Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 20.12.2018			
Odberateľ: MBB a. s.		IČO: 36039225					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	0,00
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba <u>Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dr</u> Miesto:									
Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR									
Ks:									
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.12.2018						
Odberateľ: MBB a. s.	IČO: 36039225								
DIČ:									
Dodávateľ:	IČO:								
DIČ:									
Projektant:	IČO:								
DIČ:									
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady			
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6				
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť			
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS			
4					9				
5	Spolu			0,00	10	0,00			
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]			
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			
14					19				
15					20	0,00			
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z		0,00	0,00
					23	DPH 0% z		0,00	0,00
					24	Spolu v EUR			
					24	0,00			
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: MBB a. s.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 20.12.2018

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevene j haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	24,2400	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,2500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	9,5500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,9400	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	34,9800	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	0,4600	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,2200	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	17,1700	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,2000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	18,0600	0,0000
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	53,0400	0,0000

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR

Odberateľ: MBB a. s.		Spracoval: Ing. Ján Halgaš						
Projektant:		Ks:						
Dodávateľ:		Dátum: 20.12.2018						
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie								
Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	311272120	Murivo nosné z tvárníc YTONG hladkých na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 P4-500 alebo ekvivalent	m3	24,279		0,00	23,028	
11/A 1	317165201	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 200 mm, dĺžky 1290 mm	ks	5,000		0,00	0,352	
11/A 1	342272121	Priečky z tvárníc YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500 alebo ekvivalent	m2	4,350		0,00	0,518	
S/S70	5953170213	Dodávka : YTONG alebo ekvivalent - Nosný preklad rozmer š.200mm dl.1290 mm	ks	5,000		0,00	0,340	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00	24,240	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	0,109		0,00	0,244	
11/A 1	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,420		0,00	0,004	
11/A 1	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,420		0,00		
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,250	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	612421637	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	232,112		0,00	9,354	
11/A 1	631313611	Betónová zálievka z prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,021		0,00	0,046	
11/A 1	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	5,000		0,00	0,088	

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	5533192701	Dodávka : Zárubňa oceľová 1000/1970	ks	1,000		0,00		
R/RE	612421647	Cementový špric stien vnútorný	m2	232,112		0,00		
R/RE	612421648	Stierka stien s výstužnou sieťkou brúsená do hladka	m2	232,112		0,00		
S/S50	5533198700	Dodávka : Zárubňa oceľová CGU 900/1970	ks	4,000		0,00	0,058	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	9,550	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	594,650		0,00	0,910	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	594,650		0,00	0,030	
13/B 1	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	m2	4,060		0,00		
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,467		0,00		
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,203		0,00		
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,467		0,00		
13/B 1	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,335		0,00		
13/B 1	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,467		0,00		
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,940	0,000
		PRESUNY HMÔT						
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	87,013		0,00		
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,000	0,000
		Práce HSV				0,00	34,980	0,000

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,441		0,00		
R/RE	711111006	M+D Izolačný náter dvojnásobný SANIFLEX SCHONBURG alebo ekvivalent	m2	440,589		0,00		
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766/A 1	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	ks	5,000		0,00		
766/A 1	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,089		0,00		
R/RE	6116020101	Dodávka : Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 900/1970	ks	4,000		0,00		
R/RE	61160201011	Dodávka : Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 1000/1970	ks	1,000		0,00		
R/RE	766694125	M+D Parapetná doska na báze dreva povrchová úprava obloženie fóliou 220/20	m	14,400		0,00		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 3	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených zvaraním	m2	62,300		0,00	0,009	
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	5,665		0,00		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,010	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
771/A 1	771575108	Montáž podláh z dlaždíc GRES ukladanie do tmelu	m2	87,370		0,00	0,463	
771/A 1	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,245		0,00		
R/RE	597772004	Dodávka : Gresová dlažba protišmyková ukladaná do tmelu	m2	89,117		0,00		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,00	0,460	0,000

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PODLAHY POVLAKOVÉ						
775/A 2	776591000	Položenie povlakových podláh špeciálnych gumových z pásov	m2	507,280		0,00	0,223	
775/A 2	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	2,983		0,00		
R/RE	2841291520	Dodávka : Peniažková guma čierna COBADOT alebo ekvivalent š.1200 mm výšky 3 mm	m2	522,498		0,00		
		PODLAHY POVLAKOVÉ				0,00	0,220	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
771/A 2	781441012	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek GRES veľkoplošné ukladané do tmelu	m2	440,589		0,00	17,170	
771/A 2	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	43,758		0,00		
R/RE	597781005	Dodávka : Vnútorný obklad stien z GRESU veľkoplošný lepený tmelom	m2	449,401		0,00		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,00	17,170	0,000
		NÁTERY						
783/A 1	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	6,000		0,00	0,001	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	6,000		0,00	0,000	
783/B 1	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	6,000		0,00	0,000	
		NÁTERY				0,00	0,000	0,000
		MALBY						
784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal alebo ekvivalent jednofarebné dvojnás.neotierateľné výšky do 3,80 m	m2	1 096,053		0,00	0,197	
		MALBY				0,00	0,200	0,000
		Práce PSV				0,00	18,060	0,000

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce						
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ						
R/R 0	924100015	VZT - vid' podrobný rozpočet	kpl	1,000		0,00		
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				0,00	0,000	0,000
		Montážne práce				0,00	0,000	0,000
		Celkom v EUR				0,00	53,040	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dr					Miesto:	
Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie						
						Ks:
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš			Dňa 20.12.2018	
Odberateľ: MBB a. s.				IČO: 36039225		
				DIČ:		
Dodávateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			0,00	10	Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00	
				22	0,00	0,00
				23	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR 0,00	
				F		
Odberateľ				26 Dodávateľ		

Odberateľ: MBB a. s.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 20.12.2018

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	2,5500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,0700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	3,5800	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	6,2000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,2900	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	5,3000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	5,5900	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	11,7900	0,0000

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie

Odberateľ: MBB a. s.		Spracoval: Ing. Ján Halgaš						
Projektant:		Ks:						
Dodávateľ:		Dátum: 20.12.2018						
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie								
Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	346244355	Obmurovanie pätiiek (niektorých) oceľových nosníkov z tvárníc YTONG alebo ekvivalent a malty, hrúbky 100 mm	m2	30,000		0,00	2,549	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00	2,550	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	4,000		0,00	0,070	
R/RE	625251472	Kontaktný zateplovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm BAUMIT STAR alebo ekvivalent - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	580,000		0,00		
R/RE	632440134	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	580,000		0,00		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,070	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	580,000		0,00	3,584	
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	3,580	0,000
		PRESUNY HMÔT						
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,956		0,00		
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,000	0,000
		Práce HSV				0,00	6,200	0,000

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711/A 1	711114030	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou flexibilnou zmesov - Weber - Terranova TEC - SUPERFLEX 10 alebo ekvivalent vodorovná	m2	22,500		0,00	0,095	
711/A 1	711114035	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou flexibilnou zmesov - Weber - Terranova TEC - SUPERFLEX 10 alebo ekvivalent zvislá	m2	37,500		0,00	0,194	
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550		0,0000		
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,00	0,290	0,000
		DREVOSTAVBY						
763/A 1	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,710		0,00		
763/A 2	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela alebo ekvivalent	m2	580,000		0,00	5,303	
		DREVOSTAVBY				0,00	5,300	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766/A 1	766661512	Montáž plastových dverí	ks	5,000		0,00		
766/A 1	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,389		0,00		
R/RE	6116020101	Dodávka : Dvere vnútorné jednokrídlové 900/1970, biele plastové s plastovou výplňou vrátane zárubne	ks	4,000		0,00		
R/RE	61160201011	Dodávka : Dvere vnútorné jednokrídlové 1000/1970, biele plastové výplň sklo, vrátane zárubne	ks	1,000		0,00		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		0,0000		
R/RE	553000023	Dodávka : Drôtená deliaca priečka z pletivových panelov	m2	62,300		0,00		

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	553000024	Dodávka : Dvere jednokrídlové 700/1970 do priečky deliacej drôtenej z pletivových panelov	ks	6,000		0,00		
R/RE	767133020	M+D Sanitárna stena deliaca do WC, komplet aj s dverami a deliace do spŕch s umyvateľným povrchom komplet všetky prvky a spojovací mat.	m2	60,000		0,00		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,000	0,000
		Práce PSV				0,00	5,590	0,000
		Celkom v EUR				0,00	11,790	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dr Miesto:								
Objekt Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený								
Ks:								
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.12.2018					
Odberateľ: MBB a. s.		IČO: 36039225						
DIČ:								
Dodávateľ:		IČO:						
DIČ:								
Projektant:		IČO:						
DIČ:								
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00	
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00
					22	DPH 20% z	0,00	0,00
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		0,00
					F			
Odberateľ					26 Dodávateľ			

Odberateľ: MBB a. s.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 20.12.2018

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevene haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,1500	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,3000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,3000	0,0000

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený

Odberateľ: MBB a. s.		Spracoval: Ing. Ján Halgaš						
Projektant:		Ks:						
Dodávateľ:		Dátum: 20.12.2018						
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie								
Objekt Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		OSTATNÉ PRÁCE						
13/B 1	974042585	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a šírky do 200 mm, -0,1100t	m	20,000		0,00		
13/B 1	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,200		0,00		
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,000		0,00		
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,200		0,00		
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,200		0,00		
13/B 1	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,000		0,00		
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,200		0,00		
13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000		0,00		
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,000	0,000
		Práce HSV				0,00	0,000	0,000
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
713/A 4	713482301	Montáž trubic MIRELON alebo ekvivalent hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm	m	40,000		0,00	0,001	
713/A 4	713482302	Montáž trubic MIRELON alebo ekvivalent hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm	m	50,000		0,00	0,002	

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
713/A 4	713482303	Montáž trubíc MIRELON alebo ekvivalent hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	26,000		0,00	0,001	
713/A 4	713482304	Montáž trubíc MIRELON alebo ekvivalent hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm	m	30,000		0,00	0,001	
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400		0,0000		
R/RE	283310007900	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 18x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	40,800		0,00		
R/RE	283310008000	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	51,000		0,00		
R/RE	283310008100	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 28x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	26,520		0,00		
R/RE	283310008200	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	30,600		0,00		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,010	0,000
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721/A 1	721171308	Potrubié z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent 110/4, 3 ležaté v zemi	m	20,000		0,00	0,030	
721/A 1	721171408	Potrubié z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	22,000		0,00	0,045	
721/A 1	721171503	Potrubié z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent 50/3 odpadné prípojné	m	18,000		0,00	0,008	
721/A 1	721171506	Potrubié z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent 75/3 odpadné prípojné	m	6,000		0,00	0,004	
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	23,000		0,00		
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000		0,00		
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	66,000		0,00		
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,092		0,00		
R/RE	286630024400	Podlahový vpust HL300-3020, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 50, prítok DN 40/50, izolačná príruha, nadstavec s možnosťou nalepenia dlažby 132x132 mm, PE	ks	5,000		0,00		
R/RE	721213003	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	ks	5,000		0,00		

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00	0,090	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
721/A 2	722150203	Potrubie z ocelel. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 25	m	6,000		0,00	0,026	
721/A 2	722171111	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO alebo ekvivalent 16x2 mm v kotúčoch	m	40,000		0,00	0,020	
721/A 2	722171113	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO alebo ekvivalent 20x2 mm v kotúčoch	m	50,000		0,00	0,025	
721/A 2	722171311	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent d16x2,25mm	m	40,000		0,00	0,006	
721/A 2	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent d20x2,5mm	m	50,000		0,00	0,010	
721/A 2	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent d26x3,0mm	m	21,000		0,00	0,007	
721/A 2	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent d32x3,0mm	m	30,000		0,00	0,013	
721/A 2	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	52,000		0,00	0,014	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	141,000		0,00	0,025	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	141,000		0,00	0,001	
721/A 2	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,750		0,0000		
R/RE	198730043200	Nástenka 90° s vnútorným závitom, d 16 mm - 1/2, l 52 mm, červený bronz, O-krúžok EPDM, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	52,000		0,00		
R/RE	449110000200	Požiarňa prúdnica priama D 25 so spojkou AI, dĺžka 190 mm, PP	ks	3,000		0,00		
R/RE	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10	ks	3,000		0,00		
R/RE	722220121.1	Oprava vývodov pre pisoár D+M vodovod a kanalizácia	ks	8,000		0,00		
R/RE	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000		0,00		

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	722250040	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks	3,000		0,00		
R/RE	722250055	Montáž požiarnej hadice D 25	m	90,000		0,00		
R/RE	722250110	Montáž požiarnej prúdnice D 25	ks	3,000		0,00		
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,00	0,150	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
721/A 5	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	6,000		0,00	0,012	
721/A 5	725129210	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	súb.	12,000		0,00	0,004	
721/A 5	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	10,000		0,00	0,022	
721/A 5	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	12,000		0,00	0,000	
721/A 5	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	38,000		0,00	0,011	
721/A 5	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	10,000		0,00	0,001	
721/A 5	725849206	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy	ks	15,000		0,00	0,000	
721/A 5	725849230	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	15,000		0,00	0,001	
721/A 5	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	10,000		0,00	0,002	
721/A 5	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	10,000		0,00	0,000	
721/A 5	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	12,000		0,00	0,000	
721/A 5	998725102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	t	0,347		0,00		
R/RE	551410000700	Ventil odpadový umývadlový DN 40, hĺbky 15 mm, s retiazkou a zátkou	ks	10,000		0,00		
R/RE	5514500032.10	Sprchová batéria podomietková, KLUDI BOZZ č. 38826N sp.diel alebo ekvivalent	ks	15,000		0,00		

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	5514500032.20	Batéria KLUDI, kryt č. 389250576 alebo ekvivalent	ks	15,000		0,00		
R/RE	551620005900	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2 x 1 1/4, priestorovo úsporné pripojenie, vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	10,000		0,00		
R/RE	551620011000	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL430/50, DN 50, (0,7 l/s), odtok 0 - 90°, odsávací, horizontálny odtok, biela, PP	ks	12,000		0,00		
R/RE	551720001000	Automatický splachovač pisoárov SLP 19RZ, 230V AC, radarový splachovač s integrovaným zdrojom na montážnej lište, keramický pisoár Golem, SANELA alebo ekvivalent	ks	12,000		0,00		
R/RE	55179000130.1	Sprchová ružica nastaviteľná	ks	15,000		0,00		
R/RE	552280007800	Sitko nerezové do pisoáru Golem, SANELA alebo ekvivalent	ks	12,000		0,00		
R/RE	642310000200	Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela alebo ekvivalent	ks	12,000		0,00		
R/RE	642510000400	Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, JIKA alebo ekvivalent	ks	12,000		0,00		
R/RE	725129208	Montáž splachovača pisoára automatic.	súbor	12,000		0,00		
R/RE	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	10,000		0,00		
R/RE	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	15,000		0,00		
R/RE	72584920.1	Montáž nastaviteľnej sprchovej ružice	ks	15,000		0,00		
P/PE	137850	Umyvadlo ker biele Zita 1335.0 alebo ekvivalent	kus	10,000		0,00		
P/PE	3A1101	Misa kombi univerzálna - séria MAIORA alebo ekvivalent	kus	6,000		0,00		
P/PE	410100	Ventil rohový s prípojkou T2332 3/8	kus	38,000		0,00		
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,00	0,050	0,000
		Práce PSV				0,00	0,300	0,000
		Celkom v EUR				0,00	0,300	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba <u>Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dr</u> Miesto:										
Objekt Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený										
Ks:										
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.12.2018							
Odberateľ: MBB a. s.		IČO: 36039225								
DIČ:										
Dodávateľ:		IČO:								
DIČ:										
Projektant:		IČO:								
DIČ:										
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady				
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady				0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť				0,00
3	MONT				8	HZS				0,00
4					9					
5	Spolu			0,00	10	Spolu				0,00
C	VRN				D	VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00	
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00	
14					19					
15					20	Spolu				0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20				0,00
					22	DPH 20% z	0,00			0,00
					23	DPH 0% z	0,00			0,00
					24	Spolu v EUR				0,00
					F					
Odberateľ					26 Dodávateľ					

Odberateľ: MBB a. s.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 20.12.2018

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevene haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0800	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,1300	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,1300	0,0000

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený

Odberateľ: MBB a. s.		Spracoval: Ing. Ján Halgaš						
Projektant:		Ks:						
Dodávateľ:		Dátum: 20.12.2018						
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie								
Objekt Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		OSTATNÉ PRÁCE						
13/B 1	974031145	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 200 mm, -0,02500t	m	72,000		0,00		
13/B 1	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,878		0,00		
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,878		0,00		
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,390		0,00		
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,878		0,00		
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,780		0,00		
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,878		0,00		
13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000		0,00		
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,000	0,000
		Práce HSV				0,00	0,000	0,000
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
713/A 4	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	246,000		0,00		
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400		0,0000		

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	283310008000	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	195,840		0,00		
R/RE	283310008100	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 28x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	55,080		0,00		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
731/A 3	733167021	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex alebo ekvivalent DN 16,0x2,2 mm v kotúčoch	m	192,000		0,00	0,044	
731/A 3	733167022	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex alebo ekvivalent DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	53,000		0,00	0,017	
731/A 3	733167023	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex alebo ekvivalent DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch	m	30,000		0,00	0,014	
731/A 3	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	275,000		0,00		
731/A 3	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500		0,0000		
731/B 3	733160801	Demontáž plastového PVC potrubia do D 25 mm -0,00050t	m	155,000		0,00		
R/RE	198730019600	Prechod s vonkajším závitom RAUTITAN RX 16 - R 1/2, červený bronz, REHAU alebo ekvivalent	ks	48,000		0,00		
R/RE	733167157	Montáž plastlinikového prechodu RAUTITAN alebo ekvivalent lisovaním D 16	ks	48,000		0,00		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,080	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY						
731/A 4	734209115	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi G 1	kus	10,000		0,00	0,000	
731/A 4	734291113	Kohút plniaci a vypúšťací G1/2	kus	5,000		0,00	0,002	
731/A 4	998734103	Presun hmot pre armatury v objektoch v do 6 m	t	0,060		0,00		
R/RE	734PC.1	Skrutkovanie uzatváratelné priame DN15	kus	5,000		0,00		
R/RE	734PC.2	Termostatická hlavica typ B	kus	5,000		0,00		

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PC	734209113	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi G 1/2	kus	10,000		0,00		
P/PE	734PC	Radiátorový ventil priamy Herz TS-90V alebo ekvivalent DN 15	kus	5,000		0,00		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
731/A 5	735158120	Tlakova skúška telies VSŽ 2radých alebo ekvivalent	kus	5,000		0,00		
731/A 5	735159523	Montáž panelových telies VSŽ 2radých alebo ekvivalent	kus	24,000		0,00	0,048	
731/A 5	998735102	Presun hmot pre otopná telesa v objektoch v do 6 m	t	0,360		0,00		
731/B 5	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	19,000		0,00	0,002	
731/C 5	735000912	Vyregulovanie ventilov s termostat ovladanim	kus	10,000		0,00		
R/RE	484530056500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		
R/RE	7351532PC	Vykurovacie teleso panelové Korad P90 typ 22K-600/600 alebo ekvivalent	kus	2,000		0,00		
R/RE	7351532PC.1	Vykurovacie teleso panelové Korad P90 typ 22K-600/800 alebo ekvivalent	kus	1,000		0,00		
R/RE	7351532PC.2	Vykurovacie teleso panelové Korad P90 typ 22K-600/900 alebo ekvivalent	kus	1,000		0,00		
R/RE	PC	Uchytenie radiátorov	sada	24,000		0,00		
P/PE	1	Vykurovacia skúška	hod	36,000		0,00		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				0,00	0,050	0,000
		Práce PSV				0,00	0,130	0,000
		Celkom v EUR				0,00	0,130	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba <u>Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dr</u> Miesto:									
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI									
Ks:									
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.12.2018						
Odberateľ: MBB a. s.		IČO: 36039225							
DIČ:									
Dodávateľ:		IČO:							
DIČ:									
Projektant:		IČO:							
DIČ:									
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady			
1	HSV				6	Ostatné náklady			0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť			0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS			0,00
4					9				
5	Spolu			0,00	10	Spolu			0,00
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
14					19				
15					20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
					22	DPH 20% z	0,00	0,00	
					23	DPH 0% z	0,00	0,00	
					24	Spolu v EUR			0,00
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: MBB a. s.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 20.12.2018

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevene haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI

Odberateľ: MBB a. s.		Spracoval: Ing. Ján Halgaš						
Projektant:		Ks:						
Dodávateľ:		Dátum: 20.12.2018						
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie								
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
921	210120601	Montáž odpojovacích poistiek 3-pól, 10kV, ručný pohon	kus	1,000		0,00		
921	210201081	Montáž, priemyselné žiarivkové svietidlo - 2x lineárna žiarivka 21-36W, prisadené, IP54-66	kus	70,000		0,00		
921	213290152	Montáž zdroja ZAS	hod	4,000		0,00		
921	213290153	Montáž senzora APIS	hod	14,000		0,00		
921/M21	210010101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	m	690,000		0,00		
921/M21	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	534,000		0,00		
921/M21	210010322	Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	29,000		0,00		
921/M21	210010351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm ² , rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	197,000		0,00		
921/M21	210010521	Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na závit	kus	29,000		0,00		
921/M21	210010522	Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na skrutku	kus	197,000		0,00		

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210110021	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	kus	21,000		0,00		
921/M21	210110023	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	kus	18,000		0,00		
921/M21	210110024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6	kus	8,000		0,00		
921/M21	210111021	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	54,000		0,00		
921/M21	210120103	Montáž vložky poistkovej, nožová PC	kus	3,000		0,00		
921/M21	210200040	Montáž, núdzové svetidlo, IP20-44, prisadené stropné	kus	16,000		0,00		
921/M21	210200058	Montáž, priemyselné svetidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP54-66	kus	7,000		0,00		
921/M21	210200059	Montáž, priemyselné svetidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP54-66	kus	48,000		0,00		
922/M22	220261642	Osadenie HM 8 do muriva z betónu	kus	1 100,000		0,00		
R/RE	213290163	Montáž snímača pohybu	hod	7,000		0,00		
R/RE	AN36597	Senzor APIS 4K1 alebo ekvivalent	kus	14,000		0,00		
P/PE	2M00246	Svetidlo stropné a nástenné I2D BRO38 WH 2D4pin 1x38W, IP54 alebo ekvivalent	kus	24,000		0,00		
P/PE	350A801	Spínač rad.1 Praktik 3553-01929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely alebo ekvivalent	kus	21,000		0,00		

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	363A801	Prepínač rad.5 Praktik 3553-05929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely alebo ekvivalent	kus	18,000		0,00		
P/PE	374A801	Prepínač rad.6 Praktik 3553-06929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely alebo ekvivalent	kus	8,000		0,00		
P/PE	3E0163	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 511 26 01 / 23W W IP 54 alebo ekvivalent	kus	7,000		0,00		
P/PE	3M00051	Svietidlo žiarivkové A2367PM FL 2x36W, IP66 alebo ekvivalent	kus	70,000		0,00		
P/PE	420A801	Zásuvka 1-nás. Praktik 5518-2929 B, nástenná, kompletná, s viečkom (bez oc) IP44, biela alebo ekvivalent	kus	54,000		0,00		
P/PE	5656O03	Odpínač lištový 3-pól pre poistky 1 - 11223 : FD1-33/LM, 3-pól ovládanie	kus	1,000		0,00		
P/PE	5702O35	Poistková vložka nožová PHNA1 : 40456 - 200A gG	kus	3,000		0,00		
P/PE	5O0220	Žiarivka lineárna L 36W/827 25X1 LF	kus	140,000		0,00		
P/PE	608K040	Krabica KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná, šedá	kus	29,000		0,00		
P/PE	620D600	Krabica KR rozvodná uzatvorená IP66 : 6455-11 (124x124x50) 4x vývodka Pg16 (5x4/4mm2) plast, čierny	kus	197,000		0,00		
P/PE	710I002	Lišta el-inšt PVC minižľab 032583 : MIK 16/16, biely	m	690,000		0,00		
P/PE	710I004	Lišta el-inšt PVC minižľab 032582 : MIK 16/25, biely	m	244,000		0,00		
P/PE	710I006	Lišta el-inšt PVC minižľab 035587 : MIK 16/40, biely	m	290,000		0,00		

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	8S00368	Svietidlo núdzové MULTISIGNAL 18W.1 NM-M / 1h IP20 alebo ekvivalent	kus	16,000		0,00		
P/PE	8S0779	Svietidlo TONDO 25/G 55740 1 x 18W IP 44 tr. ochr. II alebo ekvivalent	kus	15,000		0,00		
P/PE	8S08001	Svietidlo FOLIO 57745, 1 x 23W, IP 44 alebo ekvivalent	kus	9,000		0,00		
P/PE	8S0881	Snímač pohybu BUSCH-WACHTER MASTER 220 alebo ekvivalent	kus	7,000		0,00		
P/PE	AN36006	Hmoždinka HL 8 + skrutka	kus	1 100,000		0,00		
P/PE	AN36596	Zdroj ZAS 50/12 alebo ekvivalent	kus	4,000		0,00		
921	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,000		0,0000		
921	213280061	Podružný materiál	%	3,000		0,0000		
921	213280062	Zaobstarávacia prírážka	%	10,000		0,0000		
921	213280064	Prirážka na dopravu	%	3,600		0,0000		
921	213280065	Prirážka na presun	%	1,000		0,0000		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	0,000	0,000
		Montážne práce				0,00	0,000	0,000
		Celkom v EUR				0,00	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drh					Miesto:	
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie						
						Ks:
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš			Dňa 20.12.2018	
Odberateľ: MBB a. s.				IČO: 36039225		
				DIČ:		
Dodávateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			0,00	10	Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00	
				22	DPH 20% z 0,00	0,00
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu v EUR 0,00	
				F		
Odberateľ				26 Dodávateľ		

Odberateľ: MBB a. s.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 20.12.2018

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevene haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0000

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie

Odberateľ: MBB a. s.		Spracoval: Ing. Ján Halgaš						
Projektant:		Ks:						
Dodávateľ:		Dátum: 20.12.2018						
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie								
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
921/M21	210220301	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ² - pisoáre	m	14,000		0,00		
921/M21	210220301	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ² - časť B1	m	110,000		0,00		
R/R 0	Pol71a	Revízia	kus	1,000		0,00		
R/RE	210800009	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 4mm ² - pisoáre	m	120,000		0,00		
R/RE	210800009	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 4mm ² - časť B1	m	110,000		0,00		
R/RE	210881174	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x1,5 - pisoáre	m	240,000		0,00		
R/RE	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 - časť B1	m	305,000		0,00		
R/RE	210881217	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5 - časť B1	m	265,000		0,00		
R/RE	210881219	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x6 - časť B1	m	110,000		0,00		
R/RE	3410350192	CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN - pisoáre	m	120,000		0,00		
R/RE	3410350192	CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN - časť B1	m	110,000		0,00		
R/RE	3410350930	1-CHKE-R 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN - pisoáre	m	240,000		0,00		
R/RE	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN - časť B1	m	305,000		0,00		
R/RE	3410350931	1-CHKE-R 3x2,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN - časť B1	m	265,000		0,00		

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	3410350933	1-CHKE-R 3x6 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN - časť B1	m	110,000		0,00		
S/S30	3450631300	Svorka spojovacia - pisoáre	kus	14,000		0,00	0,011	
S/S30	3450631300	Svorka spojovacia - časť B1	kus	110,000		0,00	0,083	
921	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,000		0,0000		
921	213280061	Podružný materiál	%	3,000		0,0000		
921	213280062	Zaobstarávacía prírážka	%	10,000		0,0000		
921	213280064	Prirážka na dopravu	%	1,000		0,0000		
921	213280065	Prirážka na presun	%	1,000		0,0000		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	0,090	0,000
		Montážne práce				0,00	0,090	0,000
		Celkom v EUR				0,00	0,090	0,000