



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

1. Identifikace zadavatele:

Zadavatel:	Město Šternberk
Sídlo:	Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
IČ:	00299529
Zastoupen:	Ing. Stanislavem Orságem, starostou města
Společnost pověřena výkonem zadavatelských činností:	Expírit, s.r.o., se sídlem Fibichova 1141/2, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 27945197
Kontaktní osoba:	Otakar Hlaváč, tel.: +420 725 554 666, email: otakar.hlavac@eued.cz

2. Identifikace veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky:	Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk
Části veřejné zakázky:	Část A: Dodávka nádob pro separaci odpadu Část B: Vybudování sběrných míst
Druh veřejné zakázky:	Část A: Dodávka Část B: Stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Profil zadavatele	www.stavebnionline.cz/profil/sternberk
Odkaz veřejné zakázky:	https://josephine.proebiz.com/cs/profile/mesto-sternberk
Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje:	JOSEPHINE

Zadavatel, na základě vlastního uvážení, poskytuje v souladu se zákonem toto vysvětlení zadávací dokumentace, kterým upravuje čl. 10 Výzvy k podání nabídek, kdy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek části A této veřejné zakázky.

Zadavatel dále doplňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 následovně:

Dotazy:

„1- Podzemní kontejnery Šternberk Bojovníků za svobodu

-dle technické zprávy se kontejnery budou osazovat do zelené plochy s keři – žádáme o doplnění výkazu výměr o plochu odstraňovaných keřů, dle vysvětlení zadávací dokumentace č.1 je doplněno do opraveného výkazu výměr, v opraveném výkazu výměr č.1 odstranění keřů doplněno není

-dle opraveného výkazu výměr jsou položky, které mají množství s nulovou hodnotou, žádáme o doplnění množství, v původním výkazu výměr množství bylo uvedeno

9 174101101 Zásyp jam, šachet, rýh kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0 0

10 161101101 Svislé přemístění výkopkutř. 1až4, do hl 2,5 m m3 0 0

-do opraveného výkazu byla doplněna položka - odstranění živičného krytu v množství 20, žádáme o doplnění MJ a o doplnění tloušťky živičného krytu

-do opraveného výkazu byla doplněna položka - podbetonování podlahy 21m2, žádáme o doplnění tloušťky podbetonování a třídu betonu

-betonová dlažba zámková přírodní kámen - žádáme o doplnění tloušťky dlažby

-do opraveného výkazu byla doplněna položka - ochrana podzemních sítí 12m, touto položkou se myslí uložit stávající sítě do chráničky bez přeložky, bez rozpojení a bez prodloužení stávajících sítí?

-v případě odstranění živičného krytu komunikace žádáme výkaz výměr doplnit o řezání živičného krytu v mb

-žádáme výkaz výměr doplnit o odvoz vybourané suti a poplatek za uložení suti – živice, dlažba, obrubníky

2- Podzemní kontejnery Šternberk Potoční ulice

-dle opraveného výkazu výměr jsou položky, které mají množství s nulovou hodnotou, žádáme o doplnění množství, v původním výkazu výměr množství bylo uvedeno

9 174101101 Zásyp jam, šachet, rýh kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0 0

10 161101101 Svislé přemístění výkopkutř. 1až4, do hl 2,5 m m3 0 0

-do opraveného výkazu byla doplněna položka - odstranění živičného krytu v množství 20, žádáme o doplnění MJ a o doplnění tloušťky živičného krytu

-do opraveného výkazu byla doplněna položka - podbetonování podlahy 21m2, žádáme o doplnění tloušťky podbetonování a třídu betonu

-betonová dlažba zámková přírodní kámen - žádáme o doplnění tloušťky dlažby

-do opraveného výkazu byla doplněna položka - ochrana podzemních sítí 12m, touto položkou se myslí uložit stávající sítě do chráničky bez přeložky, bez rozpojení a bez prodloužení stávajících sítí?

-v případě odstranění živičného krytu komunikace žádáme výkaz výměr doplnit o řezání živičného krytu v mb

-žádáme výkaz výměr doplnit o odvoz vybourané suti a poplatek za uložení suti – živice, dlažba, obrubníky

3- Podzemní kontejnery Šternberk Za Zahradami

-dle opraveného výkazu výměr jsou položky, které mají množství s nulovou hodnotou, žádáme o doplnění množství, v původním výkazu výměr množství bylo uvedeno

9 174101101 Zásyp jam, šachet, rýh kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0 0

10 161101101 Svislé přemístění výkopkutř. 1až4, do hl 2,5 m m3 0 0

-do opraveného výkazu byla doplněna položka - odstranění živičného krytu v množství 20, žádáme o doplnění MJ a o doplnění tloušťky živičného krytu

-do opraveného výkazu byla doplněna položka - podbetonování podlahy 21m², žádáme o doplnění tloušťky podbetonování a třídu betonu

-betonová dlažba zámková přírodní kámen - žádáme o doplnění tloušťky dlažby

-do opraveného výkazu byla doplněna položka - ochrana podzemních sítí 12m, touto položkou se myslí uložit stávající sítě do chráničky bez přeložky, bez rozpojení a bez prodloužení stávajících sítí?

-v případě odstranění živičného krytu komunikace žádáme výkaz výměr doplnit o řezání živičného krytu v mb

-žádáme výkaz výměr doplnit o odvoz vybourané suti a poplatek za uložení suti – živice, dlažba, obrubníky“

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

1/ Podzemní kontejnery Šternberk Bojovníků za svobodu

- Plocha pro odstranění stromů je 10 m²
- Zásyp jam, šachet sypaninou se zhutněním 68,9 m³
- Svislé přemístění výkopku tř. 1 až 4 do hloubky 88,8 m³
- Odstranění živičného krytu 20 m², 8 bm, tloušťka živičného krytu 10 cm
- Podbetonování podlahy je 21 m², tloušťka betonu 10 cm, tř. betonu C16/20
- Betonová dlažba tl. dlažby 60 mm
- Ochrana podzemních sítí - doporučení prodloužení stávajících sítí s rozpojením, uložit do chráničky
- Odvoz vybourané suti živice 100 kg, dlažba 100 ks , obrubník 100 ks + poplatek za uložení - doplňte dle vlastních nasmlouvaných poplatků

2/ Podzemní kontejnery Šternberk Potoční ulice

- Zásyp jam, šachet sypaninou se zhutněním 68,9 m³
- Svislé přemístění výkopku tř. 1 až 4 do hloubky 88,8 m³
- Odstranění živičného krytu 20 m², 8 bm, tloušťka živičného krytu 10 cm
- Podbetonování podlahy je 21 m², tloušťka betonu 10 cm, tř. betonu C16/20
- Betonová dlažba tl. dlažby 60 mm
- Ochrana podzemních sítí - doporučení prodloužení stávajících sítí s rozpojením, uložit do chráničky
- Odvoz vybourané suti živice 100 kg, dlažba 100 ks , obrubník 100 ks + poplatek za uložení - doplňte dle vlastních nasmlouvaných poplatků

3/ Podzemní kontejnery Šternberk Za Zahradami

- Zásyp jam, šachet sypaninou se zhutněním
- Zásyp jam, šachet sypaninou se zhutněním 68,9 m³
- Svislé přemístění výkopku tř. 1 až 4 do hloubky 88,8 m³

- Podbetonování podlahy je 21 m², tloušťka betonu 10 cm, tř. betonu C16/20
- Betonová dlažba tl. dlažby 60 mm
- Ochrana podzemních sítí - - doporučení prodloužení stávajících sítí s rozpojením, uložit do chráničky
- Odvoz vybourané suti živice 100 kg, dlažba 100 ks , obrubník 100 ks + poplatek za uložení - doplňte dle vlastních nasmlouvaných poplatků

Výše uvedené změny zadávacích podmínek budou zadavatelem promítnuty také do poskytnutých slepých rozpočtů (výkazů výměr), které jsou přílohou tohoto vysvětlení.

Zadavatel nyní prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby pro obě části veřejné zakázky byla tato lhůta totožná. Lhůta pro podání nabídek končí dne **21. 1. 2019 v 10:00 hod pro obě části veřejné zakázky.**

Ostatní zadávací podmínky nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr – Bojovníků za svobodu – oprava 2

Příloha č. 2 - Výkaz výměr – Potoční – oprava 2

Příloha č. 3 - Výkaz výměr – Za Zahradami – oprava 2

Ve Šternberku dne 3. 1. 2019



Ing. Stanislav Orság,
starosta města