

Krycí list stavby

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2020-012

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	2 192 681,31	2 146 654,09	4 339 335,39	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			4 339 335,39	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
	Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	4 339 335,39
					22	DPH 20% z	4 339 335,39 867 867,08
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	5 207 202,47
					F		

Odberateľ

Dodávateľ



EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Orban

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 – Durdínová, Hybeľ, Breh SO01a – Durdínová	1 332 353,92					1 332 353,92
SO 01 – Durdínová, Hybeľ, Breh SO01b – Hybeľ, Breh	808 789,31					808 789,31
SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04b – Ústie nad Priehradou	75 111,34					75 111,34
SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04a – Prístav	184 374,43					184 374,43
SO 05 – Nové Ústie	560 615,86					560 615,86
SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste	1 102 898,99					1 102 898,99
SO 08 – Chodníky na cintorínoch	275 191,54					275 191,54
Celkom bez DPH	4 339 335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 335,39
DPH 20% z	867 867,08					867 867,08
DPH 0% z						0,00
Celkom v EUR	5 207 202,47					5 207 202,47



J. Orkany

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí		
Objekt SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh SO01a – Ďurďinová	Miesto:	
	Ks:	
Zákazka: R2020-012	Spracoval:	Dňa
Odberateľ: Mesto Trstená		
IČO:	DIČ:	
Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,		
IČO:	DIČ:	
Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.		
IČO: 31651518	DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady					
1	HSV	690 132,47	642 221,45	1 332 353,92	6	Ostatné náklady	0,00				
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00				
3	MONT				8	HZS	0,00				
4	VRN				9						
5	Spolu			1 332 353,92	10	Spolu	0,00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00				
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00				
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		1 332 353,92			
					22	DPH 20% z	1 332 353,92		266 470,78		
					23	DPH 0% z	0,00		0,00		
					24	Spolu v EUR			1 598 824,70		
					F						

Odberateľ

26 Dodávateľ,



J. arkan

Odberteľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh SO01a – Ďurďinová

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	104 504,80	12 990,45	117 495,25	0,7100	6 760,9900
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	8 519,76	8 948,50	17 468,26	528,5400	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY	219 349,76	529 852,97	749 202,73	7 885,5900	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	35 110,28	1 142,68	36 252,96	73,7500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	304 834,52	89 286,85	394 121,37	1 928,5800	0,0000
PRESUNY HMŔT	17 813,35	0,00	17 813,35	0,0000	0,0000
Práce HSV	690 132,47	642 221,45	1 332 353,92	10 417,1700	6 760,9900
Celkom v EUR	690 132,47	642 221,45	1 332 353,92	0,0000	0,0000



EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Potoma

Objaviteľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.H.Kýřeša 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVIA BK, a.s.

Základka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 01 – Ďurďínová, Hybeľ, Breh SO01a – Ďurďínová

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hodnotnosť MJ	Hodnotnosť	Buť
		Práce HSN								
		ZEMNÉ PRÁČE								
1	122201101	Odkopávka z prekopyvka nezscelená v hĺbke 3. do 100 m3	m3	258,860	5,55		1 116,44		0	
		Tržn.chodníka								
		44,00*0,47		208,860						
2	122201109	Oštepávky a prekopyvky rozopážení. Príplatok k cenám za tepivot horniny	m3	208,860	0,55		110,60		0	
3	162201102	Výkopováno naplnenie výkopku z horniny 1,4 nad 20 52m	m3	208,860	4,69		978,71		0	
4	181101101	Nakladanie nautštného výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 kú parkôbúdičnik	m3	71,808	2,21		159,76		0	
		359,04*0,20		71,808						
5	181201102	Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením pri zariadení parkovísk	m2	359,040	0,41		147,21		0	
		697,00*0,40		359,040						
6	181201102	Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením	m2	2 750,000	0,41		1 127,50		0	
		2750		2 750,000						
7	181301111	Rozprstrelka omnice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	2 750,000	2,00		5 500,00		0	
8	113100112	Rozobarenie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2. -0,1540m	m2	183,700	5,17		949,73		0	47,102
		Zámk.dlažba								
		3,0*65,10+12,3+100,3		183,700						
9	113101122	Odstárenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hrúbky do 200 mm s plochou do 200 m2	m2	98 000	5,35		524,30		0	23,040
10	113101124	Odstárenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600m	m2	3 568 700	5,40		19 270,98		0	1 698 472
		Zámk.dlažba šikm.zemina								
		183,70		183,700						
		chodník - šikm.zemina								
		3239		3 239,000						
		bet. povrch								
		126		126,000						
		bet. panely								
		20		20,000						
11	113101132	Odstárenie podkladov alebo krytov z železnu prosného hrúbky do 300 mm s plochou do 200 m2	m2	34,450	10,70		368,02		0	17,225
		7,2*27,25		34,450						
12	11315131R01	Frézovanie živičného krytu alebo parkôbúdičnik hrúbky do 100 mm	m2	3 239 000	2,09		6 769,51	0,000	0,007	735,253
		chodník								
		3239		3 239 000						
13	11315131R02	Frézovanie živičného krytu alebo podkladu hrúbky do 80 mm	m2	17 517 000	1,78		31 180,26	0,000	0,526	2 153,060
		asfalt. komunikácia								
		17517,00		17 517 000						
14	113200111	Výhranie obrúb kolónových, s vyhraním lážka, z krajníkov alebo obrúbok slujacých, -0,14500l	m	5 281 000	5,47		28 697,07		0	765,745
		betónový chodník								
		5231		5 281 000						
15	113200101	Výhranie betónových záhonových obrúb vr. bet. 102ka	m	511,000	5,47		2 790,17		0	20,440
		511		511,000						
16	180401114	Založenie trávnik výševom zmes omice a semena v rovina alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	2 750,000	1,62		4 455,00		0	
17	180803211	Usv'covanie trávnik v rovina alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	2 750,000	0,08		185,00		0	
18	082172280	Chýbajúca zemina - podávka	m3	412 500		29,46	12 180,50		0	
		2750*0,15		412 500						

19	5062211100	Trávová sampan - dosávka 2/50*0,03	kg	82 500		10,06	829,95	0,001	0,093	
				82 500						
1		ZEMNÉ PRÁCE			104 504,80	12 930,45	117 495,25		0,740	6760,99
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
20	461577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodrovnej alebo v sklone do 1:5 hr 30 100 mm z kameniva ľahšieho "zámk.dlažba	m2	3 254,000	2,09	2,70	17 206,56	0,162	528,507	
		3254		3 254,000						
21	467971111	Zradenie vrstvy z galexiá s piesakom, so sklonom do 1:5 šírky galexiá do 3 m "asfalt.komun.	m2	100,000	0,66		66,00	0,000	5,028	
		100		100,000						
22	662065141	Separčná, filtračná a spevňovacia geotextília polyestrová PINIFMAX 200 100*1,16	m2	115,000		1,18	135,70		0	
				115,000						
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			8 519,76	8 948,50	17 468,26		528,540	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
23	504752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vrš. 0. 0,3m(výš šírky) po zhutn. 150 mm "zámk.dlažba	m2	3 254,000	3,52	4,59	27 123,84	0,389	1207,262	
		3254		3 254,000						
24	664661111	Podklad zo štrkovej vr. 0-32 mm s rozpreščením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm "zámk.dlažba	m2	3 254,000	3,69	7,56	36 524,16	0,280	913,724	
		3254		3 254,000						
25	609231111	Spevnenie krajov alebo komunikácií štrkovej kamenivou alebo štrkopieskov hrúbky 100 mm (altar.použ. z podk vrstiev 50%) "pri cestn.obnbn.	m2	1 620,000	2,27	2,40	7 140,40	0,232	309,47	
		3058*0.50		1 620,000						
26	573111112	Postrek asfaltový vylitračný, PI, CBP v množstve do 0,80 kg/m ² "asfalt.bet.komun. nová	m2	100,000		1,05	106,00	0,005	0,601	
		100		100,000						
27	573211111	Postrek asfaltový spojovací PS-A, CBP v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ² "asfalt.bet.kom.	m2	34 532,000		0,74	25 553,68	0,001	21,060	
		100		100,000						
		1 vrstva								
		1/216		17 216,000						
		2 vrstva								
		1/216		17 216,000						
28	577133211	Beťón asfaltový po zhutnení ltr. stredozrný AC 11 (AHS), hr 40 mm "asfalt.komunikácia	m2	17 617,000	2,85	12,50	270 420,90	0,102	1672,159	
		100		180,000						
		1/517,00		17 517,000						
29	596911112	Križenie zámkovej dlažby hr.6cm pre pešákov nad 20 m ² vr dopĺňovania dlažby a spevňovania pieskom	m2	3 264,000	20,05	2,27	72 692,46	0,112	365,568	
		3264		3 264,000						
30	664661111	Podklad zo štrkovej vr. 0-32 mm s rozpreščením a zhutnením, hr. po zhutnení 230 mm "asfalt.bet.komun. - nová	m2	100,000	3,79	11,60	1 539,00	0,425	42,53	
		100		100,000						
31	573210111	Hydraulicky strelená zmes CBGM C 5/6 hr. 200 mm "asfalt.bet.komun.nová	m2	100,000	11,74	15,58	2 535,00	0,397	39,7	
		100		100,000						
32	577143201	Beťón a štrkový po zhutnení ltr. stredozrný AC 11 hr 40 mm vyrovnávací vrstva "asfalt.bet.komun	m2	17 316,000	2,85	11,51	248 657,76	0,151	2014,716	
		1/216		17 216,000						
		nová kom.šikáča								
		100		100,000						
33	5822913200	Dosávka zámkovej dlažby hrúbky 6 cm farba červená 3284*1,05	m2	3 427,200		16,56	56 754,48	0,147	505,798	
				3 427,200						
6		SPEVNENÉ PLOCHY			219 340,76	529 652,97	749 202,73		7 085,690	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY								

34	9003311R01	Výšková úprava uličných vetvov alebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopov "vonal" cestná číždová 30+5+3+7+3+4+7 Kanalizačná 45*14*12*19*3*6*16	kus	164,000	138,34	8,34	23 727,52	0,420	68,664
35	9197944R1	Úprava pŕíchokokohydrantov, poklopov šupákov vs plache do 2 m2 vr. dopĺňovania diazby 138	ks	3,000	61,00	3,69	194,16	1,628	4,885
36	83137601R01	Demontáž kanalizačných poklopov, vpusť, - ošistenie pre opätovné nasadenie	ks	167,000	73,29	0,55	12 331,26		0
B									
POTRIBNÉ ROZVODY					35 116,28	1 142,66	38 252,98		73,750
0									
OSTATNÉ PRÁCE									
37	916711111	Trvalé vodrovnné dopravné značenie realizované dvojzónkovým sluchovým písmom	m	2 590,000	5,16		13 264,40	0,000	0,233
38	916719111	Príprtok za reálnu balónovú úpravu vodrovnného značenia strikárneho farbu - diaľkach 6m šířky do 12 cm	m	2 590,000	0,29		751,19	0,000	0,104
39	916719111	Przdnačenie pre vodrovnné značenie strikárne farbu alebo z nitrových hmôt - diaľkach 6m, vodiacich prúžkov	m	2 590,000	0,29		751,10		0
40	916681111	Ošedenie zŕhon, obrubníka betón, do lôžka z bet. pros tr. C 16/20 s bořnou oporou vr špártenania 1940	m	1 940,000	14,74		28 595,60	0,089	190,642
41	916101111	Ořka pri obrub., krajníky alebo obruby z dlažob, štieř z betónu prosého tr. C 16/20 "cestn obrub 3058,00*0,20*0,25 "páň obrub 1747*0,30*0,25 "prechod obrub. 465*0,30*0,25 "park obrub. 1940*0,20*0,15	m3	377,000	0,24	109,65	40 938,43	2,201	829,611
42	975064216	Vodrovnná doprava vybraných hmôt pri suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	6 760,987	11,62		78 532,67		0
43	975064219	Príprtok k ošne za každých diaľkach aj zaťažných 5 km vzd. 5 km 6760,987	t	6 760,987	1,55		10 478,53		0
44	975067212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodrovnnú dopravu silyny	t	6 760,987	2,21		14 941,78		0
45	919776217	Ošedenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prosého tr. C16/20 do lôžka "cestný skosený 3508,00 "rosný náhahový 411,0 "rosný prechod 10/2,00	m	4 919,000	17,09		84 290,79	0,089	441,704
46	975067214	Poplatok za skládku vybraných hmôt (zemina, silt) "odpád 6760,987 "odpád žviř hmoly 4258,504	t	6 760,987					0
47	975067219	Poplatok za skládku vybraných hmôt - žviřná (1751*0,203)+(3139*0,227)	t	4 268,504	8,85		37 775,26		0
48	562154330	Dodávka OSRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x26x15 cm 3258,0*1,02	KUS	3 119,180		6,15	18 120,45	0,095	265,179
49	5921954410	Dodávka OSRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15 cm - NÁBĚHOVÝ 1747*1,02	KUS	1 781,940		7,19	12 812,15	0,365	119,826
50	5921954500	Dodávka OSRUBNÍK CESTNÝ 100x20x28/15 cm - PŘECHODOVÝ KUS 474*1,02	KUS	474,300		23,37	11 084,30	0,085	40,221
51	5921954600	Dodávka OSRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SMY 1945*1,02	KUS	1 978,800		2,74	5 421,61	0,023	45,512
B									
OSTATNÉ PRÁCE					384 934,62	89 268,85	394 121,37		1 928,580
99									
PRESUNY HMŔT									

52	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	10 417,162	1,71		17 813,35		0	
99		PRESUNY HMÔT					17 813,35	0,00	17 813,35	0
		Práce HSV					690 132,47	642 221,45	1 332 353,92	10 417,170
		Celkom v EUR					690 132,47	642 221,45	1 332 353,92	0,000



J. Orlik

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časťí

Objekt SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh SO01b – Hybeľ, Breh

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2020-012

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady				
1	HSV	690 132,47	425 776,35	808 789,31	6	Ostatné náklady	0,00			
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00			
3	MONT				8	HZS	0,00			
4	VRN				9					
5	Spolu			808 789,31	10	Spolu	0,00			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		808 789,31		
					22	DPH 20% z	808 789,31		161 757,86	
					23	DPH 0% z	0,00		0,00	
					24	Spolu v EUR			970 547,17	
					F					

Odberateľ

26 Dodávateľ



EUROVIA SK, a.s.
Ostobodňová 55
040 17 Košice

J. Orhan

Odberteľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:


Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 01 – Ďurdínová, Hybeľ, Breh SO01b – Hybeľ, Breh

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	50 130,56	7 558,08	57 688,64	0,4300	2 870,7100
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	777,11	954,61	1 731,72	39,7300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	106 377,25	327 226,86	433 604,11	4 053,0600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	23 047,37	749,95	23 797,32	49,8100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	192 298,65	89 286,85	281 585,50	1 928,3200	0,0000
PRESUNY HMÔT	10 382,02	0,00	10 382,02	0,0000	0,0000
Práce HSV	383 012,96	425 776,35	808 789,31	6 071,3500	2 870,7100
Celkom v EUR	383 012,96	425 776,35	808 789,31	0,0000	0,0000

 **EUROVIA** [®]
VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Orban

Odberateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie S.N.Hýroša 12,

Kšr:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Zákazka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a [eho prímest.časť]

Objekt SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh SO01b – Hybeľ, Breh

Prehľad rozpočtových nákladov

Par.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1	12201101	Odkvapáka u preklopáča nezápečená v torn. ne 3, do 100 m3 "po odstavení šírka lôžka 110*0.47	m3	55,930	5,35		299,23			0
2	12201109	Odkvapáky a preklopáčky nezápečené. Prísluša k cenám za lepivosť železiny	m3	55,930	0,53		20,64			0
3	16201102	Vertikálne pranicovanie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50cm	m3	55,930	1,69		262,31			0
4	16101101	Nakladanie neufuškého výkopku z hĺbky 1-4 do 100 m3 "ku park.úrubeňkovi 359,04*0,20	m3	71,808	2,21		156,70			0
5	181201102	Úprava pláne na násypoch v hmotne triedy 1 až 4 so zhutnením "pri ústíam parkových 897,00*0,40	m2	359,040	0,41		147,25			0
6	181201102	Úprava pláne na násypoch v hmotne triedy 1 až 4 so zhutnením - zahradnenie	m2	1 620,000	0,41		658,00			0
7	181501111	Rozprešenie ornice v rovne plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	1 000,000	2,00		3 200,00			0
8	113106122	Rozprešenie chodníka z panelov komunikácií pre peších z kamených dlaždíc alebo dosiek a pretešenie hr. do: ns vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na auto	m2	127 300	7,14		908,21			0 30,520
		65142,2		127 300						
9	113107122	Odstrepenie podkladov alebo krytov z kameniva diverého hrúbky do 200 mm s plochou do 200 m2	m2	119,000	5,35		636,05			0 27,665
10	113107123	Odstrepenie podkladov alebo krytov z kameniva diverého hrúbky do 300 mm s plochou do 200 m2 "s podbet. panelov chodník (83,8+42,2)	m2	126,000	5,35		674,10			0 50,400
11	11310131H02	Frézovanie živinovým krytu alebo podkladu hrúbky do 80 mm	m2	12 638,000	1,78		22 851,64	0,000	0,385	2 310,840
12	113206111	Výhranie čiaro betónových, s vyburaním lôžka, z vraníkov alebo obrubníkov stojáčych, -0,145001 "masivný obrubník 300H	m	3 063,000	5,47		16 781,58			0 444,600
				3 063,000						
13	113203101	Výhranie betónových záhorových čiar v hr. lôžka 153	m	153 000	5,47		836,91			0 6,120
				153 000						
14	180405114	Založenie trávniku výšvom z prasi ornice a semena v rovne alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	1 600,000	1,02		2 592,00			0
15	180403211	Uviačovanie trávniku v rovne alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	1 600,000	0,06		96,00			0
16	052172280	Chýbajúca zemina - rodávka "600*0,15	m3	240,000		28,48	7 075,20			0
				240,000						
17	0057911100	Trávové semeno - cudávka 1600*0,03	kg	48,000		10,00	480,00	0,001	0,043	
				48,000						
		ZEMNÉ PRÁCE			50 136,86	7 660,08	67 608,64		0,435	2870,71
	4	VOĎOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
18	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklonu do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťažného "čank dlažba	m2	245,000	2,59	2,70	1 296,05	0,162	39,07	
				245 000						
19	457971111	Zhradenie vstvy z geotextilie a presahom, so sklonom do 1:5 šířky geotextilia do 3 m "s falibet korunou	m2	216,000	0,68		142,55	0,000	0,09	
				216 000						
20	653658141	Separčná, filtračná a spevňovacia geotextilia polyesterové "INEMAX 200	m2	246,400		1,18	290,11			0

		216*1.05		248,450							
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			777,11	954,61	1 731,72		39,130	0	
5		SPEVNEÉ PLOCHY									
21	564752111	Podklad alebo kryt z kamcovia hrúbka dvereého vrst. 0-63mm(viac škli) po zhutnení 150 mm Zámk.diežba 245	m2	245,000	3,62	4,66	2 036,90	0,388	30,243		
22	564651111	Podklad zo štrkopylny fr 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm Zámk.diežba 245	m2	245,000	3,63	7,36	2 141,06	0,200	63,585		
23	569231111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií laženým kamencom alebo štrkopiescom hrúbky 100 mm (aller.použ. z podkl.vrstiev 50%) pe.ostn.nbrubn 3008*0.50	m2	1 620,000	7,77	2,40	7 140,49	0,202	306,471		
24	573111112	Postrek asfalový oštrčný, PI, CBP v množstve do 0,60 kg/m2 Asfalt bet.komun. nová 216	m2	216,000	1,03		220,56	0,006	1,239		
25	573211111	Postrek asfalový spojovací, PS-A, CBP v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 Asfalt bet.kom. 215 11 vratva 12708 12 vratva	m2	25 032,000	0,74		18 567,63	0,501	16,633		
26	571132111	Betón asfalový po zhutnení litr. strednozrný AC 11 (ABS), hr. 40 mm Asfalt bet.komun. 12708 216	m2	12 924,000	2,85	12,50	168 383,40	0,106	1373,433		
27	566911112	Kladenie zámkovej diežby hr.6cm pre pašich nad 20 m2 vr doprovsania dážďov a špárwanja pieskom 245	m2	245,000	20,05	2,27	5 468,40	0,112	27,44		
28	5840861111	Podklad zo štrkopylny šD 31 5 (46) Gs s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 230 mm Asfalt.bet.komun - nová 216	m2	216,000	3,79	11,60	3 324,24	0,426	91,255		
29	573210111	Hydraulicky strelená zmes CBGM C 5/6 hr. 200 mm Asfalt bet.komun nová 216	m2	216,000	11,74	13,56	5 484,80	0,337	85,752		
30	577143201	Spôln asfalový po zhutnení lit. strednozrný AC 11, hr. 42 mm - vyrovnávacia vrstva Asfalt.bet.komun. 12708 Nová komunikácia 216	m2	12 924,000	2,05	11,51	185 588,64	0,151	1951,524		
31	5922913200	Dodávka zámkovej diežby hrúbky 6 cm farba červená 245*1.05	m2	257,250		16,56	4 260,09	0,147	37,816		
6		SPEVNEÉ PLOCHY			106 377,26	327 226,88	433 604,11		4 053,060	0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY									
32	8993311R01	Výšková úprava uličných vstupov alebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu Vpust' cestná diežbová 1+2+17-23+4 Kanalizácia 2+3+4+10+24+7	ks	107,000	136,34	6,24	15 463,76	0,420	44,999		
33	9197846R1	Úprava píšch alebo hydrantov, pokloпов, šupnikov vs plochou do 2 m2 vr doprovsania dážďov	ks	3,000	61,09	3,09	194,16	1,628	4,885		
34	83137901R01	Demontáž kanalizačných pokloпов, vpustí, - očistenie grn opatovne osadená	ks	110,000	73,28	0,55	8 122,40		0		
8		POTRUBNÉ ROZVODY			23 047,37	748,95	23 797,32		49,019	0	
9		OSTATNÉ PRÁCE									
35	515711111	Trvalé vodorovné dopravné značenie realizované dvojzložkovým studeným parťom	m	663,000	5,16		2 905,00	0,000	0,051		

36	915719111	Príplatek za reflexnú batolinovú úpravu vodorovného značenia striekaného farbou - deliacich čiar šírky do 12 cm	m	563,000	0,29		163,27	0,000	0,023
37	915791111	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou aleno z náterových hmôt - deliacich čiar, vodiacich prúžkov	m	563,000	0,29		163,27		0
38	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou vr. špárovania	m	1 940,000	14,74		28 595,60	0,098	190,042
		1940		1 940,000					
39	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	377,000	0,24	108,35	40 938,43	2,201	829,811
		"cestn. obrub							
		3058.00*0.20*0.25		152,900					
		"nábeh obrub.							
		1747*0.30*0.25		131,025					
		"prechod. obrub.							
		465*0.30*0.25		34,875					
		"park. obrub.							
		1940*0.20*0.15		58,200					
40	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2 870,713	11,62		33 357,69		0
41	979084219	Príplatek k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	2 870,713	1,55		4 449,61		0
		2870.713		2 870,713					
42	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 870,713	2,21		6 344,28		0
43	919776217	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C16/20 do lôžka	m	4 991,000	17,69		88 290,79	0,089	441,704
		"cestný skosený							
		3508.00		3 508,000					
		"cestný nábehový							
		411.0		411,000					
		"cestný prechod							
		1072.00		1 072,000					
44	979087214	Poplatok za skládku vybraných hmôt (zemina, suť)	t	688,253	12,53		8 623,81		0
		"celkom							
		2870.713		2 870,713					
		"odpoč. živíč. hmoty							
		-2182.46		- 2 182,460					
45	979087215	Poplatok za skládku vybraných hmôt- živичné	t	2 182,460	8,85		19 314,77		0
		12838*0.17		2 182,460					
46	5921954390	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x26x15 cm	KUS	3 119,160		6,13	19 120,45	0,085	265,129
		3058.0*1.02		3 119,160					
47	5921954410	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ	KUS	1 781,940		7,19	12 812,15	0,065	115,826
		1747*1.02		1 781,940					
48	5921954500	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x26/15 cm - PRECHODOVÝ	KUS	474,300		23,37	11 084,39	0,085	40,221
		465*1.02		474,300					
49	5921954660	Dodávka OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	KUS	1 978,800		2,74	5 421,91	0,023	45,512
		1940*1.02		1 978,800					
9		OSTATNÉ PRÁCE			192 298,65	89 286,85	281 585,50		1 928,320
99		PRESUNY HMÔT							
50	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 071,358	1,71		10 382,02		0
99		PRESUNY HMÔT			10 382,02	0,00	10 382,02		0,000
		Práce HSV			383 012,96	425 776,35	808 789,31		6 071,350
		Celkom v EUR			383 012,96	425 776,35	808 789,31		0,000



EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Orhan

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04b – Ústie nad Priehradou

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2020-012

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady				
1	HSV	30 298,53	44 812,81	75 111,34	6	Ostatné náklady	0,00			
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00			
3	MONT				8	HZS	0,00			
4	VRN				9					
5	Spolu			75 111,34	10	Spolu	0,00			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		75 111,34		
					22	DPH 20% z	75 111,34	15 022,27		
					23	DPH 0% z	0,00	0,00		
					24	Spolu v EUR		90 133,61		
					F					

Odberateľ

26 Dodávateľ



EUROVIA SK, a.s.
Osloboďiteľov 66
040 17 Košice

Forkan

Odberateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:


Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04b – Ústie nad Priehradou

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	4 253,14	148,80	4 401,94	0,0600	422,6200
SPEVNENÉ PLOCHY	13 170,84	43 905,86	57 076,70	477,3700	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	634,89	20,67	655,56	1,2600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	11 391,08	737,48	12 128,56	17,5600	0,0000
PRESUNY HMÔT	848,58	0,00	848,58	0,0000	0,0000
Práce HSV	30 298,53	44 812,81	75 111,34	496,2500	422,6200
Celkom v EUR	30 298,53	44 812,81	75 111,34	0,0000	0,0000

 **EUROVIA** [®]
VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Potoma

Odberteľ: Mesto Trstená

Spracovateľ:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š. N. Ilkoviča 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Základka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodníkov v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04b – Ústie nad Priehradou

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
1		Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE								
1	181201102	Úprava plánu na rásypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením pri obráb. parkových 10*0.40	m ²	4,000	0,41		1,64		0	
				4,000						
2	181201102	Úprava plánu na rásypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením - zahrávanie (10+53)*0.5	m ²	31,500	0,41		12,92		0	
				31,500						
3	181301111	Rozprestretie omítky v rovine, plocha nad 500 m ² .hr.do 100 m	m ²	31,500	2,00		63,00		0	
4	11315131R01	Frézovanie živičného krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm	m ²	1 826,000	2,09		3 816,34	0,000	0,055	414,502
5	113205111	Vyhľadanie obráb. betónových, s výbúraním lôžka, z krajínkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t "ostný obrubník S6	m	58,000	5,47		306,32		0	0,120
				58,000						
6	180405114	Zastavenie hránika výsevom, zníž. omítky a semans v rovina alebo na svahu so sklonom do 1:5	m ²	31,500	1,82		51,03		0	
7	185003511	Uvalkovanie trávniku v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m ²	31,500	0,06		1,89		0	
8	0621/2280	Chýbajúca zemina - dodávka 31.5*0.15	m ³	4,725		29,40	139,23		0	
				4,725						
9	0057211100	Trávové semeno - dodávka 31.50*0.03	kg	0,945		10,06	9,51	0,001	0,001	
				0,945						
1		ZEMNÉ PRÁCE			4 263,14	148,80	4 401,94		0,060	414,62
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
10	559331111	Spevnenie krajíc alebo komun.šáci (trénym kamenným alebo štrkopieskovým hrúbky 100 mm (alebo pouz. z písk. v hrúbke 50%) "pri česln.obr.abn.	m ²	26,500	2,27	2,40	123,70	0,202	5,351	
				26,500						
11	572211111	Podstrek asfaltový spojovací, PS-A, CHP v množstvom od 0, 50 do 0,70 kg/m ² "1.vrstva 1026 "2.vrstva 1026	m ²	3 626,000	0,74		2 702,48	0,001	2,228	
				1 026,000						
				1 026,000						
12	57/1133211	Betón asfaltový po zhutnení II tr. stredoximný AC 11 (ABS), hr. 40 mm "asfalt.bet.ka.yun.	m ²	1 626,000	2,85	12,50	26 029,10	0,100	194,049	
				1 626,000						
13	57/143201	Betón asfaltový po zhutnení I tr. stredoximný AC 11, hr. 40 mm - výmnožovací vrstva "asfalt.bet.komun.	m ²	1 826,000	2,85	11,51	26 221,38	0,114	274,726	
				1 826,000						
5		SPEVNENÉ PLOCHY			13 170,84	43 905,86	57 076,70		477,370	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
14	8393311R01	Výšková úprava utváraných vstupov alebo vstupu do 200 mm zvýšením poklopov "pri česln.česlná dážďová 1 "kanalizačná 1+1	kus	3,000	138,34	0,34	434,04	0,420	1,26	
				1,000						
				2,000						
15	83137001501	Demonič. kanalizačných poklopov, vpusť, - očistenie pre spätnú osadenie	ks	3,000	73,29	0,55	221,52		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			634,89	20,87	655,56		1,260	0
8		OSTATNÉ PRÁCE								

16	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou vr. špárovania	m	10,000	14,74		147,40	0,098	0,98
		10.0		10,000					
17	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,050	0,24	108,35	331,20	2,201	6,713
		*cestn.obrub							
		53*0.20*0.25		2,650					
		*prechod.obrub.							
		2.00*0.20*0.25		0,100					
		*park.obrub.							
		10.00*0.20*0.15		0,300					
18	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	422,622	11,62		4 910,87		0
19	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	422,622	1,55		655,06		0
		18721.533		18 721,533					
20	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	422,622	2,21		933,99		0
21	919776217	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C16/20 do lôžka	m	55,000	17,69		972,95	0,089	4,868
		*cestný skosený							
		53		53,000					
		*cestný prechod							
		2		2,000					
22	979087214	Poplatok za skládku vybúraných hmôt (zemina, sut)	t	8,120	12,53		101,74		0
		*celkom							
		422.622		422,622					
		*odpoč.živič.hmoty							
		-414.502		- 414,502					
23	979087215	Poplatok za skládku vybúraných hmôt- živičné	t	414,502	8,85		3 668,34		0
		1826*0.227		414,502					
24	5921954390	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x26x15 cm	KUS	54,060		6,13	331,39	0,085	4,595
		53*1.02		54,060					
25	5921954500	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x26/15 cm - PRECHODOVÝ	KUS	2,040		23,37	47,67	0,085	0,173
		2*1.02		2,040					
26	5921954660	Dodávka OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	KUS	10,200		2,74	27,95	0,023	0,235
		10.0*1.02		10,200					
9		OSTATNÉ PRÁCE			11 391,08	737,48	12 128,56		17,560
99		PRESUNY HMÔT							
27	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	496,245	1,71		848,58		0
99		PRESUNY HMÔT			848,58	0,00	848,58		0,000
		Práce HSV			30 298,53	44 812,81	75 111,34		496,250
		Celkom v EUR			30 298,53	44 812,81	75 111,34		0,000



 EUROVIA VINCI

 EUROVIA SK, s.r.o.

 Osloboditeľov 66

 040 17 Košice

F. Orban

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04a – Prístav

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2020-012

Spracoval:

Dňa

Odberteľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady				
1	HSV	77 175,07	107 199,37	184 374,43	6	Ostatné náklady	0,00			
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00			
3	MONT				8	HZS	0,00			
4	VRN				9					
5	Spolu			184 374,43	10	Spolu	0,00			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		184 374,43		
					22	DPH 20% z	184 374,43		36 874,89	
					23	DPH 0% z	0,00		0,00	
					24	Spolu v EUR			221 249,32	
					F					

Odberteľ

26 Dodávateľ



EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

F. Orban

Odberteľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:


Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04a – Prístav

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	10 096,83	262,17	10 358,80	0,1300	1 053,5800
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	357,42	372,60	730,02	22,3500	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	34 117,26	105 893,57	140 010,83	1 218,8600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	30 445,38	671,03	31 116,40	20,8800	0,0000
PRESUNY HMŔT	2 158,38	0,00	2 158,38	0,0000	0,0000
Práce HSV	77 175,07	107 199,37	184 374,43	1 262,2200	1 053,5800
Celkom v EUR	77 175,07	107 199,37	184 374,43	0,0000	0,0000


EUROVIA VINCI®
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

F. Orhan

Odherateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potomka Námestie Š.H.Hyrosa 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Základka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodníkov v meste Trstená a jeho prímest.časť

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04a - Prístav

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celková	Hmotnosť(MJ)	Hmotnosť	Suť
		Práca HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1	181201102	Úprava plánu na násypoch v hornej časti 1 až 4 so zhlukmi pri okrajových parkoviskách	m2	44,400	0,41		18,20		0	
		1110.40		44,400						
2	181201102	Úprava plánu na násypoch v hornej časti 1 až 4 so zhlukmi na záhradách	m2	55,500	0,41		22,78		0	
		1110.5		55,500						
3	181301111	Rozprestrelenie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.šn. 100 mm	m2	55,500	2,00		111,00		0	
4	113107223	Odstánenie podkladov alebo krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, 0.400001	m2	150,000	4,69		703,50		0	82,000
5	1315131R01	Trávovanie živého krytu alebo podkladu mŕtvy do 100 mm	m2	4 377,000	2,09		9 147,92	0,000	0,131	993,579
		tráva, chodník		180,000						
		tráva, komunikácia		4 227,000						
		4227		4 227,000						
6	185405114	Založenie trávnika výškom zmesi ornice a smotan v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	55,500	1,69		69,91		0	
7	185803211	Uvalcovanie trávnika v rovne alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	55,500	0,06		3,33		0	
8	052172280	Chýbajúca zemina - dodávka	m3	6,325		29,48	245,42		0	
		55.5*0.15		0,325						
9	0557211100	Trávové semená - dodávka	kg	1,665		50,08	15,75	0,001	0,002	
		55.5*0.03		1,665						
		ZEMNÉ PRÁCE			10 096,63	262,17	10 358,80		0,130	1083,60
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
10	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-100 mm z kameniva hrubého	m2	138,000	2,59	2,70	735,02	0,162	22,345	
		základ dlažby		138,000						
		138		138,000						
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			357,42	372,60	730,02		22,360	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
11	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného val. 0-103mm (vlt. šírka) po zhut. hr. 150 mm	m2	138,000	3,62	4,69	1 146,76	0,358	50,831	
		základ dlažby		138,000						
		138		138,000						
12	564601511	Podklad zo štrôdoviny hr.0.32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	138,000	3,63	7,56	1 544,22	0,280	38,632	
		základ dlažby		138,000						
		138		138,000						
13	573211111	Postup asfaltový spojovací, PS-A CBP v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	8 451,000	0,74		6 255,96	0,031	5,157	
		1.vrstva		4 227,000						
		4227		4 227,000						
		2.vrstva		4 227,000						
		4227		4 227,000						
14	577133211	Delon asfaltový po zhutnení hr. štrôdoviny AC 11 (ABS), hr. 40 mm	m2	4 227,000	2,85	12,52	61 881,45	0,106	448,203	
		asfalt, komunik.		4 227,000						
		4227		4 227,000						
15	595911112	Kladenie zemitovej dlažby hr.šn. pre peších nad 20 m2 v doplnovaní dlažby a správanie piesč.čm	m2	138,000	20,05	2,27	3 090,16	0,112	15,456	
		chodník		138,000						
		138		138,000						

Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti / SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04a – Prístav

16	577143201	Bežon asfaltový po zhuľnení II. tr. strednozrný AC 11, hr. 40 mm - vyrovnávacía vrstva	m2	4 227,000	2,85	11,51	60 699,72	0,151	638,277	
		4227		4 227,000						
17	5922913200	Dodávka zamkovej dlažby hrúbky 6 cm farba červená	m2	144,900		16,58	2 399,54	0,147	21,3	
		138*1.05		144,900						
5		SPEVNENÉ PLOCHY					34 117,26	105 893,57	140 010,83	1 218,860
9		OSTATNÉ PRÁCE								
18	915711111	Trvalé vodorovné dopravné značenie realizované dvojzložkovým studeným plastom	m	533,000	5,16		2 750,28	0,000	0,048	
19	915719111	Príplatok za reflexnú balotinovú úpravu vodorovného značenia striekaného farbou - deliacich čiar šírky do 12 cm	m	533,000	0,29		154,57	0,000	0,021	
20	915791111	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo z náterových hmôt - deliacich čiar, vodiacich prúžkov	m	533,000	0,29		154,57		0	
21	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou vr. špárovania	m	111,000	14,74		1 636,14	0,098	10,874	
		111		111,000						
22	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,330	0,24	108,35	361,60	2,201	7,33	
		"park.obrub.								
		111*0.20*0.15		3,330						
23	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, alebo so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1 053,579	11,62		12 242,59		0	
24	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	1 053,579	1,55		1 633,05		0	
		1053.579		1 053,579						
25	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 053,579	2,21		2 328,41		0	
26	979087214	Poplatok za skládku vybúraných hmôt (zemina, sut)	t	60,000	12,53		751,80		0	
		"celkom								
		1053.579		1 053,579						
		"odpoč živič.hmoty								
		-993.579		- 993,579						
27	979087215	Poplatok za skládku vybúraných hmôt- živičné	t	993,579	8,85		8 793,17		0	
		(4227.0+150)*0.227		993,579						
28	5921954660	Dodávka OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	KUS	113,220		2,74	310,22	0,023	2,604	
		111.0*1.02		113,220						
9		OSTATNÉ PRÁCE					30 445,38	671,03	31 116,40	20,880
99		PRESUNY HMÔT								
29	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 262,211	1,71		2 158,38		0	
99		PRESUNY HMÔT					2 158,38	0,00	2 158,38	0,000
		Práce HSV					77 175,07	107 199,37	184 374,43	1 262,220
		Celkom v EUR					77 175,07	107 199,37	184 374,43	0,000



EUROVIA SK s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Orhan

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 05 – Nové Ústie

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2020-012

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady					
1	HSV	282 371,66	278 244,20	560 615,86	6	Ostatné náklady	0,00				
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00				
3	MONT				8	HZS	0,00				
4	VRN				9						
5	Spolu			560 615,86	10	Spolu	0,00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00				
12	Sťaženie výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00				
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		560 615,86			
					22	DPH 20% z	560 615,86		112 123,17		
					23	DPH 0% z	0,00		0,00		
					24	Spolu v EUR			672 739,03		
					F						

Odberateľ

26 Dodávateľ



EUROVIA SK, s.a.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Orban

Odberteľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 05 – Nové Ústie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	37 366,79	2 822,48	40 189,27	0,2700	2 136,9400
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	5 833,54	6 439,20	12 272,74	342,7700	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	117 726,68	250 337,93	368 064,61	4 296,4000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	8 021,64	260,76	8 282,40	20,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	104 750,08	18 383,83	123 133,91	412,4500	0,0000
PRESUNY HMŔT	8 672,93	0,00	8 672,93	0,0000	0,0000
Práce HSV	282 371,66	278 244,20	560 615,86	5 071,8900	2 136,9400
Celkom v EUR	282 371,66	278 244,20	560 615,86	0,0000	0,0000

 **EUROVIA** ©
VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Orhan

Rozpočet Rekonštr. miestnych komunikácií a chodníkov v meste Trstená a jeho prímest.časť / SO 05 – Nové Ústie

Odberteľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Petoma Námestie Š.N.Hydroša 12,

Ka:

Dodávateľ: EURDVA SK, a.s.

Zákazka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodníkov v meste Trstená a jeho prímest.časť

Objekt SO 05 – Nové Ústie

Přehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj	Účinnosť	Súč
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁČE								
1	122201101	Odkopávka a pokopávka nezapažená v hornine 3 do 100 m3 "zemný výkop	m3	267,500	5,35		1 431,13		0	
		535*0,5		267,500						
2	122201102	Odkopávky a pokopávky nezapažené. Prípustok k cenám za lipivost horniny	m3	267,500	0,53		141,78		0	
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-30m	M3	267,500	4,69		1 251,58		0	
4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku 1-4 do 10000 m	M3	267,500	10,04		2 848,20		0	
5	167101101	Nakladanie nautahnutého výkopku z horniny 1-4 do 100 m3 "ku park.obalníkum	m3	267,500	2,21		591,18		0	
		221,60		221,600						
6	171209000	Puplček za skládku zeminy	m3	267,500	9,58		2 502,65		0	
7	181201102	Úprava pláňa na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením "pri obrubn.parkovčích	m2	48,000	0,41		18,69		0	
		120*0,40		48,000						
8	181201102	Úprava pláňa na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením - zahutnenie	m2	597,500	0,11		244,98		0	
		(107,5+120)*0,5		597,500						
9	181501111	Kozvresťacie obruce v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 400 m	m2	597,000	2,00		1 195,00		0	
10	11315131R01	Tréžovanie zvlášťého krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm	m2	8 425,000	2,09		17 620,25	0,000	0,253	1 912,475
		asf. kom		6 310,000						
		asf. chodník		2 115,000						
11	113206111	Vykĺhanie obrub betónových, s vybitím ľôžka, z krajníkov alebo obrubníkov soštvých, -0,145004	m	1 546,000	5,47		8 467,58		0	224,460
		zemný obrubník		1 546,000						
		1,546								
12	180405114	Založenie trávnika výševom zmesi omno a smena v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	597,500	1,82		967,90		0	
13	185803211	Uvalčovacie trávnika v rovne alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	597,500	0,06		35,85		0	
14	002172200	Chytajúca zemina - dodávka	m3	69,625		29,48	2 642,15		0	
		307 0*0,15		69,625						
15	0057211100	Trávové smena - dodávka	kg	17,925		10,05	180,33	0,001	0,018	
		597,5*0,03		17,925						
		ZEMNÉ PRÁČE			37 386,79	2 622,48	40 189,27		0,270	2138,84
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
16	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ľužaného	m2	2 116,000	2,59	2,70	11 103,64	0,162	342,623	
		Základ dlažby		2 116,000						
		2116								
17	45791111	Zriedenie vsázy z geotextílie s presahom: su sklonom do 1:3, šířky geotextílie do 3 m	m2	535,000	0,66		353,16	0,000	0,15	
		asfalbet.kom.n.		535,000						
		535								
18	60366141	Separčné, filtračné a spevňovacie geotextílie polyestrové PINEWAX 200	m2	615,250		1,18	728,00		0	
		336*1,15		615,250						
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			5 833,54	6 438,20	12 272,74		342,770	0
		BEPEVNÉ PLOCHY								

Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prí mest.časť / SO 05 – Nové Ústie

19	584752111	Podklad alebo kryt z kamienka hrubého drveného veľ. 0-63mm(vybr.črky) po zhut.hr. 150 mm "čámk.dlažba"	m2	2 116,000	3,82	1,60	17 583,96	0,368	779,407
		2116		2 116,000					
20	584851111	Podklad zo štrkodruty tr.0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm "čámk.dlažba"	m2	2 116,000	3,63	1,56	23 678,04	0,530	592,353
		2118		2 116,000					
21	589201113	Spevnenie krajných alebo komunikácií ražnými kamenivami alebo štrkopieskami hrúbky 100 mm (altar.použ. z pochl.vrstev 50%) "pri cesti.ciblin."	m2	537,500	2,27	2,45	2 510,13	0,202	100,79
		1075*0.50		537,500					
22	573111112	Podstrek asfaltový infiltračný, PI, CBP v množstve do 0,80 kg/m2 "asfalt.bet.komun"	m2	535,000	1,00		537,10	0,005	3 215
		535		535,000					
23	573211111	Podstrek asfaltový sanjovací, PR A, CBP v množstve od 0. 50 do 0,75 kg/m2 "asfalt.bet.kom."	m2	13 485,000	0,74		9 984,10	0,001	4,214
		535		535,000					
		6460		6 465,000					
		6465		6 465,000					
24	577133211	Deľón asfaltový so zhutnením II.tr. strednozrný AC 11 (ABS) hr. 40 mm "asfalt.bet.komun."	m2	7 500,000	2,68	12,50	107 480,00	0,106	743,69
		6400		6 465,000					
		535		535,000					
25	595911112	Kladyrie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 v doplnovaní dlažby a špárovaná pleskom "onodny"	m2	2 116 000	20,05	2,27	47 220,12	0,152	238,992
		2116		2 116,000					
26	584886111	Podklad zo štrkodruty, ŠD 31,5 (40) Gc s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 230 mm "asfalt.bet.komun"	m2	535,000	3,79	11,60	8 233,65	0,425	227,538
		535		535,000					
27	573210111	Hydraulicky stmelená zmes CBGM C (6) hr. 200 mm "asfalt.bet.komun"	m2	535,000	11,74	13,56	13 630,50	0,397	212,395
		535		535,000					
28	577143201	Podstrek asfaltový po zhutnení II. tr. strednozrný AC 11, hr. 40 mm - vysohnávis vrstva "asfalt.bet.komun"	m2	7 000,000	2,85	11,51	100 520,00	0,151	1057
		535		535,000					
		6465		6 465,000					
29	5822013200	Dlaževka zankovej dlažby hrúbky 6 cm farba červená "119*05"	m2	2 221,600		16,56	36 743,04	0,147	328,605
		2 221,600		2 221,600					
3		SPEVNENÉ PLOCHY			117 726,88	260 337,93	388 064,81		4 296,400
3		POTRUBNÉ ROZVODY							
30	0993011101	Výšková úprava uličných vstupov alebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu "vstup.cestné.štádové"	ks	38,000	136,34	5,24	5 205,48	0,430	15,116
		14		14,000					
		ksenalizácia							
		11110		21,000					
		štáňa s poklopcm							
				1,000					
31	0107244R1	Úprava plôch okolo hydrantov, poklopuv šupáku vs plochou do 2 m2 vr. doplnovania dlažby "vodovod, podzemný hrdzání šupáku"	ks	3,000	61,03	3,89	184,16	1,638	4,685
		3		3,000					
32	83137901R01	Demontáž ksenalizačných poklopuv, vpusť, - očistenie pre opätovné osadenie	ks	59,000	73,23	0,56	2 876,76		0
3		POTRUBNÉ ROZVODY			0 021,84	280,76	6 282,40		20,000
3		OSTATNÉ PRÁCE							
33	910501111	Usařování zářnic - obloženíka betón. do 100kg z bet. pros. tr. C 10/0 s buřnou oporou vr. špárovaná	m	120,000	14,74		1 768,80	0,098	11,755
		554.00		554,000					

Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časť / SO 05 – Nové Ústie

34	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z diažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	76,550	0,24	108,35	8 312,56	2,201	168,493	
		"cestn.obrub								
		1075.00*0.20*0.25		53,750						
		"nábeh.obrub.								
		186.00*0.30*0.25		13,950						
		"prechod.obrub.								
		70.00*0.30*0.25		5,250						
		"park.obrub.								
		120.00*0.20*0.15		3,600						
35	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2 136,935	11,62		24 831,18		0	
36	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	2 136,935	1,55		3 312,25		0	
		4276.885		4 276,885						
37	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 136,935	2,21		4 722,63		0	
38	919776217	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C16/20 do lôžka	m	1 331,000	17,69		23 545,39	0,089	117,794	
		"cestný skosený								
		1075		1 075,000						
		"cestný nábehový								
		186		186,000						
		"cestný prechod								
		70		70,000						
39	979087214	Poplatok za skládku vybraných hmôt (zemina, sut)	t	2 364,410	12,53		29 626,06		0	
		"celkom								
		4276.885		4 276,885						
		"odpoč.živič.hmoty								
		-1912.475		- 1 912,475						
40	979087215	Poplatok za skládku vybraných hmôt- živičné (6310.0+2115.0)*0.227	t	1 912,475	8,85		16 925,40		0	
				1 912,475						
41	5921954390	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x26x15 cm	KUS	1 096,500		6,13	6 721,55	0,085	93,203	
		1075*1.02		1 096,500						
42	5921954410	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ	KUS	189,720		7,19	1 364,09	0,065	12,332	
		186.00*1.02		189,720						
43	5921954500	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x26/15 cm - PRECHODOVÝ	KUS	71,400		23,37	1 668,62	0,085	6,055	
		70*1.02		71,400						
44	5921954660	Dodávka OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	KUS	122,400		2,74	335,38	0,023	2,815	
		120.0*1.02		122,400						
9		OSTATNÉ PRÁCE				104 750,08	18 383,83	123 133,91	412,450	0
99		PRESUNY HMÔT								
45	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5 071,888	1,71		8 672,93		0	
99		PRESUNY HMÔT				8 672,93	0,00	8 672,93	0,000	0
		Práce HSV				282 371,66	278 244,20	560 615,86	5 071,890	2136,94
		Celkom v EUR				282 371,66	278 244,20	560 615,86	0,000	0



EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Orhan

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2020-012

Spracoval:

Dňa

Odberteľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.


IČO: 31651518

DIČ:

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady			
1	HSV	557 839,44	545 059,55	1 102 898,99	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			1 102 898,99	10	Spolu	0,00
C					D		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 102 898,99
					22	DPH 20% z 1 102 898,99	220 579,80
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	1 323 478,79
					F		

Odberteľ

26 Dodávateľ



EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Orhan

Odberteľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	124 078,67	4 944,64	129 023,32	0,4700	3 546,4700
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	11 698,92	13 610,66	25 309,58	644,7100	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	235 654,20	490 667,35	726 321,55	8 855,2500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	168 651,48	35 836,90	204 488,37	883,2900	0,0000
PRESUNY HMŔT	17 756,17	0,00	17 756,17	0,0000	0,0000
Práce HSV	557 839,44	545 059,55	1 102 898,99	10 383,7200	3 546,4700
Celkom v EUR	557 839,44	545 059,55	1 102 898,99	0,0000	0,0000


EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Potoma

Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti / SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste

Odberateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Základka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Meritz	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sať
		Práve HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1	122201102	Odkopávky a prekopy rezapážané v hĺbke triedy 3 rad 100 do 1000 m3	m3	2 502,750	5,35		13 339,71		0	
		Zemný výkop pri chodníky								
		154,0*0,35		57,400						
		2725,0*0,35		953,750						
		739,00*0,35		258,600						
		320,0*0,35		112,000						
		*komunikácie								
		1507,0*0,53		967,710						
		305,0*0,53		163,240						
2	122201109	Odkopávky a prekopy rezapážané. Príp. atk. k rozšíreniu za špičkosť hĺbky	m3	2 502,750	0,58		1 326,46		0	
3	182201102	Vodorovná prečíslenie výkopu z horniny 1-4 rad 20-50m	M3	2 502,750	4,69		11 737,90		0	
4	182701105	Vodorovné prečíslenie výkopu hr. 1-4 do 10000 m	M3	2 375,490	19,84		25 275,21		0	
		2502,75-127,26		2 375,490						
5	161101101	Nakladanie nedejnuteho výkopu z horniny 1-4 do 100 m3	m3	2 502,750	2,21		5 531,09		0	
		*ku prsk.obrubn.kom								
		221,60		221,600						
6	171206000	Poplatok za skládku zeminy	m3	2 375,490	9,58		22 757,19		0	
		2502,75-127,26		2 375,490						
7	174101001	Zásyp vypaninou zhuľnený jara, suchiel, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	127,260	8,24		1 048,52		0	
		1414*0,3*0,3		127,260						
8	181201102	Úprava plánu na nespoch v hornine triedy 1 až 4 so zhuľnením pri obrub.parkových	m2	565,600	0,41		231,90		0	
		1414,0*0,4		565,600						
9	181201102	Úprava plánu na nespoch v hornine triedy 1 až 4 so zhuľnením zakrávaním	m2	1 045,750	0,41		429,17		0	
		(121,5+119/2,0)*0,5		1 045,750						
10	181301111	Rozprešenie omice v rovne, plocha nad 100 m2, hr. do 100 mm	m2	1 045,750	2,00		2 091,50		5	
11	11315131R01	Préžovanie zvrchného kryta alebo podkrytu hrúsky do 100 mm	m2	14 720,000	2,09		30 764,80	0,000	6 442 3 341,440	
		est. zem časť "2"								
		5520		3 520,000						
		*časť "3"								
		207		207,000						
		*časť "5"								
		4215		4 215,000						
		*časť "6"								
		2830		2 830,000						
		*est. chodníky časť "1"								
		184		184,000						
		*časť "2"								
		2725		2 725,000						
		*časť "3"								
		739		739,000						
		*časť "4"								
		320,0		320,000						
12	113206111	Vytváranie obrub betónových, s vylúčnením ložka, z krajníkov alebo obrub kov. eloxovaných, $-0,145001$	m	1 414,000	5,47		7 734,58		0	205,030
		*betóny chodníky								
		114,7+100,7+220,4+121,8		1 414,000						
13	160405114	Zosadenie trávniku výševom zmesou omice a betónu v rovne alebo na svahu so sklonom do 1:0	m2	1 045,750	1,62		1 695,74		0	
		*časť "1"								

		121,0*0,0 "časť "2"		50,750						
		1972,0*0,5		986,000						
14	185803211	Uvalcovaný a trávnik v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	1 016,750	0,06		62,81		0	
15	052172280	Chýbajúca zemina - dodávka 1016,75*0,15	m3	157,013		29,40	4 020,74		0	
				157,013						
16	0057211100	Trávové semeno - dodávka 1040,75*0,03	kg	31,403		10,06	315,91	0,001	0,051	
				31,403						
1		ZEMNÉ PRÁCE								
						124 078,87	4 944,84	129 023,32	0,470	3546,47
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
17	451677777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovne, alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameneiva drveného fr. 4-8 mm "zemná dlažba" 3978,00	m2	3 978,000	2,59	2,70	21 043,82	0,002	644,118	
				3 978,000						
18	457971111	Zrúdená vrstva z geotextílie s presávaním, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m "asfalt.bet.komún. časť 5+H" 1807,00+303,00	m2	2 110,000	0,65		1 395,40	0,000	0,597	
				2 110,000						
19	615865141	Separčná, filtračná a sprievodná geotextília polyesterová PINC MAX 200 2115,00*1,15	m2	2 432,250		1,18	2 870,06		0	
				2 432,250						
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				11 889,92	13 810,68	25 308,58	0,002	644,710
6		SPEVNENÉ PLOCHY								
20	564762111	Podklad alebo kryt z kamenná hrubého drveného veľ. 0- 63mm (výk. šik) po zhutnení, 150 mm "časť "1" 184,00 "časť "2" 2725,00 "časť "3" 769,00 "časť "4" 320,00	m2	3 978,000	3,62	4,69	33 057,18	0,388	1465,257	
				184,000						
				2 725,000						
				769,000						
				320,000						
21	564851111	Podklad zo štrkodriny fr. 0-32 mm s rozprášením a zhutnením, hr po zhutnení 150 mm "zemná dlažba" 3978,00	m2	3 978,000	3,03	7,56	44 513,82	0,200	1115,601	
				3 978,000						
22	560231111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií ťažkým kamenivom alebo štrkodriny hrúbky 100 mm (s šer. použ. z podkladov 50%) "pri cestn. obrúbn." 1414*0,50	m2	707,000	2,27	2,40	3 301,69	0,202	143,097	
				707,000						
23	573111112	Podklad asfaltový infiltratívny, P1, CBI1 v množstve do 0,80 kg/m ² "asfalt.bet.komún. časť 5+H nová skladba" 1807,00+308,00	m2	2 115,000	1,06		2 241,90	0,006	12,711	
				2 115,000						
24	573211111	Podklad asfaltový sanjovací, P3 A, CBP v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ² "asfalt.bet.kom." 1807,00+308,00 "1. vrstva" 1077,2,00 "2. vrstva" 1077,2,00	m2	23 659,000	0,74		17 507,60	0,001	14,432	
				2 115,000						
				10 772,000						
				10 772,000						
25	577133211	Delón asfaltový po zhutnení (hr. strošnezný AC 11 (ABS), hr. 40 mm "časť "2" 3520 "časť "3" 207 "časť "5" 4215+1807,00 "časť "6" 2030,00+308,00	m2	12 687,000	2,65	12,50	197 815,19	0,108	1369,521	
				3 520,000						
				207,000						
				0 022,000						
				3 136,000						
26	585811112	Kladenie zámkovej dlažby hrubou pri prašných max 20 m ² v dopĺňovaní dlažby a spárovania piesku "časť "1" 164,00 "časť "2"	m2	3 640,000	20,05	2,27	88 119,35	0,112	442 178	
				164,000						

Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodníkov v meste Trstená a jeho prímest.časť / SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste

		2725,00		2 725,000					
		časť "3"							
		739,00		739,000					
		časť "4"							
		320,00		320,000					
27	5248661111	Podklad zo štrkovičviny, šD 31,5 (45) Ge a rozprestrenie a zhutnenie, hr.po zhutnení 230 mm "asfalt bet.körmun. časť 5+6"	m ²	2 115,000	3,79	11,00	32 549,65	0,425	889,51
		1007 00+300,00		2 115,000					
28	573210111	Hydraulicky stmelená zmes OBGM C 5/6 hr. 200 mm "asfalt bet.körmun. časť 5+6"	m ²	2 115,000	11,74	13,56	53 509,50	0,397	830,05
		1807 00+300,00		2 115,000					
29	571143201	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. strednozrný AC 11, šr. 40 mm - vyrovnávaca a vrstva "asfalt bet.körmun."	m ²	12 007 000	2,85	11,51	185 057,32	0,151	1945,637
		10772,00		10 772 000					
		2115,00		2 115 000					
30	5222913200	Dodávka zankovej dlažby hrúbky 6 cm farba červená	m ²	4 140,400		10,50	60 047,60	0,147	609,374
		3948 00+1,05		4 140,400					
6		SPEVNENÉ PLOCHY			235 654,20	490 667,35	726 321,55		0 065,280
9		OSTATNÉ PRÁCE							
31	915551111	Osadenie záhmoj obklopená betón, do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s rovnou oporou v šperovnia "časť "1" a "2"	m	2 093,500	14,74		30 859,19	0,058	205,078
		121,5+139/2,00		2 093,500					
32	918101111	Ľáčka pod obrub., krajníky alebo okruhy z dlažieb, kociak z betónu prosieho tr. C 16/20 "cestn.obrub"	m ³	163 275	0,24	108,95	10 644 13	2,201	537,372
		1414,00*0,20*0,25		70,700					
		"obrub.obrub"							
		105 8*0 30*0,25		7,935					
		"prechod.obrub."							
		157,8*0 30*0,25		11,835					
		"park.obrub."							
		2093,5*0 20*0,15		62,005					
33	975084216	Vodoravná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia alebo zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3 546,470	11,62		41 200,98		0
34	979084219	Príplatek k cene za každých ďalších 5 km nad 5 km	t	3 546,470	1,55		5 497,03		0
		3546,47		3 546,470					
35	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu suty	t	3 546,470	2,21		7 837 70		0
36	918778217	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prosieho tr. C16/20 do lôžka "cestný skosený"	m	1 677,500	17,69		29 676,74	0,089	115,168
		114,7+507,1+270,4+121,8		1 414,000					
		"cestný náchový"							
		21,0+107,3+27,5		105,800					
		"cestný prechod"							
		10+152 8+1,0-14 0		157,800					
37	979087214	Príplatek za skládku vybraných hmôt (zemina, snt)	t	1 912,175	12,53		23 963,31		0
		"odkain"							
		14720,00		14 720,000					
		"odpoč.zivichmoly"							
		12807,525		12 807,525					
38	079087215	Príplatek za skládku vybraných hmôt- 2.v.5ná	t	3 341,440	8,20		29 573,74		0
		14720 00*0,227		3 341,440					
39	9821934390	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x25x15 cm "cest "1"	KUS	1 412,260		6,13	8 841,18	0,085	122,584
		114,70+1,02		116,094					
		"cest "2"							
		907,1+1,02		915,242					
		"cest "3"							
		270 4+1,02		275,808					
		"cest "4"							
		124 8+1,02		124 236					
40	9821934410	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x10-15 cm - NÁBEHOVÝ	KUS	107 315		7,19	775,92	0,065	7,015

Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti / SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste

		"časť "2"								
		21*1.02		21,420						
		"časť "3"								
		57.3*1.02		58,446						
		"časť "4"								
		27.5*1.02		28,050						
41	5921954500	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ 100x15 cm výška skosená - PRECHODOVÝ	KUS	160,956		23,37	3 761,54	0,085	13,649	
		"časť "1"								
		10*1.02		10,200						
		"časť "2"								
		132.8*1.02		135,456						
		"časť "3"								
		1.0*1.02		1,020						
		"časť "4"								
		14*1.02		14,280						
42	5921954660	Dodávka OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	KUS	2 135,370		2,74	5 850,91	0,023	49,114	
		"časť "1"								
		121.5*1.02		123,930						
		"časť "2"								
		1972.0*1.02		2 011,440						
9		OSTATNÉ PRÁCE			168 651,48	35 836,90	204 488,37		883,290	0
99		PRESUNY HMŔT								
43	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	10 383,723	1,71		17 756,17		0	
99		PRESUNY HMŔT			17 756,17	0,00	17 756,17		0,000	0
		Práce HSV			557 839,44	545 059,55	1 102 898,99		10 383,720	3546,47
		Celkom v EUR			557 839,44	545 059,55	1 102 898,99		0,000	0



EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Orhan

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 08 – Chodníky na cintorínoch

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2020-012

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518

DIČ:

A				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady			
1	HSV	171 851,18	103 340,36	275 191,54	6 Ostatné náklady	0,00	
2	PSV				7 Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8 HZS	0,00	
4	VRN				9		
5	Spolu			275 191,54	10 Spolu	0,00	
C				D			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	275 191,54	
				22	DPH 20% z	275 191,54	55 038,31
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		330 229,85
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ



EUROVIA SK a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Orhan

Odberteľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 08 – Chodníky na cintorínoch

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	46 540,12	0,00	46 540,12	0,0000	406,7700
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	6 923,07	7 217,10	14 140,17	432,8100	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	72 972,90	85 290,08	158 262,98	2 444,8100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	36 802,82	10 833,18	47 636,00	335,9200	0,0000
PRESUNY HMŔT	8 612,27	0,00	8 612,27	0,0000	0,0000
Práce HSV	171 851,18	103 340,36	275 191,54	3 213,5400	406,7700
Celkom v EUR	171 851,18	103 340,36	275 191,54	0,0000	0,0000


EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. anka

Objedávateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVA SK, a.s.

Zakazka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prírnest.časť

Objekt SO 08 – Chodníky na cintorinoch

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť(M)	Hmotnosť	Sum
		Práca HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1	122201102	Odkopávky a prekopy nezápečená v hornine triedy B nad 100 do 1000 m ³ v trávnom pásu 1000.0*0.53	m ³	1 152,630	5,35		6 156,57		0	
		v meste asfaltových chodníkov 1257.0*0.35		513,450						
		v mieste bat kociak 138.0*0.53		73,140						
2	122201109	Odkopávky a prekopy nezápečené. Prípadek k osám za šepnosť horniny	m ³	1 152,630	0,53		510,89		0	
3	102201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m 1000 >	M3	1 152,630	4,69		5 405,89		0	
				1 069,200						
4	152201105	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 10000 m 1152.53-151.28	M3	991 350	10,64		10 547,98		0	
				904 340						
5	107101101	Nakladanie hrubohrnitého výkopu z hornin U 1-4 do 100 m ³	m ³	1 152,630	2,21		2 547,31		0	
6	171209000	Prípadek za skládku zeminy 991.35	m ³	991,350	9,56		9 497,13		0	
				991,350						
7	174101001	Zásyp sypninou zhutnený ján, sečlal, rýh, zárezov alebo skolo objektu do 100 m ³ časť "1" 1334.00*0.30*0.30 časť "2" 222.0*0.3*0.3 časť "3" 233.00*0.30*0.30	m ³	101,290	8,24		1 328,95		0	
				120,060						
				19,860						
				21,240						
8	181201102	Úprava pláče na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením časť "1" 2415.00 časť "2" 120.0 časť "3" 138.00	m ²	2 673,000	0,41		1 095,93		0	
				2 415,000						
				120,000						
				138,000						
9	115106222	Rozborenie dlažby o ploche do 200 m ² z betónových kociak	m ²	130,000	5,17		713,46		0	39,144
10	113107742	Odstúpenie poskládov alebo krytov asfaltových hrúbky do 100 mm s plochou nad 200 m ²	m ²	1 457,000	3,27		4 797,09		0	259,527
11	113206111	Vytváranie obrúb betónových, s vybraním lôžka, z krajníky alebo ohrubkov stojálych, -0.14500	m	700,000	0,47		3 826,00		0	101,500
		ZEMNÉ PRÁCE			46 540,12	0,00	46 540,12		0,008	408,77
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
12	451577777	Poklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 20-100 mm z kameniva diverého fr. 4 B ma časť "1" 2415.00 časť "2" 120.0 časť "3" 138.00	m ²	2 673,000	2,59	2,70	14 140,17	0,162	432,812	
				2 415,000						
				120,000						
				138,000						
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			6 923,07	7 217,10	14 140,17		432,810	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
13	584752111	Poklad alebo kryt z kameniva hrubého diverého ve: 0-63mm(vl.bárik) po zhut.hr. 150 mm. časť "1" 2415.00	m ²	2 673 000	3,62	4,69	22 212 53	0,358	994,573	
				2 415,000						

Rozpočet Rekonštr. miestnych komunikácií a chodníkov v meste Trstená a jeho príslušných časti / SO 08 – Chodníky na chodníkoch

		"Časť" 2								
		120,0		120,000						
		"Časť" 3								
		139,00		139,000						
14	554851111	Podklad zo silikodivny f: D 32 mm s rozprešrením a zhrutnením, hr. po zhrutnení 150 mm	m ²	2 675,000	3,69	7,95	28 810,87	0,280	749,26	
		"Časť" 1								
		2415,00		2 415,000						
		"Časť" 2								
		120,0		120,000						
		"Časť" 3								
		139,00		139,000						
15	596911112	Kladenie zemkovej dlažby hr. 6cm pre poľích nad 20 m ² v špičkovania dlažby a špičkovania pieskom	m ²	2 673,000	20,05	2,27	59 661,36	0,112	289,57	
		"Časť" 1								
		2415,00		2 415,000						
		"Časť" 2								
		120,0		120,000						
		"Časť" 3								
		139,00		139,000						
16	9922913200	Dodávka zemkovej dlažby hrúbky 6 cm farba červená	m ²	2 806,600		16,56	46 479,12	0,147	412,57	
		"Časť" 1								
		2415,00*1,05		2 530,750						
		"Časť" 2								
		120,00*1,05		126,000						
		"Časť" 3								
		139,00*1,05		144,900						
5		SPEVNENÉ PLOCHY					72 972,90	85 280,08	158 282,98	2 444,810
9		OSTATNÉ PRÁCE								0
17	916551111	Ošadenie záhon obrubníka betón., do lážka z bet. pres l. C 16/20 a bočnicu opercu vr. špičkovania	m	1 792,000	14,74		26 414,08	0,098	175,644	
		"Časť" 1								
		1334,00		1 334,000						
		"Časť" 2								
		222,00		222,000						
		"Časť" 3								
		236,00		236,000						
18	918101111	Ložka pod obrub., krajový alebo obruby z dlažob. kociek z solónu (vrstvá hr. C 16/20	m ³	53,760	0,24	108,35	5 937,80	2,201	118,331	
		"Časť" 1								
		1334,00*0,2*0,15		40,020						
		"Časť" 2								
		222,00*0,20*0,15		6,660						
		"Časť" 3								
		236,00*0,2*0,15		7,060						
19	979084216	Vedrovná doprava vybraných hmôt zo suchu bez naloženia, alebo zloženia na vzdialenosť do 5 km	t	406,771	11,62		4 726,68		0	
20	979084219	Príplatek k cene za každých ďalších 5 km nad 5 km	t	406,771	1,95		690,50		0	
21	979087212	Nakladanie na dopravnú prostriedky pre väčšorú dopravu suti	t	406,771	2,21		896,82		0	
22	979087214	Poplatok za skládanie vybraných hmôt (zemina, suti) 405,771-265,927	t	141,244	12,53		1 769,75		0	
		"Časť" 1								
		407,00*1,01		265,527						
23	979087216	Poplatok za skládanie vybraných hmôt živočíšne	t	265,527	8,85		2 349,91		0	
		"Časť" 1								
		1334,00*1,02		1 360,680						
		"Časť" 2								
		222,00*1,02		226,440						
		"Časť" 3								
		236,00*1,02		240,720						
9		OSTATNÉ PRÁCE					36 862,82	10 833,18	47 836,00	336,920
99		PRESUNY HMÔT								0
25	998223011	Presun hmôt pro pozemnú komunikáciu a krytím dlaždeným alebo kofeok tláky objektu	t	3 213,533	2,68		8 612,27		0	
99		PRESUNY HMÔT					8 612,27	0,000	8 612,27	0,000

Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časť / SO 08 – Chodníky na cintorínoch

		Práce HSV			171 851,18	103 340,36	275 191,54		3 213,540	408,77
		Celkom v EUR			171 851,18	103 340,36	275 191,54		0,000	0



 EUROVIA VINCI®

 EUROVIA SK, s.r.o.

 Osloboditeľov 66

 040 17 Košice

J. Orhan