



ROZSAH BÚRACÍCH PRÁC:

2.03 WC ŽENY:

- vybúranie celej podlahy (dlažba a maltove lôžko)
- vybúranie obkladov a dlažieb
- vybúranie oceľových zárubní a dverí
- demontáž rozvodov vzt
- odstránenie rozvodov a zariadení zti
- odstránenie elektroinštalácie

2.04 PREDSIEN ŽENY

- vybúranie celej podlahy (dlažba a maltove lôžko)
- vybúranie obkladov a dlažieb
- vybúranie oceľových zárubní a dverí
- demontáž rozvodov vzt
- odstránenie rozvodov zti
- odstránenie elektroinštalácie

2.06 UPRATOVAČKA

- vybúranie celej podlahy (dlažba a maltove lôžko)
- vybúranie obkladov a dlažieb
- vybúranie oceľových zárubní a dverí
- demontáž rozvodov vzt

ROZSAH BÚRACÍCH PRÁC:

2.05 WC MUŽI:

- vybúranie celej podlahy (dlažba a maltove lôžko)
- vybúranie obkladov a dlažieb
- vybúranie oceľových zárubní a dverí
- demontáž rozvodov vzt
- odstránenie rozvodov a zariadení zti
- odstránenie elektroinštalácie

2.07 PREDSIEN MUŽY

- vybúranie celej podlahy (dlažba a maltove lôžko)
- vybúranie obkladov a dlažieb
- vybúranie oceľových zárubní a dverí
- demontáž rozvodov vzt
- odstránenie rozvodov zti
- odstránenie elektroinštalácie

| 2. NP |                  |       |         |
|-------|------------------|-------|---------|
| Č.M.  | Názov miestnosti | m2    | Podlaha |
| 2.03  | WC ženy          | 5.00  | Dlažba  |
| 2.04  | Predsieň ženy    | 8.75  | Dlažba  |
| 2.05  | WC muži          | 6.22  | Dlažba  |
| 2.06  | Predsieň muži    | 11.62 | Dlažba  |
| 2.07  | Upratovačka      | 4.53  | Dlažba  |

LEGENDA MATERIÁLOV

- PÔVODNÉ MURIVO RÔZNYCH HRÚBOK
- VYBÚRANIE CELEJ PODLAHY (OBKLAD A MALTOVE LÔŽKO)
- VYBÚRANIE PRIEČOK

POZNÁMKY:

- V MIESTACH ZAVLHNUTÝCH A POŠKODENÝCH OMIETOK JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ CELÚ HRÚBKU
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODELITELNOU SÚČASŤOU TEJTO PD.
- JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A DETAILS VÝROBCOV MATERIÁLU. JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY TECHNOLOGICKÉ NADVÄZNOSTI STAVEBNÝCH PRÁC, HLAVNE POŽIADAVKY NA ODDEBNENÚ A PLNE DOTVAROVANÚ KONŠTRUKCIU, ROVNAKO AJ PRESTÁVKY SPOJENÉ HLAVNE SO ZRENÍM MATERIÁLU A APLIKÁCIU V REÁLNYCH KLIMATICKÝCH PODMIENKACH.
- VŠETKO VYHOTOVÍ ŠPECIALIZOVANÁ FIRMA. DETAILS BUDÚ UPRESNENÉ V DODÁVATEĽSKEJ DOKUMENTÁCII PO VÝBERE DODÁVATEĽA
- VŠETKY PRIERAZY A ZMENY OPROTI PôVODNEJ DOKUMENTÁCII MUSÍ ODSÚHLASIŤ STATIK
- TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRADZUJE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU - VÝROBNÉ VÝKRESY JE POVINNÝ VYPRACOVAT DODÁVATEĽ
- VŠETKY KÓTY SÚ ORIENTAČNÉ, PRED VÝROBOU JE DODÁVATEĽ POVINNÝ VŠETKY ROZMERY NA STAVBE SKONTROLOVAŤ, ROZMERY PRVKOV UPRAVIŤ K REÁLNEMU STAVU
- PRED REALIZÁCIOU DODÁVATEĽ POSKYTNE GP NA ODSÚHLASENIE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- PROJEKT ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE JE NADRADENÝ PROJEKTOM JEDNOTLIVÝCH ČASŤÍ
- VŠETKY EXISTUJÚCE ZÁRUBNE JE POTREBNÉ VYMEŇIŤ ZA OCEĽOVÉ OBLOŽKOVÉ, ALT. OBNOVIŤ.

|                      |  |  |  |                     |   |                     |  |
|----------------------|--|--|--|---------------------|---|---------------------|--|
| ORIENTÁCIA           |  | PROJEKTANT   |  | AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO |   | AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO |  |
|                      |  | CITYPROJEKT, s.r.o.<br>Adámiho 3, 841 05 Bratislava<br>tel.: 0902 37 82 16<br>skype: cityprojekt<br>e-mail: citovicky@cityprojekt.sk<br>www.cityprojekt.sk |  |                     |   |                     |  |
| ±0,000=133,68 m n.m. |  |  |  |                     |   |                     |  |
| Autori:              | Ing.arch.<br>Pavol Citovický                                       |  | Vypracoval:  | Spolupráca:         | Kontroloval:                            |                     |  |
|                      |  |  | Ing. arch. Stano Cesnak<br>Ing. arch. Dušan Poliak |                     |   |                     | Ing. arch. Stano Cesnak<br>Ing. arch. Dušan Poliak |
| Zodp.<br>projektant: | Ing.arch.<br>Pavol Citovický                                       |  |  |                     | Mierka:                                 |                     | 1:50   |
|                      |  |  |  |                     | Obec:                                   | Bratislava          |  |
| Projektant:          | CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava                  |  |  |                     | Okres:                                  |                     | Bratislava III                                     |
| Investor:            | Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava |  |  |                     | Dátum:                                  |                     | 10/2021  |
| Názov stavby:        | Budova výpravne Jurajov dvor- sanácia sociálnych zariadení-2etapa  |  |  |                     | Stupeň:                                 |                     | DRS  |
| Miesto:              | Bratislava III, Nové Mesto   |  |  |                     | <div>Číslo výkresu:</div> <div>02</div> |                     |  |
| Parcel. číslo:       | Areál DPB, Jurajov Dvor, Bratislava p.č.:13608/95 k.ú. Nové Mesto  |  |  |                     |   |                     |  |
| SO:                  | SO - 01  |  |  |                     |   |                     |  |
| Časť:                | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE                                |  |  |                     |   |                     |  |
| Názov výkresu:       | PÔDORYS 2NP - BÚRANÉ KONŠTRUKCIE                                   |  |  |                     |   |                     |  |