

Výkaz výmer – Alt 2.
Rekonštrukcia krytu vozovky miestnej komunikácie– ul. kpt. Nálepku, Ilava

1. Zarezanie jestvujúcej konštrukcie vozovky hr. 100 mm (v mieste začiatku a konca rekonštruovaného úseku komunikácie)	55,10 bm
2. Frézovanie jestvujúcej konštrukcie vozovky (hrúbka 100mm)	2543,80 m ²
3. Strojné očistenie vozovky, odstránenie uvoľnených častí vozovky, úlomkov, uvoľnené kamenné zrná, vyčistenie poškodených miest od zvyškov zmesí, nánosov a pod.	2543,80 m ²
4. Odstránenie nánosov, resp. výkop v nespevnenej krajnici (vetva v smere k Vážskemu kanálu) priemernej mocnosti 200mm	129,00 m ²
5. Osadenie uličných vpustov s mrežou a nálevkou (STN 136331), s lapačom nečistôt, mreža D400 (vrátane výkopov a obsypov)	1 ks
6. Dopojenie UV do jestvujúcej kanalizácie prípojkou DN160 z rúr PP hladkých, hrdlových SN10	2,60 bm
7. Osadenie novej mreže UV s rámom a nálevkou (STN 136331), s lapačom nečistôt, mreža D400	1 ks
8. Aplikácia trvalo pružnej asfaltovej zálievky s presahom 3–4 mm nad okrajov vozovky (v mieste napojenie nového krytu vozovky na jestvujúci stav)	55,10 bm
9. Nová konštrukcia komunikácie – asfalt. betónu obrusný AC 11 O, II + ostatné vrstvy – celkovej konštrukčnej hr. 520mm (okolo nového UV a jeho napojenia na kanalizáciu)	3,60 m ²
10. Úprava krytu komunikácie – asfalt. betónu obrusný AC 11 O,II + ostatné vrstvy, – celkovej konštrukčnej hrúbky hr. 120mm	2543,80 m ²
11. Úprava nespevnenej krajnice z drveného kam. fr.8/16 v hrúbke 150mm	129,00 m ²
12. Statická skúška podlažia	1 ks
13. Výšková úprava – poklopov šacht	11 ks
– krytov šupákov a hydrantov	17 ks
– mreží jestvujúcich UV	9 ks
14. Prenosné zvislé DZ so stĺpikom počas prác (cca 2 týždne)	cca 16 ks
15. Odvoz vybúranej suť na skládku, poplatok za skladovanie odpadu	

Výkaz výmer zohľadňuje hodnoty vychádzajúce z polohopisného a výškopisného zamerania a stupňa dokumentácie pre SP. Pre vypracovanie ponukových cien na realizáciu stavby je dodávateľ povinný vypracovať vlastný podrobný položkový výkaz výmer.