


rez C-C



KONŠTRUKCIA CHODNÍKA

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80 mm
LŔŽKO Z KAMENNEJ DRTE FR. 4-8 mm	40 mm
PODKLADNÝ BETÓN C 8/10	120 mm
ZHUTNENÝ ŠTRKOPIESOK	150 mm

SPOLU 390 mm

ZMENA	POPIS ZMENY	DÁTUM



AUTOR NÁVRHU PRONSTAV	PROJEKTANT ING. DUŠAN ONDREJKA ML. ING. PETER ŽIAK	PARÉ	 PRONSTAV projektová a technická príprava stavieb ZLATÉ MORAVCE TOVÁRENSKÁ 53
	ZODP. PROJEKTANT ING. MILOŠ GONDKO		
	GENER. PROJEKTANT ING. DUŠAN ONDREJKA ML.		
	INVESTOR MESTO ZLATÉ MORAVCE		
MIESTO STAVBY MESTO ZLATÉ MORAVCE	ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO ZÁKAZKY	DÁTUM 08/2019
NÁZOV ZÁKAZKY DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V MESTE ZLATÉ MORAVCE	4	ČASŤ STAVEBNÁ	FORMÁT 1 A4
STAV. OBJEKT SO 01 - CHODNÍK NA ULICI 1. MÁJA		MIERKA 1 : 50	STUPEŇ PD
NÁZOV VÝKRESU VZOROVÝ PRIEČNY REZ C-C		ZMENA 0 0	RP