Y=482075m

X=1193825m

1043/3

s.č. 132/26

1043/4

s.č. 1854

1043/2

1043/1

1043/5

1054/1

1055

1067

1054/2

1049/1

1046

1050/1

garáž

garáž

garáž

plech. búda

plech. búda

plech. búda

plech. búda

animobunka

prístrešok

(sklad zimnej zmesi)

prístrešok

SO-06

PLOCHA VYHRADENÉ PRE SO 01/02,03,04

oc. brána- ODSTRÁNIŤ - opletenovanie ošmirgľovať

oc. brána- ošmirgľovať, + prezvárať vyššie závesy + odstránenie exist. pletiva na bráne

oceľové stĺpiky ošmirgľovať

plot z trapez. plechu - odstránenie plechu

pletivový plot- odstránenie

VÝSTENIE ÚSEKU OD KROVÍN

presunutie panelu

VÝKOP PRE ZÁKLAD MÚRU

ODKOP TERÉNU 1:2 - VYČISTENIE OD KROVÍN

ODKOP TERÉNU 1:2 - VYČISTENIE OD KROVÍN BETÓNOVÝCH PANELOV A.I.

ODKOP TERÉNU 1:2 - VYČISTENIE OD KROVÍN BETÓNOVÝCH PANELOV, KVETINÁČOV A INÝCH MATERIÁLOV

plot z panelov- odstránenie

prístrež plot z panelov- odstránenie

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

SO-05 STAVEBNÉ ÚPRAVY JESTVUJÚCEHO OPLOTENIA

INŽINIERSKE SIETE :

- ELEKTRICKÁ SIEŤ - VN NADZEMNÉ VEDENIE
- ELEKTRICKÁ SIEŤ - NN NADZEMNÉ VEDENIE
- JEDNOTNÁ KANALIZÁCIA
- VODOVOD
- VEDENIE SLABOPRÚDU

VYSVETLIVKY :

- KOVOVÝ, BETON., DREV. STOŽIAR; STREŠNÍK
- VONKAJŠIA LAMPA
- STĹPIK
- ŠACHTA - KANALIZÁCIA
- DOPRAVNÁ ZNAČKA
- STROM

LEGENDA PLOCHY

- VÝKOP ZEMINY PRE PÄTKY OPLOTENIA hl. OD TERÉNU 1,2 m , ϕ 300 v miestach kde je potrebné umiestniť 2 stojky je priemer 500
- VÝKOP ZEMINY PRE OPLOTENIE hl. OD TERÉNU 1,2 m
- ODKOP TERÉNU 1:2 - OD HRANY ZÁKLADU PLOTA

VYSVETLIVKY :

- JESTVUJÚCI OCEĽOVÝ PLOT S BETÓNOVÝM MÚRIKOM V. cca 0,2 CM š. 0,2 CM OČISTENIE OD KORÓZIE A STARÝCH NÁTEROV
- JETVUJÚCI PLOT - OCEĽOVÉ STĺPY S TRAPÉZOVÝM PLECHOM OČISTENIE STĺPOV A UHOLNÍKOV OD KORÓZIE A STARÝCH NÁTEROV
- JETVUJÚCI PLOT - OCEĽOVÉ STĺPY S TRAPÉZOVÝM PLECHOM OČISTENIE STĺPOV A UHOLNÍKOV OD KORÓZIE A STARÝCH NÁTEROV ODSTRÁNENIE EXIST. TRAPÉZOVÉHO PLECHU
- JETVUJÚCI PLOT - plechový- ODSTRÁNENIE
- JESTVUJÚCI PLOT S PLETIVOM
- JESTVUJÚCI PLOT Z BETÓNOVÝCH PANELOV V OC. STĺPIKOCH
- JESTVUJÚCI PLOT S PLETIVOM - ODSTRÁNENIE PLETIVA- ŠMIRGLOVANIE STĺPIKOV
- JESTVUJÚCI PLOT S PLETIVOM - ODSTRÁNENIE
- JESTVUJÚCI PLOT Z BETÓNOVÝCH PANELOV V OC. STĺPIKOCH - ODSTRÁNENIE
- JESTVUJÚCI PLOT Z BETÓNOVÝCH PANELOV - ODSTRÁNENIE

POZNÁMKY

1. PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTRBENÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH EXISTUJÚCICH INŽIERSKYCH SIETÍ ICH SPRÁVCAMI
2. MUSIA SA DODRŽAŤ VŠETKY OCHRANNÉ PÁSMA INŽINIERSKYCH SIETÍ.V OCHARNNOM PÁSME JE ZAKÁZANÉ UMIESTŇOVAŤ STAVBY, ZARIADENIA, PORASTY A VYKONÁVAŤ ZEMNÉ PRÁCE
3. PRI PRÁCACH V BLÍZKOSTI INŽINIERSKYCH SIETÍ JE STAVEBNÍK POVINNÝ DODRŽAŤ VŠETKY OBJEKTÍVNE OCHRANNÉ OPATRENIA TAK, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU.

Ing. Marcel ZSÓKA autorizovaný stavebný inžinier Konštrukcie pozemných stavieb 6221 * 11

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. MARCEL ZSÓKA, PhD. Janka Kráľa 48/43, 936 01 Šahy	ARCH ART	ARCHART s.r.o www.VizualizacieStavieb.sk 018 41 DUBNICA NAD VÁHOM OBRANCOV MIERU 344/2 IČO: 47834099 DIČ:SK 2024110165
AUTOR PROJEKTU :	ARCHART s.r.o.		
VYPRACOVAL :	Ing.Zdenka Maťagová	DÁTUM:	11/2017
INVESTOR : OBEC ILAVA Mierové námestie, 019 01 Ilava	MIESTO STAVBY : parcela č. C-KN 1043/1 k.ú. Ilava	STUPEŇ P.D.:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
NÁZOV PROJEKTU: MODERNIZÁCIA ZBERNÉHO DVORU V ILAVE		PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
STAVEBNÝ OBJEKT: SO-05 STAVEBNÉ ÚPRAVY JESTVUJÚCEHO OPLOTENIA		MIERKA: 1:250	Č.VÝKRESU: 01
NÁZOV VÝKRESU: SITUÁCIA - BÚRANIE			

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODĽA PARAGRAFU 5 ODS. Č.618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENÍ ARCHITEKTONICKÝM DIELOM. NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S DIELOM JE TRESTNÝ PODĽA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZÁKONA Č. 300/2005 TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ