POZNÁMKY:

- POUŽIŤ VONKAJŠI TEPELNOIZOLAČNÝ KOMPOZITNÝ SYSTÉM S OMIETKOU **ETICS**
- ODKONTROLOVAŤ VEĽKOSTI PLÔCH OTVOROV VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA STAVBE !!!
- POUŽÍVAŤ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL
- POSTUPOVAŤ PODĽA POKYNOV A NÁVODOV VÝROBCU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
- VYDUTÚ OMIETKU STAREJ FASÁDY ODSTRÁNIŤ A ZREPAROVAŤ STIERKOU !!!
- PRED REALIZÁCIOU FASÁDU OČISTIŤ, PODKLAD MUSÍ BYŤ SUCHÝ A PEVNÝ !!!
- PRÍPADNÉ ZAKRIVENIA A NEROVNOSTI FASÁDY KORIGOVAŤ STIERKOU RESP. VYROVNAŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU
- ŠÍRKY EXIST. PARAPETOV A OPLECHOVANIA ODKONTROLOVAŤ PRED REALIZÁCIOU
- OSTENIA A NADPRAŽIA ZATEPLIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR. 30 mm (PRESAH IZOLÁCIE)
- NASÁVACIE OTVORY - PO FINÁLNEJ POVRCH. ÚPRAVE OSADIŤ NOVÉ VETRACIE MRIEŽKY V RÁMOCH

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP - STARÝ STAV

Č.M.	NÁZOV	m²
1.01	ZÁDVERIE	6.00
1.02	ČAKÁREŇ	12.80
1.03	SEKRETARIÁT	15.75
1.04	STAROSTA	22.35
1.05	ZASADACIA MIESTNOSŤ	35.10
1.06	VSTUPNÁ HALA SO SCHODISKOM	24.66
1.07	KOTOLŇA	12.60
1.08	ARCHÍV	11.90
1.09	KUCHYŇA	7.00
1.10	CHODBA	14.16
1.11	WC IMOBILNÝ	2.88
1.12	UPRATOVAČKA	1.53
1.13	WC ZAMESTNANCI	2.55
1.14	PREDSIEŇ	2.81
1.15	EKONOMICKÝ ÚSEK	15.75
1.16	VSTUPNÁ HALA SO SCHODISKOM	44.26
1.17	ŠATŇA	4.05
1.18	WC ŽENY	9.05
1.19	WC IMOBILNÝ	3.06
1.20	WC MUŽI	9.75
1.21	EKONOMAT	2.04

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP - STARÝ STAV

Č.M.	NÁZOV	m²
1.22	SKLAD ZELENINY	18.24
1.23	SKLAD	25.28
1.24	SKLAD	7.60
1.25	SKLAD	7.60
1.26	KUCHYŇA	28.88
1.27	VIACÚČELOVÁ SÁLA	216.92
1.28	ZÁDVERIE	2.55
1.29	ČAKÁREŇ	16.62
1.30	SESTRIČKA	20.80
1.31	LEKÁR	21.12
1.32	DENNÁ MIESTNOSŤ	18.72
1.33	WC IMOBILNÝ	3.90
1.34	WC MUŽI	3.20
1.35	WC ŽENY	3.20
1.36	EKONOMAT	2.10
1.37	VSTUPNÁ HALA SO SCHODISKOM	15.89
1.38	GARÁŽ	23.31
1.39	GARÁŽ	20.77
	ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.NP SPOLU	716.74 m²
	ÚŽITKOVÁ PLOCHA SPOLU	1202.70 m²
	ZASTAVANÁ PLOCHA	888.31 m²

BÚRACIE PRÁCE:

- DEMONTÁŽ VÝPLNÍ OTVOROV A VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV VŠETKÝCH OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- NAVRH. VÝBURANIE OTVOROV PRE PRESTUPY VZT A TZB - VIĎ ČASŤ TZB A VZT TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- NAVRH. ASANÁCIA VYDUTEJ OMIETKY STAREJ FASÁDY

DEMONTÁŽ A SPÄTNÁ MONTÁŽ PRVKOV NA FASÁDE :

- DAŽĎOVÉ ODKVAP. RÚRY ZVISLÉ - 59 b.m + PREDĽŽENIE KOTVIACICH PRVKOV OBJÍMOK O 220 mm (52 KS)

- DEMONTÁŽ A SPATNÁ MONTÁŽ S PREDĽŽENÍM KONZOL O 220 mm: KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY, VONKAJŠIE OSVETLENIE, ERBY, ŠTÁTNE ZNAKY A VLAJKY, VETRACIE MRIEŽKY, VONKAJŠIE ELEKTROINŠTALAČNÉ KRABIČKY, KAMERY A POD.

LEGENDA NAVRHOVANÝCH ÚPRAV:

(A) NAVRH. ZATEPLENIE SOKĽA A ČASTI ZÁKLADOV POD TERÉNOM DO HĹBKY 300 mm TEPELNOU IZOLÁCIOU XPS STYRODUR HR. 120 mm PODĽA SKLADBY ST2

(B) NAVRH. ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA Z MURIVA FOREXIM HR. 400 mm KZS NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR. 200 mm PODĽA SKLADBY ST1

(C) NAVRH. DODATOČNÉ ZATEPLENIE STROPU DO NEVYKUROVANEJ POVALY MINERÁLNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE KAMENNEJ VLNY HR. 250 mm PODĽA SKLADBY S1

(D) NAVRH. VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROV ZA PLASTOVÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM SO SÚČINITEĽOM PRECHODU TEPLA RÁMU Uf = 1,0 W/(m2K) A SKLA Ug = 0,6 W/(m2K). VŠETKY VÝPLNE OTVOROV JE POTREBNÉ OSADIŤ NA VONKAJŠIU HRANU MURIVA, MONTÁŽ NA PÁSKY, VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV

(E) NAVRH. ŠTRKOVÝ ZÁSYP VÝKOPU ZHUTNENÝ š = 580mm, hĺbka 150 mm, fr. 32/64 mm A ODKVAPOVÝ CHODNÍK Z RIEČNEHO KAMENIVA hr. 150 mm + GEOTEXTÍLIA A NOPOVÁ FÓLIA PO OBVODE STAVBY

(F) VYBRATIE EXIST. ZÁMKOVEJ DLAŽBY V ŠÍRKE 700 mm, NAVRH. ŠTRKOVÝ ZÁSYP VÝKOPU ZHUTNENÝ š = 580mm, hĺbka 150 mm, fr. 32/64 mm + ŠTRKOVÉ LÔŽKO 50 MM, fr. 0/4 + GEOTEXTÍLIA A NOPOVÁ FÓLIA PO OBVODE STAVBY, ULOŽENIE PÔVODNEJ ZÁMKOVEJ DLAŽBY DO ŠTRKOVÉHO LÔŽKA

(G) NAVRH. DEMONTÁŽ A SPÄTNÁ MONTÁŽ S PREDĽŽENÍM KOTVIACICH PRVKOV DAŽĎOVÝCH ZVODOV, BLESKOZVODU A KONZOL OSVETLENIA, SATELITNÝCH KONZOL A POD.

(H) NAVRH. FOTOVOLTAIKA A REKONŠTRUKCIA INTERIÉROVÉHO OSVETLENIA - PODROBNEJŠIE RIEŠENIE VIĎ SAMOSTATNÁ ČASŤ PD "ELEKTROINŠTALÁCIA"

(I) NAVRH. OPATRENIA TZB A NAVRH. RIEŠENIE VZT VIĎ SAMOSTATNÉ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE TZB A VZT

LEGENDA MATERIÁLOV:

- PÔVODNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC FOREXIM HR. 400 mm
- PÔVODNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC FOREXIM HR. 400 mm + KZS NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR. 200mm
- NAVRH. KZS NA BÁZE XPS STYRODUR HR. 120 mm
- PÔVODNÉ KOMÍNOVÉ MURIVO

AUTOR	Ing. Ladislav Bťacha			INŽINIERSKA AGENTÚRA, s.r.o.	
VYPRACOVAL	Ing. Martin Matisko			Jarná 391/15, Vranov n/T	
PROJEKTANT	Ing. Ladislav Bťacha			TEL.: 057/4884280, MOB.: 0905668804	
INVESTOR	Obec Hencovce, Sládkovičova 1995/32, Hencovce, PSČ 093 02, SR			ČÍSLO ZAK.	21ZK058
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI HENCOVCE			PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE	
MIESTO	Hencovce 1995, kat. úz. Hencovce	PARCELA	248/1, 248/4	DÁTUM	09/21
ČASŤ	ASR	OBJEKT	SO - 01	FORMÁT	5xA4
OBSAH VÝKRESU	PÔDORYS 1.NP - nový stav			MIERKA 1:100	Č.VÝKRESU 08

Tento výkres je originál a jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa § 21 .odst. d) zákona č. 383/1997 Z. z.