

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výkaz výmer - 7 - Oprava časti cesty A. Kmeťa - úsek od križovatky s Ul. SNP po Ul. Hviezdoslavova

JKSO:
Miesto: Ul. A. Kmeťa, Žiar nad Hronom

KS:
Dátum: 01.02.2022

Objednávateľ:
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom

IČO: 0031125
IČ DPH: 2021339463

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
GO- zameranie

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o., Ul. A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 31609651
IČ DPH: SK2020479714

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: 01.02.2022 Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 2.2.2022 Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výkaz výmer - 7 - Oprava časti cesty A. Kmeťa - úsek od križovatky s Ul. SNP po Ul. Hviezdoslavova

Miesto: Ul. A. Kmeťa, Žiar nad Hronom

Dátum: 01.02.2022

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Projektant: GO- zameranie
Technické služby
Žiar nad Hronom,
Spol. s r.o., Ul. A.
Dubčeka 45, 965 01
Žiar nad Hronom

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Výkaz výmer - 7 - Oprava časti cesty A. Kmeťa - úsek od križovatky s Ul. SNP po Ul. Hviezdoslavova

Miesto: Ul. A. Kmeťa, Žiar nad Hronom

Dátum: 01.02.2022

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Projektant: GO- zameranie

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Technické služby
Žiar nad Hronom,
spol. s r.o., Ul. A.
Dubčeka 45, 965 01
Žiar nad Hronom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	45,000		0,00
6	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t- pri okrajoch ručne	m2	40,000		0,00
5	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 192,000		0,00

D 5 Komunikácie 0,00

9	K	573191111.S	Náter asfaltový infiltrračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 232,000		0,00
10	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 232,000		0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

7	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	4,000		0,00
2	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	42,500		0,00
16	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	1 232,000		0,00
13	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km- frézing	t	151,384		0,00
14	K	979082213.S-1	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km- krajnice a dlažba	t	18,940		0,00
15	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny- 10 km- krajnice , dlažba	t	189,400		0,00
4	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt -ručné búrané krajnice, dlažba	t	18,940		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

11	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	161,936		0,00
12	K	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m 40 km	t	1 295,488		0,00