



73 SVATOPLUKOVA
HODOSTAVBA



- Š1 NOVÁ SYSTÉMOVÁ KONTROLNÍ ŠACHTA KANALIZACE A DRENÁŽÍ S PACHOTĚSNÝM POKLOPEM
- NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC – KD SN8 DN 125
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ VYČISTIT, VYFRÉZOVAT, V PŘÍPADĚ PŮOTŘEBY OPATŘIT POD BUDOVOU TĚSNÍCÍM RUKÁVCEM

POZNÁMKA:

- Všechny větve stávající dešťové kanalizace tlakově vyčistit, případně vyfrézovat od inkrustací
- Vyčistit všechny lapače splavenin a prověřit průchodnost dešťových svodů
- Zavést pravidelné čištění lapačů splavenin každé 2 měsíce a po větších větrných událostech
- Posílit odvodnění dlažďené plochy vložím dešťového chodníkového žlabu s napojením na novou šachtu doplněné dešťové kanalizace
- Provést kamerový monitoring kanalizace pod budovou a kanalizační přípojky do komunikace

 Ing. arch. T. Tzoumasová Rekonstrukce pam. obj. Cholina 161, Cholina tzoumasova@seznam.cz 602 512 983	Akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATOPLUKOVA 7 SANACE VLHKOSTI A PLÍSNÍ SUTERÉNU DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ	Vedoucí projektant: Ing. arch. Taťána Tzoumasová	
		Zodpovědný projektant: J. Niklová	
Místo: Šternberk	Část: Název výkresu: NOVÁ BUDOVA – SADOVÁ 1 ÚPRAVA KANALIZACE	Spolupráce: J. Niklová	
		Zak. číslo: 5/2019	Datum: 03/19
Kraj: Olomoucký	Investor: Město Šternberk	Formát: Stupeň: DOUP /DPS	
		Číslo výkresu: 4	