








P&DRYS I.NP , M=1:100



LEGENDA MURIVA :


- | | |
|---|---|
|  | — NAVRHOVANÉ OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 30 PROFÍ P10 ROZM. 250X300X249 mm NA MALTU POROTHERM HR. 300 mm + ZATEPLENIE KONTAKTNÝM CERTIFIKOVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM S HR. IZOLANTU 140 mm /NOBASIL FKD-S/ CELK. HR. 450 mm |
|  | — NAVRHOVANÉ VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 25 P+D ROZM. 250X375X238 mm NA MALTU POROTHERM CELK. HR. 250 mm |
|  | — NAVRHOVANÉ PRIEČKOVÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 8 P+D ROZM. 80X500X238 mm NA MALTU VPC CELK. HR. 100 mm |
|  | — NAVRHOVANÉ PRIEČKOVÉ MURIVO INŠTALAČNÝCH JADIER Z PRESNÝCH TVÁRNIC YTONG P4-500 ROZM. 50X249X599 mm NA MALTU VPC CELK. HR. 50 mm |
|  | — NAVRHOVANÉ KOMINOVÉ TELESO Z TVÁRNIC SYSTÉMU SCHIEDEL ROZM. 380X380 mm S VLOŽKAMI PRIEREZU Ø160 mm |

LEGENDA Miestnosti:

OZN. VO VÝKR.	ÚČEL MESTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA POKRCHOV	
				STĚNY	STROPY
S P O L O Č N Ě P R I E S T O R Y					
1.01	ZADVERE	7,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.02	SCHODISKOVÝ PRIESTOR	15,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
Byt "A" = 59,02 m2 /byt A tožný s A' /					
1.01a	CHODBA	8,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.02a	KÚPEĽNÁ	3,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	VC OMIETKA
1.03a	WC	1,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	VC OMIETKA
1.04a	KUCHYŇA	9,50	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.05a	OBYVACIA IZBA	15,08	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.06a	SPÁĽŇA	10,32	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.07a	DETSKÁ IZBA	10,55	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
Byt "A' " = 59,02 m2					
1.01a'	CHODBA	8,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.02a'	KÚPEĽNÁ	3,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	VC OMIETKA
1.03a'	WC	1,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	VC OMIETKA
1.04a'	KUCHYŇA	9,50	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.05a'	OBYVACIA IZBA	15,08	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.06a'	SPÁĽŇA	10,32	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.07a'	DETSKÁ IZBA	10,55	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA

POZNÁMKA :

- (bJ) — PLASTOVÉ DVERKA INŠTALAČNÝCH JADIER ROZM. 500x700 mm
SPODNÁ HRANA 1200 mm OD PODLAHY
- (bD) — ODSÁVANIE DIGESTOROV VYVEDENÉ CEZ ŠTITOVÝ OBYVADOVÝ
MŮR



TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽÍ VÝHRADNE PRE DANÚ STAVBU A DANÉHO INVESTORA			
PROJEKTANT:	HLAVNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	
ING.KAČÍR PETER	ING.KAČÍR PETER	ING.KAČÍR PETER	
INVESTOR:	OIEC – Hrabovec nad Laborcom		
NÁZOV:	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 6 b.j. na p.č. 314/1 HRABOVEC NAD LABORCOM		
OBSAH:	Pôdorys I.NP	DIEL:	ASR
		ARCH. Č.:	-/2018
DÁTUM:		FORMÁT:	
X/2018		2x4	
ÚČEL:			
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POUVLENIE			
MIERKA:	1:100	VÝR.Č.:	2
Ing. Peter Kačír, Levošská 97 Prešov MOBIL : 0905 382575			