


Pôdorys Základov , M=1:100



LEGENDA MURIVA :

- NAVRHOVANÉ ZÁKLADOVÉ PÁSY Z PROSTÉHO BETÓNU TR. B–20 ŠÍRK 600 a 300 mm PREVIAZANÉ LOMOVÝM KAMENOM

POZNÁMKA :

NAKOILKO NEBOL PREVEDENÝ HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRAVO PREVZATIA ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY A PO ZISTENÍ SKUTOČNÝCH POMEROV NA STAVBE UPRESNÍ ROZMERY ZÁKLADOV RESP. ZLOŽENIE HYDROIZOLÁCII

HLBKA ZÁKLADOVÝCH PÁSOV ZÁVISÍ OD VYTÝČENIA STAVBY /URČENIE +/- 0,000/ , KDE PRI NÁSPOCH MUSÍ ISŤ ZÁKLADOVÝ PÁS MIN. 0,700 m DO RASTLÉHOB TERÉNU A PRI Pôvodnom TERÉNE DO NEZAMRZNEJ HLBKY t.j. 1,000 m.

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽÍ VYHRADNE PRE DANÚ STAVBU A DANÉHO INVESTORA			
PROJEKTANT:	HLAVNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	
ING.KAČÍR PETER	ING.KAČÍR PETER	ING.KAČÍR PETER	
INVESTOR: OBEC – Hrabovec nad Laborcom			
NÁZOV:	DÁTUM:		
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 6 b.j. na p.č. 314/1 HRABOVEC NAD LABORCOM	X1.2018		FORMÁT:
			2x44
ÚČEL:		Ing. Peter Kačír , Iľavská 97 Prešov	
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POUVOLENIE		MOBIL : 0905 382575	
OBSAH:	Pôdorys Základov	DIEL:	ASR
		ARCH. Č.:	–/2018
		MIERKA:	1:100
		VÝKR.Č.:	1

