



P6DORYS II.NP , M=1:100



LEGENDA MIESTNOSTI:

OZN. VO VKR.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA POUKCHOV	
				STENY	STROPY
S P O L O Č N Ě P R I E S T O R Y					

Byt "B" = 59,02 m2 /byt B tožný s B' /

2.01b	CHODBA	8,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
2.02b	KÚPEĽNĽ	3,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	VC OMIETKA
2.03b	WC	1,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	VC OMIETKA
2.04b	KUCHYŇ	9,50	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
2.05b	OBÝVACIA IZBA	15,08	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
2.06b	SPÁĽŇ	10,32	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
2.07b	DETSKÁ IZBA	10,55	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA

Byt "B'" = 59,02 m2

2.01b'	CHODBA	8,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
2.02b'	KÚPEĽNĽ	3,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	VC OMIETKA
2.03b'	WC	1,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	VC OMIETKA
2.04b'	KUCHYŇ	9,50	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
2.05b'	OBÝVACIA IZBA	15,08	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
2.06b'	SPÁĽŇ	10,32	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
2.07b'	DETSKÁ IZBA	10,55	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA

POZNÁMKA :

NH — NIKA PRE HYDRANT ROZM. 500x500x150 mm

DJ — PLASTOVÉ DVERKA INŠTALAČNÝCH JADIER ROZM. 500x700 mm
SPODNÁ HRANA 1200 mm OD PODLAHY

OD — ODSÁVANIE DIGESTOROV VYVEDENÉ CEZ ŠTÍTOVÝ OBVODOVÝ MŮR

LEGENDA MURIVA :

— NAVRHOVANÉ OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 30 PROFI P10
ROZM. 250x300x249 mm NA MALTU POROTHERM HR. 300 mm + ZATEPLENIE KONTAKTNÝM
CERTIFIKOVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM S HR. IZOLANTU 140 mm /NOBASIL FKD-S/
CELK. HR. 450 mm

— NAVRHOVANÉ VNUŠTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 25 P+D
ROZM. 250x375x238 mm NA MALTU POROTHERM CELK. HR. 250 mm

— NAVRHOVANÉ PRIEČKOVÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 8 P+D
ROZM. 80x500x238 mm NA MALTU VPC CELK. HR. 100 mm

— NAVRHOVANÉ PRIEČKOVÉ MURIVO INŠTALAČNÝCH JADIER Z PRESNÝCH TVÁRNIC YTONG P4-500
ROZM. 50x249x599 mm NA MALTU VPC CELK. HR. 50 mm

— NAVRHOVANÉ KOMÍNOVÉ TELESO Z TVÁRNIC SYSTÉMU SCHIEDEL
ROZM. 380x380 mm S VLOŽKAMI PRIEREZU Ø160 mm

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽI VÝHRADNE PRE DANÚ STAVBU A DANÉHO INVESTORA

PROJEKTANT:		HLAVNÝ PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:	
ING.KAČÍR PETER		ING.KAČÍR PETER		ING.KAČÍR PETER	
INVESTOR:		OBEC – Hrabovec nad Laborcom			
NÁZOV:		NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 6 b.j. na p.č. 314/1 HRABOVEC NAD LABORCOM			
OBSAH:		P6DORYS II.NP		DEL:	ARCH. Č.:
				ASR	–/2018

ODYSEA

Projektové kancelárie

