



Pôdorys konštrukcie strechy , M=1:100



V1 — DREVENÝ SEDLOVÝ PRIERADOVÝ VAZNIK TVORENÝ HORNÝM PÁSOV , SPODNÝM PÁSOV , STĽIPKAMI A DIAGONÁLAMI.
VEĽKOSTI PRIEREZOV PRVKOV , SPÔSOB ICH SPÁJANIA , ZAVETRENIE V STREŠNEJ ROVINE A V HREBENI
URČÍ V ĎALŠOM STUPNI PD ČASŤ STATIKA.

POČET KUSOV 20



VÝPIS DREVA :

OZN. VO VÝKR.	N A Z O V P R V K U	ROZMER PRVKU /mm/	POČET KUSOV	mb , m ²	m ³
1	POMŮRNICA	100X150X19500	2	39,0	0,59
–	KONTRA LATY	40X 60X –	–	256,0	0,62
–	KONTRA LATY	40X 60X –	–	510,0	1,23
					2,44

POZNÁMKA :

- (KP) KOTVENIE POMŮRNICE PÁSOVOU OCELOU PRIEREZU 50/5 mm
/RESP. ZÁVITOVÝMI TYČAMI/ , KAŽDÝCH cca 2000 mm
- (NV) – NAVRHOVANÝ STREŠNÝ VÝLEZ ZABEZPEČENÝ POVALOVÝM OKNOM ROTO 210
ROZM. 450x550 mm ZASKLENÉ JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽÍ VÝHRADNE PRE DANÚ STAVBU A DANÉHO INVESTORA

PROJEKTANT:	HLAVNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:
ING.KAČIŘ PETER	ING.KAČIŘ PETER	ING.KAČIŘ PETER
INVESTOR:	OBEC – Hrabovec nad Laborcom	

NÁZOV: **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 6 b.j.**
na p.č. 314/1 HRABOVEC NAD LABORCOM

OBSAH:	Pôdorys konštrukcie strechy	DIEL:	ASR	ARCH. Č.:	–/2018
--------	-----------------------------	-------	-----	-----------	--------

ODYSEA
Projektová kancelária

Ing. Peter Kočíř , lenošská 97 Prešov
MOBIL : 0905 382575

DÁTUM:	FORMÁT:
XI.2018	A4

ÚČEL:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POUKLENIE		
MIERKA:	1:100	VÝKR.Č.:	7