


PODORYS III.NP , M=1:100



LEGENDA MIESTNOSTI:

OZN. VO VKR.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA POUČHOV	
				STENY	STROPY
S P O L O Č N É P R I E S T O R Y					

Byt "C" = 59,02 m2 /byt C toľožný s B , B', C' /

3.01c	CHODBA	8,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
3.02c	KÚPEĽNĽ	3,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SADROKARTÓN
3.03c	WC	1,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SADROKARTÓN
3.04c	KUCHYŇ	9,50	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
3.05c	OBÝVACIA IZBA	15,08	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
3.06c	SPÁĽŇ	10,32	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
3.07c	DETSKÁ IZBA	10,55	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN

Byt "C'" = 59,02 m2


3.01c'	CHODBA	8,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
3.02c'	KÚPEĽNĽ	3,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SADROKARTÓN
3.03c'	WC	1,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	SADROKARTÓN
3.04c'	KUCHYŇ	9,50	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
3.05c'	OBÝVACIA IZBA	15,08	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
3.06c'	SPÁĽŇ	10,32	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
3.07c'	DETSKÁ IZBA	10,55	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN

POZNÁMKA :

- PLASTOVÉ DVERKÁ INŠTALAČNÝCH JADIER ROZM. 500x700 mm SPODNÁ HRANA 1200 mm OD PODLAHY
- VÝLEZ DO POVALOVÉHO PRIESTORU SO SKLÁPACÍM REBRÍKOM ROZM. 600x1200 mm /SYSTÉM ROTO/
- ODSÁVANIE DIGESTOROV VYVEDENÉ CEZ ŠTÍTOVÝ OBVODOVÝ MŮR

LEGENDA MURIVA :

- NAVRHOVANÉ OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 30 PROFI P10 ROZM. 250x300x249 mm NA MALTU POROTHERM HR. 300 mm + ZATEPLENIE KONTAKTNÝM CERTIFIKOVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM S HR. IZOLANTU 140 mm /NOBASIL FKD-S/ CELK. HR. 450 mm
- NAVRHOVANÉ VUŠTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 25 P+D ROZM. 250x375x238 mm NA MALTU POROTHERM CELK. HR. 250 mm
- NAVRHOVANÉ PRIEČKOVÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 8 P+D ROZM. 80x500x238 mm NA MALTU VPC CELK. HR. 100 mm
- NAVRHOVANÉ PRIEČKOVÉ MURIVO INŠTALAČNÝCH JADIER Z PRESNÝCH TVÁRNIC YTONG P4-500 ROZM. 50x249x599 mm NA MALTU VPC CELK. HR. 50 mm
- NAVRHOVANÉ KOMÍNOVÉ TEĽSO Z TVÁRNIC SYSTÉMU SCHIEDEL ROZM. 380x380 mm S VLOŽKAMI PRIEREZU Ø160 mm



TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽÍ VÝHRADNE PRE DANÚ STAVBU A DANÉHO INVESTORA

PROJEKTANT:	HLAVNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:
ING.KAČÍR PETER	ING.KAČÍR PETER	ING.KAČÍR PETER
INVESTOR:	OBEC – Hrabovec nad Laborcom	
NÁZOV:	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 6 b.j. na p.č. 314/1 HRABOVEC NAD LABORCOM	
OBSAH:	PODORYS III.NP	DIEL: ASR

ODYSEA
Projektové kancelárie

Ing. Peter Kočíř, Lenčeské 97 Prešov
MOBIL : 0905 382575

ÚČEL:	FORMÁT:
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POUVOLENIE	A4
MIERKA:	VÝKR.Č.:
1:100	4