


PRIEČNY REZ C–C , M=1:25



LEGENDA :

a	— DLAŽBA Z VYMÝVANÉHO BETÓNU /ZÁMKOVÁ DLAŽBA/ hr. 50 mm	510,00 m2	25,50 m3
b	— PIESKOVÉ LOŽKO FR. 0–4 hr. 130–150 mm	510,00 m2	71,40 m3
c	— SEPARAČNÁ GEOTEXTILIA 200 g/m3	510,00 m2	
d	— ŠTRKOVÉ LOŽKO FR. 16–64 hr. 300 mm	510,00 m2	153,00 m3
e	— SEPARAČNÁ GEOTEXTILIA 200 g/m3	510,00 m2	
f	— RASTLÝ TERÉN		
B01	BETÓNOVÝ OBRUBNÍK ROZM. 150x260x1000 mm	87,00 mb	87 ks
B02	BETÓNOVÝ OBRUBNÍK ROZM. 80x200x500 mm	53,00 mb	106 ks
OR	BETÓNOVÝ ODVODŇOVACÍ RIGOL ROZM. 500x475 hr. 75–85 mm	53,00 mb	112 ks
BZ	BETÓNOVÁ ZALIEVKA	0,06 m2 , 140,00 mb	8,40 m3

Ing. Peter Kačír , Levočská 97 Prešov

MOBL : 0905 382575

ODYSEA

Projektová kancelária

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽÍ VÝHRADNE PRE DANÚ STAVBU A DANÉHO INVESTORA

PROJEKTANT:	HLAVNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:
ING.KAČÍR PETER	ING.KAČÍR PETER	ING.KAČÍR PETER
INVESTOR:	Architecture and design štúdio , s.r.o. , M. R. Štefánika 1635/54 Veľký Šorš	
NAZOV:	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 6 b.j. HRABOVEC NAD LABORCOM	
OBJEKT:	SO–06 : SPEVNENÉ PLOCHY	
OBSAH:	VZOROVÝ PRIEČNY REZ C–C	DIEL: ASR ARCH. Č.: –/2017
	MIERKA: 1:25	VÝKR.Č.: 4