


LEGENDA MIESTNOSTI:

CZ.N. VO VKR.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA POKRYTOV	
				STĚNY	STROPY
S P O L O Č N É P R I E S T O R Y					
3.01	SCHODISOVÝ PRIESTOR	15,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
Byt "C" = 59,02 m2 /byt C totožný s B , 1B , 1C /					
3.01c	CHODBA	8,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
3.02c	KÚPEĽNÁ	4,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. ODKLAD	SADROKARTÓN
3.03c	WC	1,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. ODKLAD	SADROKARTÓN
3.04c	KUCHYŇA	9,50	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
3.05c	OBÝVACIA IZBA	15,08	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
3.06c	SPÁĽŇA	10,32	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
3.07c	DETSKÁ IZBA	10,55	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
Byt "C" = 59,02 m2					
3.01c'	CHODBA	8,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
3.02c'	KÚPEĽNÁ	4,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. ODKLAD	SADROKARTÓN
3.03c'	WC	1,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. ODKLAD	SADROKARTÓN
3.04c'	KUCHYŇA	9,50	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
3.05c'	OBÝVACIA IZBA	15,08	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
3.06c'	SPÁĽŇA	10,32	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN
3.07c'	DETSKÁ IZBA	10,55	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	SADROKARTÓN


LEGENDA MURIVA :

- NAVRHOVANÉ OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVARNIC POROTHERM 38 P+D ROZM. 380X250X238 mm NA MALTU POROTHERM CELK. hr. 400 mm
- NAVRHOVANÉ VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVARNIC POROTHERM 25 P+D ROZM. 250X375X238 mm NA MALTU POROTHERM CELK. hr. 250 mm
- NAVRHOVANÉ PRIEČKOVÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVARNIC POROTHERM 8 P+D ROZM. 80X500X238 mm NA MALTU VPC CELK. HR. 100 mm

INVESTOR:



Generálny projektant:		GASKO - KOZMA s.r.o. Budovateľská 52/A 080 01 Prešov	
Stavba: BYTOVÝ DOM 6.b.j. - NÁJOMNÉ BYTY CEJKOV			
Projektant:	Objekt: SO-01	Formát: 2x A4	
Ing. Gabriel Neupauer	SO - 01 BYTOVÝ DOM	Dátum: 01/2014	
Zodp. projektant:	Časť: UK	Účel: PS	
	Diel: VYKUROVANIE	Zákaz. č.:	
Ved. projektant:	Obsah: PODORYS 3.N.P.	Mierka: 1:100	Vykr.č.: 03
		Koly v. mm	



LEGENDA VYKUROVANIA:

- TEPLOVODNÉ POTRUBIE 70 / 50°C
- POTRUBIE PLASTHLINÍK. VEDENÉ V PODLAHE, IZOLÁCIA TUBOLIT 15 mm
- PRIETOKOVÝ ZÁVESNÝ TURBO kotol EOLO Star 24
- VYKUROVACIE DOSKOVÉ TELESÁ U.S.STEEL KOŠICE, TYPU KORAD VENTIL
- KOMPAKT VÝŠKY 600 mm, PN 0,6 MPa, 110°C
- KÚPEĽNÉ REBRÍKOVÉ VYHRIEVACIE TELESO HDR 1300 / 400
- PRIPOJOVACIA GARANTÚRA K VYKUROVACIEMU TELESU, ROHOVÁ HERZ 3000
- HERZ ROHOVÝ VENTIL DVOJBLOK BEZ OBTOKU
- TERMOSTATICKÁ HLAVICA HERZ
- PIESTOROVÝ
- TH
- VUA 40-2
- H3000
- 3000

UPOZORNENIE:

- PROJEKT REALIZÁCIE RIEŠI KONCEPCIU, FUNKČNÉ A DISPOZIČNÉ VZŤAHY, VEĽKOSŤ VYKUROVACÍCH TELES, DIMENZIE POTRUBIA A ARMATÚRA A NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PODĽA AKTUÁLNYCH PODKLADOV V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTU
- PRI MONTÁŽNYCH PRÁČACH DODRŽAŤ BEZPEČNOSŤ PRÁCE A SÚVISIACE PREDPISY
- PRI OSADZOVANÍ STROJNÉHO ZARIADENIA DODRŽAŤ POKYNY A NÁVODY VÝROBCOV ZARIADENÍ
- MONTÁŽ ZARIADENÍ A ROZVODOV PREVÁDŽAŤ V KOORDINÁCII S OSTATNÝMI PROFESIAMI
- ROZVOD POTRUBIA UK K VYKUROVACÍM TELESÁM JE NAVRHNUTÝ Z PLASTOVÉHO POTRUBIA HERZ PE-RT 16x2, 20x2, JE VEDENÉ V KONŠTRUKCII PODLAHY A V CELOM ROZSAHU IZOLOVANÝ TEPELNO-IZOLAČNÝMI HADICAMI TUBOLIT-DG hr.15mm