



siete v zelenom páse



siete v cestnej komunikácii a v chodníku



LEGENDA :

- 1 – ZVISLÁ STENA PAŽENEJ RÝHY
- 2 – STENA ZÁREZU V SKLONE 1:1
- 3 – PODSYP POD POTRUBIE min. hr.150 mm Z PIESKU FRAKCIE DO 2 mm ZHUTNENÝ
- 4 – RUČNÝMI ZHUTŇOVACÍMI PROSTRIEDKAMI OBSYP POTRUBIA PIESKOM HRÚBKY 2 mm, MIN. 20 cm
- 5 – NAD VRCHOLOM POTRUBIA OBSYP JE UDUSANÝ RUČNÝMI DUSADLAMI
- 6 – ZHUTNENÝ ZÁSYP MAX. ZRNOM 300 mm
- 7 – ŠTRKOVÉ LOŽKO Z KAMENIVA FRAKCIE 16–32 mm
- 8 – DRENÁŽNÁ RÚRA PERFOROVANÁ
- 9 – BÚRANIE A ZNOVU ZRIADENIE KOMUNIKÁCIE
- 10 – ZÁSYP RÝHY ŠTRKODRVOU PO VRSTVÁCH
- 11 – VÝSTRAŽNÁ FÓLIA ŽLTEJ FARBY S PRESAHO 5 cm NA OBIDVE STRANY POTRUBIA
- 12 – SIGNALIZAČNÝ VODIČ MEDEŇ S IZOLÁCIOU VHODNOU DO ZEME S min. PLOCHOU 4,0 mm² VODIČ UPEVNIŤ NA VRCHOL POTRUBIA SAMOLEPIACOU PÁSKOU
- 13 – NAVRHOVANÉ POTRUBIE D40 PE100 SDR11

D (mm)	50	80	100	150	200	300
ŠÍRKA FÓLIE (mm)	200	200	200	250	300	400
ŠÍRKA RÝHY (mm)	800	1000	1000	1000	1000	1100

POZNÁMKA:

- ZÁKAZ POLIEVANIA VODOU PRI DUSANÍ PODSYPU, OBSYPU A ZÁSYPU
- OBSYP GULOVÉHO UZÁVERU ROBIŤ PIESKOM AŽ PO POKLOP
- POD GULOVÝ UZÁVER SA DÁVA LEN PIESKOVÝ PODSYP

HLAVNÝ ROJEKTANT: ING.PETER KAČÍR	ZODP.PROJEKTANT: ING.IVAN BAČA	VYPRACOVAL: <i>Bačoví</i> ING. JANA BAČOVÁ	KLASIFIKÁCIA STAVBY: 2 2 2 1	BACAPROJEKT s.r.o Jánošíkova 26, 080 01 PREŠOV PROJEKTOVANIE VODA-KANÁL-PLYN STAVEBNÝ DOZOR Mobil: 0910/935390 e-mail: ivan.baca@slovanet.sk	
STAVEBNÍK: Architecture and design studio s.r.o. M. R. Štefánika 1653/54 Veľký Šariš					
MIESTO STAVBY: Hrabovec nad Laborcom, parcelné číslo 313/3; 313/4					
NÁZOV STAVBY: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 6 b.j. HRABOVEC NAD LABORCOM					
OBJEKT: SO 04 PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD				FORMÁT: 1x44	STUPEŇ: PSP
OBSAH: ULOŽENIE PE POTRUBIA				ČAŠŤ: I.O.	ARCH.Č: 26/16
				DÁTUM: December 2016	
				MIERKA: 1 : 25	
				VÝKRES Č:	6