



samostatná pažená ryha pre potrubie vodovodnej siete v zelenom páse

samostatná pažená ryha pre potrubie vodovodnej siete v cestnej komunikácii a v chodníku



LEGENDA :

- 1 - ZVISLÁ STENA PAŽENEJ RYHY
- 2 - STENA ZÁREZU V SKLONE 1:1
- 3 - PIESKOVÉ LŮŽKO SO ZRNOM DO 30 MM
- 4 - ZHUTNENÝ OBSYP PREHODENOU ZEMINOU S MAX ZRNOM 30 MM HUTNENÝ VO VRSTVÁCH MAX 150 MM
- 5 - NEZHUTNENÝ OBSYP PREHODENOU ZEMINOU S MAX ZRNOM 30 MM
- 6 - ZÁSYV RYHY VYKOPANOU ZEMINOU SO ZRNOM MAX 300 MM
- 7 - ŠTRKOVÉ LŮŽKO Z KAMENIVA FRAKCIE 16 - 32 MM
- 8 - DRENÁŽNA RÚRA DN 60 MM
- 9 - BŮRANIE A ZNOVUZRIADENIE KOMUNIKÁCIE
- 10 - ZÁSYV RYHY ŠTRKODRVOU PO VRSTVÁCH
- 11 - VÝSTRAŽNÁ PÁSKA LWB 2
- 12 - VYHL. VODIČ AY 6,0 mm
- 13 - POTRUBIE VODOVODNÉ HDPE PN10

SPÄTNÁ ÚPRAVA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE :

- 1) - asfalt, betón tr.III ABS III. hr.50 mm
- 2) - spojovací prostriedok asfaltový 0,7 kg/m²
- 3) - obal. kamenivo tr.II OKSII hr. 70 mm

CELKOVÁ HRUBKA 120 mm

SPÄTNÁ ÚPRAVA CHODNÍKA :

- 1) - liaty asfalt hr. 30 mm
- 2) - prostý betón C12/15 hr. 100 mm

CELKOVÁ HRUBKA 130 mm

POZNÁMKA :

- Paženie odstrániť takým spôsobom , aby nenastal posun potrubia
- Po skončení odvodňovania sa musia všetky dočasné drenáže primerane znefunkčniť.
- Pred začatím prác je nutné zabezpečiť presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí

HLAVNÝ ROJEKTANT: ING.PETER KAČÍR	ZODP.PROJEKTANT: ING.IVAN BAČA	VYPRACOVAL: <i>Bačová</i> ING. JANA BAČOVÁ	KLASIFIKÁCIA STAVBY: 2 2 2 2				BACAPROJEKT s.r.o Jánošíkova 26, 080 01 PREŠOV PROJEKTOVANIE VODA-KANÁL-PLYN STAVEBNÝ DOZOR Mobil: 0910/935390 e-mail: ivan.baca@slovanet.sk
STAVEBNÍK: Architecture and design studio s.r.o. M. R. Štefánika 1653/54 Veľký Šariš							
MIESTO STAVBY: Hrabovec nad Laborcom, parcelné číslo 313/3; 313/4							
NÁZOV STAVBY: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 6 b.j. HRABOVEC NAD LABORCOM							
OBJEKT: SO 03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA							
OBSAH: ULOŽENIE PE POTRUBIA						FORMÁT: 1x44	STUPEŇ: PSP
						ČASŤ: I.O.	ARCH.Č: 26/16
						DÁTUM: December 2016	
						MIERKA: 1 : 25	
						VÝKRES Č:	7