

PROJEKTOVANÝ BYTOVÝ DOM


č. parc. 313/3

Investor: Architecture and design studio, s.r.o.
M. R. Štefanika 54, 082 21 VEĽKÝ JARIS

Okres: Humenné

Obec: HRABOVEC NAD LABORCOM

Katastrálne územie: Hrabovec nad Laborcom



"RE" - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ - OSADENÝ

PRI STENE, VO VÝŠKE 0,7m OD U.T., NA VEREJNE PRÍSTUPNOM MIESTE, AKO SAMOSTATNE STOJACI PILIER SO ZEMNÝM DIEWM A KOTVIACOU ROHOŽOU

POISTKOVÁ SKRÍŇA

"SPPZCDIVP21" - (3xPN000-63A, gG)
OSADENÁ NA TELESE p.b.A,
VO VÝŠKE 2,5m OD U.T.

p.b. A-JB 20Jm/6kV
JESTVUJÚCE

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA : 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

PROSTREDIE : STN 33 2000-5-51:2010, VIŠ. PROTOKOL O URČENÍ
VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. E-77-2016

OCHRANA PRED ZEP : STN 33 2000-4-41:2007

OCHRANNÉ OPATRENIE - SAMOČINNÉ ODPOJENIE
NAPÁJANIA

1 ODBER $P_i = 10 \text{ kW}$

$P_p = 5 \text{ kW}$

7 ODBEROV $P_i = 7 \times 10 \text{ kW}$

$P_p = 7 \times 5 \text{ kW}$

DĹŽKA "OEZ" : 1 - 73m

2 - 4x12m

TYP A PRIEREZ KABLŮ : 1 - AYKY-J 4x25mm²

2 - CYKY-J 5x6mm²

POTREBA KABLŮ : 1 - 80m

2 - 7x15

POZNÁMKA:

- MAJETKOVÉ ROZHRAŇIE, VIŠ. VÝKR. č. E-3
- SCHÉMA ROZVODU, VIŠ. VÝKR. č. E-4
- ROZVÁDZAČ "RE", VIŠ. VÝKR. č. E-5
- UVOŽENIE KABELOV V ZEMI, VIŠ. VÝKR. č. E-6, VZOROVÉ REZY
- PRED ZAČIATKOM ZEMNÝCH PRÁČ, JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ JESTVUJÚCE PIS
- UVOŽENIE KABELOV V ZEMI, KRIŽOVATKY A SÚBEHY S INÝMI PODZEMNÝMI VEDENIAMÍ UROBIŤ V SÚLADE S STN 736005

ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE UROBIŤ PODĽA T.Č. PLATNÝCH
STN!

091/3/2007-EZ-P-E1.1-A,B1

200. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROVAL	Ing. BUZGÓ JUDIT ELEKTROPROJEKTANT Pod hájom 2 080 06 LUBOTICE IČO 312 48 826	
ING. BUZGÓ	ING. BUZGÓ			
INVESTOR ARCHITECTURE AND DESIGN STUDIO, s.r.o.			STUPEN	DRS
STAVBA NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 6 b.j. HRABOVEC NAD LABORCOM SO-OJ1			DATUM	10/2016
			FORMAT	2A4
OBJEKT ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE			MIERA	1:1.000
			Č. ZAKÁZKY	Č. VÝKRESU
OBSAH ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE - SITUÁCIA			E-77-2016	E-2