


## LEGENDA MIESTNOSTI:



## LEGENDA VYKUROVANIA:

TEPLOVODNÉ POTRUBIE 70 / 50°C

A diagram showing a vertical line with a horizontal segment labeled "iz" and a diagonal segment.

→

KOMPAKT VÝŠKY 600 mm, PN 0,6 MPa, 110°C

# KÚPEĽNÉ REBRÍKOVÉ VYHRIEVACIE TELESO HDR 1300 / 400

# PRIPOJOVACIA GARNITÚRA K VYKUROVACIEMU TELESU, ROHOVÁ HERZ 3000

VUA 40-2

五

## PRIESTOROVY

## UPOZORNENIE:

**-PROJEKT REALIZÁCIE RIEŠI KONCEPCIU, FUNKČNÉ A DISPOZIČNÉ VZŤAHY, VEĽKOSŤ VYKUROVACÍCH TELIES, DIMENZIE POTRUBIA**

# A ARMATŮR A NENAHRADZA VÝROBNŮ A DIELENSKŮ DOKUMENTACIŮ DODAVATELŮ

-PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PODĽA AKTUÁLNYCH PODKLADOV V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTU

-PRI MONTÁŽNYCH PRÁČACH DODRŽAŤ BEZPEČNOSŤ PRÁCE A SÚVISIACE PREDPISY

**-PRI OSADZOVANÍ STROJNÉHO ZARIADENIA DODRŽAŤ POKYNY A NÁVODY VÝROBCOV ZARIADENIA**

-MONTÁŽ ZARIADENÍ A ROZVODOV PREVÁDZAŤ V KOORDINÁCII S OSTATNÝMI PROFESIAMI

-ROZVOD POTRUBIA K VYKUROVACÍM TELESÁM JE NAVRHNUTÝ Z PLASTOVÉHO POTRUBIA HERZPENT

16x2, 20x2, JE VEDENÍ V KONSTRUKCII PODLAHY A V CELKOM ROZSAHU IZOLOVANÝ TEPELNO-IZOLAČNÝMI

HADICAMI TUBOLIT-DG hr. 15mm


## LEGENDA MIESTNOSTI:

CZ.N. VO VÝKR.	ÚČEL MĚSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	DRUH PODLAHY	JPRÁVA POUČHOV	
				STĚNY	STŘOPY
S P O L O Č N Ě P R I E S T O R Y					
1.01	ZÁDVEŘIE	7,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.02	TECHNICKÁ MĚSTNOST	10,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.03	KOČKY , BICYKLE	10,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.04	SCHODISKOVÝ PRIESTOR	15,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
Byt "A" = 48,47 m <sup>2</sup> / byt A tožný s A /					
1.01a	CHODBA	8,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.02a	KÚPEĽNÁ	4,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	VC OMIETKA
1.03a	WC	1,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	VC OMIETKA
1.04a	KUCHĽNÁ	9,50	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.05a	OBÝVAČIA IZBA	15,08	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.06a	SPÁĽŇA	10,32	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
Byt "A" = 48,47 m <sup>2</sup>					
1.01a'	CHODBA	8,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.02a'	KÚPEĽNÁ	4,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	VC OMIETKA
1.03a'	WC	1,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	VC OMIETKA
1.04a'	KUCHĽNÁ	9,50	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.05a'	OBÝVAČIA IZBA	15,08	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.06a'	SPÁĽŇA	10,32	DREVENÁ PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA

LEGENDA MURIVA :

—	NAVRHOVANÉ OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 38 P+D ROZM. 380X250X238 mm NA MALTU POROTHERM CELK. HR. 400 mm
—	NAVRHOVANÉ VŮTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 25 P+D ROZM. 250X375X238 mm NA MALTU POROTHERM CELK. HR. 250 mm
—	NAVRHOVANÉ PŘEČKOVÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC POROTHERM 8 P+D ROZM. 80X500X238 mm NA MALTU VPC CELK. HR. 100 mm

## INVESTOR:



Generálny projektant:		GASKO - KOZMA s.r.o. Budovateľská 52/A 080 01 Prešov	
Stavba: BYTOVÝ DOM 6.b.j. - NÁJOMNÉ BYTY CEJKOV			
Projektant: Ing. Gabriel Neupauer	Objekt: SO-01 SO - 01 BYTOVÝ DOM	Formát: 2x A4	
Zodp. projektant:	Časť: ÚK	Dátum: 01/2014	
	Diel: VYKUROVANIE	Účel: PS	
Ved. projektant:	Obsah: PODORYS 1.N.P.	Zákaz. č.:	Mierka: 1:100
			Vykr. č.: 01
		koy v. mm	