


PRIEČNY REZ B-B , M=1:25



LEGENDA :

|             |                                                       |                                 |                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>a)</b> — | DLAŽBA Z VYMÝVANÉHO BETÓNU /ZÁMKOVÁ DLAŽBA/ hr. 50 mm | 510,00 m <sup>2</sup>           | 25,50 m <sup>3</sup>  |
| <b>b)</b> — | PIESKOVÉ LÔŽKO FR. 0–4 hr. 130–150 mm                 | 510,00 m <sup>2</sup>           | 71,40 m <sup>3</sup>  |
| <b>c)</b> — | SEPARAČNÁ GEOTEXTILIA 200 g/m <sup>3</sup>            | 510,00 m <sup>2</sup>           |                       |
| <b>d)</b> — | ŠTRKOVÉ LÔŽKO FR. 16–64 hr. 300 mm                    | 510,00 m <sup>2</sup>           | 153,00 m <sup>3</sup> |
| <b>e)</b> — | SEPARAČNÁ GEOTEXTILIA 200 g/m <sup>3</sup>            | 510,00 m <sup>2</sup>           |                       |
| <b>f)</b> — | RASTLÝ TERÉN                                          |                                 |                       |
| <b>B01</b>  | BETÓNOVÝ OBRUBNÍK R0ZM. 150x260x1000 mm               | 87,00 mb                        | 87 ks                 |
| <b>B02</b>  | BETÓNOVÝ OBRUBNÍK R0ZM. 80x200x500 mm                 | 53,00 mb                        | 106 ks                |
| <b>OR</b>   | BETÓNOVÝ ODVODŇOVACÍ RIGOL R0ZM. 500x475 hr. 75–85 mm | 53,00 mb                        | 112 ks                |
| <b>BZ</b>   | BETÓNOVÁ ZALIEVKA                                     | 0,06 m <sup>2</sup> , 140,00 mb | 8,40 m <sup>3</sup>   |

|                                                                                |                                                                              |                 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽÍ VÝHRADNE PRE DANÚ STAVBU A DANÉHO INVEZTORA |                                                                              |                 |        |
| PROJEKTANT:                                                                    | HLANÝ PROJEKTANT:                                                            | KONTROLOVAL:    |        |
| ING.KAČÍR PETER                                                                | ING.KAČÍR PETER                                                              | ING.KAČÍR PETER |        |
|                                                                                |                                                                              |                 |        |
| INVESTOR:                                                                      | Architecture and design štúdio , s.r.o. , M. R. Štefánika 1635/54 Veľký Šorň |                 |        |
| NAZOV:                                                                         | <b>NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 6 b.j.<br/>HRABOVEC NAD LABORCOM</b>             |                 |        |
| OBJEKT:                                                                        | SO-06 : SPEVNENÉ PLOCHY                                                      |                 |        |
| OBSAH:                                                                         | VZOROVÝ PRIEČNY REZ B-B                                                      | DIEL:           | ASR    |
|                                                                                |                                                                              | ARCH. Č.:       | -/2017 |
|                                                                                |                                                                              | MIERKA:         | 1:25   |
|                                                                                |                                                                              | VYRČ.Č.:        | 3      |