

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH

A	B
20%	0%

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
OPRAVA KOMUNIKÁCIE NA PALÁRIKOVEJ A ZÁBORSKÉHO ULICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRAVA CHODNÍKA NA HERLIANSKEJ ULICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRAVA CHODNÍKA NA MLYNSKEJ ULICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRAVA PARKOVISKA A CHODNÍKA PRI BD Č. 1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRAVA KOMUNIKÁCIE NA SÍDL.OKULKA ZA BD N,O,P A PRED BD O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprava chodníka pri MŠ sídlisko 1.mája	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRAVA CHODNÍKA NA SÍDLISKU I. PRI BD 991-988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRAVA CHODNÍKA NA UL. JANKA KRÁLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRAVA PARKOVISKA ZA MsDK A OPRAVA CHODNÍKA A KOMUNIKÁCIE NA KALINČIAKOVEJ UL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRAVA CHODNÍKA NA BERNOLÁKOVEJ ULICI (PRED ZŠC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRAVA PLOCHY NA SÍDLISKU LÚČNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRAVA KOMUNIKÁCIE NA VINIČNEJ ULICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPRAVA KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV NA SÍDL. 1. MÁJA PRI BD D A E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRANOV N/T-UL. DOBRIANSKEHO-CHODNÍK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRANOV N/T-UL. MLYNSKÁ-ÚPRAVA PARKOVISKA PRED BYT. DOMOM 1485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprava plochy na parcele 3036/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 12. 5. 2022

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO: DIČ:

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0	
HSV	0,00	0,00	0,00				
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00	
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00	
OST	0,00	0,00	0,00				
VN	0,00	0,00	0,00				
Spolu			0,00	Spolu		0,00	
VRN				VRN			
Zariadenie staveniska				0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00	
Sťažené výrobné podmienky				0,00	Horské oblasti	0,00	
Prevádzkové vplyvy				0,00	Mimostavenisková doprava	0	
				Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH			0,00
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR		0,00	

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA KOMUNIKÁCIE NA PALÁRIKOVEJ A ZÁBORSKÉHO ULICI	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 12. 5. 2022
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou	
IČO:	DIČ:
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady			
HSV	0,00	0,00	0,00		0		
PSV				Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
Spolu				Spolu	0,00		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00	
Stáženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu	0,00		
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR		0,00	

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA KOMUNIKÁCIE NA PALÁRIKOVEJ A ZÁBORSKÉHO ULICI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	385,3200	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	13,3800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	398,7000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	398,7000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Zákazka VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA KOMUNIKÁCIE NA PALÁRIKOVEJ A ZÁBORSKÉHO ULICI

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	43,000		0,00	0,000	0	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		5 SPEVNEŇ PLOCHY							
2	573211111	Postrek živíčný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 888,000		0,00	0,001	1,762	
3	577142212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm	m2	2 888,000		0,00	0,133	383,555	
		5 SPEVNEŇ PLOCHY				0,00		385,32	0
		8 POTRUBNÉ ROZVODY							
4	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	kus	14,000		0,00	0,423	5,928	
5	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kus	14,000		0,00	0,420	5,879	
6	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	kus	5,000		0,00	0,314	1,568	
		8 POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		13,38	0
		9 OSTATNÉ PRÁCE							
7	919735111	Rezanie stávajúceho živíčného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	18,500		0,00	0,000	0	
8	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	4,300		0,00		0	
9	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	38,700		0,00		0	
10	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	4,300		0,00		0	
		9 OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		99 PRESUNY HMÔT							
11	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	t	366,399		0,00		0	
		99 PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		398,700	0
		Celkom v EUR				0,00		398,700	0

Krycí list rozpočtu

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA					
Objekt OPRAVA CHODNÍKA NA HERLIANSKEJ ULICI			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	12. 5. 2022	
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou					
IČO:			DIČ:		
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	0,00	0,00	0,00		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00
Odberateľ			Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA CHODNÍKA NA HERLIANSKEJ ULICI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	7,6200	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	14,1700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	159,7100	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	181,5000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	181,5000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Zákazka VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA CHODNÍKA NA HERLIANSKEJ ULICI

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	260,000		0,00		0	
2	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	520,000		0,00		0	
3	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	520,000		0,00		0	
4	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	1 439,500		0,00		0	
5	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	745,000		0,00		0	
6	180402111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	m2	520,000		0,00		0	
7	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	520,000		0,00		0	
8	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	m	689,000		0,00		0	
9	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	16,380		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
10	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	1 267,000		0,00	0,006	7,615	
11	577134311	Asfaltový betón AC 11 (ABS III) hr. 40 mm, š. do 3 m	m2	1 439,500		0,00		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		7,62	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
12	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	kus	1,000		0,00	0,423	0,423	
13	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kus	29,000		0,00	0,420	12,177	
14	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	kus	5,000		0,00	0,314	1,568	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		14,17	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
15	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	745,000		0,00	0,098	72,98	
16	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	689,000		0,00	0,126	86,718	
17	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	691,000		0,00	0,000	0,014	
18	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	141,071		0,00		0	
19	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	1 269,639		0,00		0	
20	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	129,705		0,00		0	
21	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	129,705		0,00		0	
22	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	270,776		0,00		0	
23	592173050	Obrubník záhonový ABO 5-20	kus	1 504,900		0,00		0	

Rozpočet VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / OPRAVA CHODNÍKA NA HERLIANSKEJ ULICI

24	592174020	Betón. obrubník nábehový 1000/200/150	ks	169,680		0,00		0	
25	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	526,210		0,00		0	
26	91100201	Asfaltová zálievka	m	691,000		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		159,71	0
99		PRESUNY HMÔT							
27	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	407,815		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		181,500	0
		Celkom v EUR				0,00		181,500	0

Krycí list rozpočtu

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA CHODNÍKA NA MLYNSKEJ ULICI

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 12. 5. 2022

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA CHODNÍKA NA MLYNSKEJ ULICI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	724,4100	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	15,5100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	81,7200	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	821,6400	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	821,6400	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Zákazka VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA CHODNÍKA NA MLYNSKEJ ULICI

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	154,500		0,00		0	
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	250,350		0,00		0	
3	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	121,500		0,00		0	
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	250,350		0,00		0	
5	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	330,000		0,00		0	
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	859,000		0,00		0	
7	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	330,000		0,00		0	
8	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	128,850		0,00		0	
9	113107222	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	m2	241,000		0,00		0	
10	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	241,000		0,00		0	
11	113204111	Výtrhanie obrubníkov záhonových	m	847,000		0,00		0	
12	180402111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	m2	330,000		0,00		0	
13	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	330,000		0,00		0	
14	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	10,395		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	5	SPEVNEÉ PLOCHY							
15	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	m2	859,000		0,00	0,202	173,862	
16	564841111	Podklad zo štrkodrtce hr. 120 mm	m2	859,000		0,00	0,225	193,636	
17	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	2 571,000		0,00	0,006	15,452	
18	577141212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 50 mm	m2	2 571,000		0,00	0,133	341,455	
	5	SPEVNEÉ PLOCHY				0,00		724,41	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
19	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kus	25,000		0,00	0,420	10,498	
20	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	kus	16,000		0,00	0,314	5,016	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		15,51	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
21	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	4,000		0,00	0,227	0,907	
22	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	825,000		0,00	0,098	80,817	
23	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	4,000		0,00	0,000	0	

Rozpočet VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / OPRAVA CHODNÍKA NA MLYNSKEJ ULICI

24	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	80,253		0,00		0
25	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	722,277		0,00		0
26	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	33,880		0,00		0
27	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	33,880		0,00		0
28	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	114,133		0,00		0
29	404420315	Značka dopravná 222 a 225 Al plech reflex. tr. 1 založ. Al okraj d 600	kus	4,000		0,00		0
30	404459610	Stípk Al 60/5 hladký drážkový	m	14,000		0,00		0
31	592173050	Obrubník záhonový ABO 5-20	kus	1 666,500		0,00		0
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		81,72 0
99		PRESUNY HMÔT						
32	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	819,277		0,00		0
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000 0
		Práce HSV				0,00		821,640 0
		Celkom v EUR				0,00		821,640 0

Krycí list rozpočtu

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA PARKOVISKA A CHODNÍKA PRI BD Č. 1215

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 12. 5. 2022

Odberteľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0	
HSV	0,00	0,00	0,00			
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	0,00	
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberteľ: _____ Dodávateľ: _____

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA PARKOVISKA A CHODNÍKA PRI BD Č. 1215

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	3,0800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	3,0800	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	3,0800	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Zákazka VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA PARKOVISKA A CHODNÍKA PRI BD Č. 1215

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	513,000		0,00		0	
2	113107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	10,000		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
3	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	513,000		0,00	0,006	3,083	
4	577134321	Asfaltový betón AC 11 (ABS III) hr. 40 mm, š. nad 3 m	m2	513,000		0,00		0	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		3,08	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
5	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	20,000		0,00	0,000	0	
6	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	52,524		0,00		0	
7	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	472,716		0,00		0	
8	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	52,524		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
99		PRESUNY HMÔT							
9	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	53,701		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		3,080	0
		Celkom v EUR				0,00		3,080	0

Krycí list rozpočtu

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA							
Objekt OPRAVA KOMUNIKÁCIE NA SÍDL.OKULKA ZA BD N,O,P A PRED BD O			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	12. 5. 2022			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0		
HSV	0,00	0,00	0,00				
PSV				Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
Spolu				0,00	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00	
Stáženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR		0,00	
Odberateľ			Dodávateľ				

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA KOMUNIKÁCIE NA SÍDL.OKULKA ZA BD N,O,P A PRED BD O

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	97,9300	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	2,1100	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	100,0400	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	100,0400	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Zákazka VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA KOMUNIKÁCIE NA SÍDL.OKULKA ZA BD N,O,P A PRED BD O

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	77,000		0,00	0,000	0,001	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		5 SPEVNENÉ PLOCHY							
2	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	734,000		0,00	0,001	0,448	
3	577142212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm	m2	734,000		0,00	0,133	97,483	
		5 SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		97,93	0
		8 POTRUBNÉ ROZVODY							
4	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	kus	2,000		0,00	0,423	0,847	
5	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000		0,00	0,420	1,26	
		8 POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		2,11	0
		9 OSTATNÉ PRÁCE							
6	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	83,000		0,00	0,000	0,002	
7	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	7,700		0,00		0	
8	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	69,300		0,00		0	
9	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	7,700		0,00		0	
		9 OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		99 PRESUNY HMÔT							
10	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	91,896		0,00		0	
		99 PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		100,040	0
		Celkom v EUR				0,00		100,040	0

Krycí list rozpočtu

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA							
Objekt Oprava chodníka pri MŠ sídlisko 1.mája			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	12. 5. 2022			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0		
HSV	0,00	0,00	0,00				
PSV				Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
Spolu				0,00	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00	
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH			0,00
				DPH 20% z	0,00		0
				DPH 0% z	0,00		0
				Spolu v EUR			0,00
Odberateľ			Dodávateľ				

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Oprava chodníka pri MŠ sídlisko 1.mája

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	21,0400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	21,0400	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	21,0400	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Zákazka VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Oprava chodníka pri MŠ sídlisko 1.mája

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,500		0,00		0	
2	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	5,500		0,00		0	
3	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	198,000		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
5		SPEVNE NÉ PLOCHY							
4	577131211	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L po zhutnení hr. 40 mm	m2	198,000		0,00	0,106	21,041	
5		SPEVNE NÉ PLOCHY				0,00		21,04	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
5	99876	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	8,500		0,00		0	
6	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	7,400		0,00	0,000	0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		21,040	0
		Celkom v EUR				0,00		21,040	0

Krycí list rozpočtu

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA CHODNÍKA NA SÍDLISKU I. PRI BD 991-988

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 12. 5. 2022

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA CHODNÍKA NA SÍDLISKU I. PRI BD 991-988

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	motnosť (Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	4,3100	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	4,3400	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	4,3400	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracov
al: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Zákazka VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA CHODNÍKA NA SÍDLISKU I. PRI BD 991-988

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	3,300		0,00		0	
2	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	22,000		0,00		0	
3	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	22,000		0,00		0	
4	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	44,000		0,00		0	
5	180402111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	m2	22,000		0,00		0	
6	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	22,000		0,00		0	
7	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	0,693		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
8	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	44,000		0,00	0,001	0,027	
9	577134311	Asfaltový betón AC 11 (ABS III) hr. 40 mm, š. do 3 m	m2	44,000		0,00		0	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		0,03	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
10	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	44,000		0,00	0,098	4,31	
11	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	9,000		0,00	0,000	0	
12	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	1,760		0,00		0	
13	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	1,760		0,00		0	
14	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	1,760		0,00		0	
15	592173050	Obrubník záhonový ABO 5-20	kus	88,880		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		4,31	0
99		PRESUNY HMÔT							
16	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	10,083		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		4,340	0
		Celkom v EUR				0,00		4,340	0

Krycí list rozpočtu

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA CHODNÍKA NA UL. JANKA KRÁĽA Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 12. 5. 2022

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO: DIČ:

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	0,00	
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ: _____ Dodávateľ: _____

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA CHODNÍKA NA UL. JANKA KRÁĽA

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,2300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	43,7600	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	43,9900	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	43,9900	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Zákazka VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA CHODNÍKA NA UL. JANKA KRÁĽA

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	10,000		0,00		0	
2	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	100,000		0,00		0	
3	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	100,000		0,00		0	
4	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	48,000		0,00		0	
5	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	200,000		0,00		0	
6	180402111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	m2	100,000		0,00		0	
7	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	100,000		0,00		0	
8	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	m	192,000		0,00		0	
9	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	3,150		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
10	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	382,000		0,00	0,001	0,233	
11	577134311	Asfaltový betón AC 11 (ABS III) hr. 40 mm, š. do 3 m	m2	430,000		0,00		0	
12	577155312	Asfaltový betón AC 16 (ABH III) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m	m2	12,000		0,00		0	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		0,23	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
13	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	200,000		0,00	0,098	19,592	
14	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	192,000		0,00	0,126	24,165	
15	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	196,000		0,00	0,000	0,004	
16	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	4,704		0,00		0	
17	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	42,336		0,00		0	
18	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	35,840		0,00		0	
19	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	35,840		0,00		0	
20	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	40,544		0,00		0	
21	592173050	Obrubník záhonový ABO 5-20	kus	404,000		0,00		0	
22	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	197,960		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		43,76	0
99		PRESUNY HMÔT							
23	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	112,481		0,00		0	

Rozpočet VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / OPRAVA CHODNÍKA NA UL. JANKA KRÁĽA

99	PRESUNY HMÔT					0,00		0,000	0
	Práce HSV					0,00		43,990	0
	Celkom v EUR					0,00		43,990	0

Krycí list rozpočtu

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA PARKOVISKA ZA MŠDK A OPRAVA CHODNÍKA A KOMUNIKÁCIE NA Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 12. 5. 2022

Odberteľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO: DIČ:

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberteľ: Dodávateľ:

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA PARKOVISKA ZA MsDK A OPRAVA CHODNÍKA A KOMUNIKÁCIE NA KALINČIAKOVEJ UL.

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	54,1400	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	9,2200	0,0000			
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	63,3600	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	63,3600	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Zákazka VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA PARKOVISKA ZA MsDK A OPRAVA CHODNÍKA A KOMUNIKÁCIE NA KALINČIAKOVEJ UL.

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sut'
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101101	Odstánenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	25,650		0,00		0	
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	51,300		0,00		0	
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	51,300		0,00		0	
4	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	171,000		0,00		0	
5	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	25,650		0,00		0	
6	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	25,650		0,00		0	
7	113107141	Odstánenie podkladov alebo krytov živíčných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	381,500		0,00		0	
8	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	m	2,000		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		SPEVNEÉ PLOCHY							
5		SPEVNEÉ PLOCHY							
9	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	171,000		0,00	0,304	51,917	
10	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	370,000		0,00	0,006	2,224	
11	577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	370,000		0,00		0	
12	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	11,500		0,00		0	
13	596211112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A 100-300 m2	m2	171,000		0,00		0	
14	592960015	Dlažba 200*100*60 sivá obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	172,710		0,00		0	
5		SPEVNEÉ PLOCHY				0,00		54,14	0
		OSTATNÉ PRÁCE							
9		OSTATNÉ PRÁCE							
15	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	35,000		0,00	0,098	3,429	
16	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	46,000		0,00	0,126	5,79	
17	919735111	Rezanie stávajúceho živíčneho krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	81,000		0,00	0,000	0,002	
18	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	37,387		0,00		0	
19	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	336,483		0,00		0	
20	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	0,290		0,00		0	
21	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	0,290		0,00		0	
22	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skládku	t	37,677		0,00		0	
23	592173050	Obrubník záhonový ABO 5-20	kus	70,700		0,00		0	
24	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	46,460		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		9,22	0

Rozpočet VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / OPRAVA PARKOVISKA ZA MsDK A OPRAVA CHODNÍKA A KOMUNIKÁCIE NA KALINČIAKOVEJ UL.

99	PRESUNY HMÔT								
25 998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	153,463		0,00		0		
99	PRESUNY HMÔT				0,00		0,000		0
	Práce HSV				0,00		63,360		0
	Celkom v EUR				0,00		63,360		0

Krycí list rozpočtu

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA					
Objekt OPRAVA CHODNÍKA NA BERNOLÁKOVEJ ULICI (PRED ZŠC)			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	12. 5. 2022	
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou					
IČO:			DIČ:		
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	0,00		0,00		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťaženie podmienky dopravy 0%	0,00
Sťaženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00
Odberateľ			Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA CHODNÍKA NA BERNOLÁKOVEJ ULICI (PRED ZŠC)

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Imotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	1,9800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	19,2800	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	21,2600	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	21,2600	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Zákazka VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA CHODNÍKA NA BERNOLÁKOVEJ ULICI (PRED ZŠC)

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	1	Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	4,500		0,00		0	
2	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	45,000		0,00		0	
3	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	45,000		0,00		0	
4	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	258,750		0,00		0	
5	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	49,000		0,00		0	
6	180402111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	m2	45,000		0,00		0	
7	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	45,000		0,00		0	
8	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	m	115,000		0,00		0	
9	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	1,418		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
10	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	330,000		0,00	0,006	1,983	
11	577134311	Asfaltový betón AC 11 (ABS III) hr. 40 mm, š. do 3 m	m2	348,750		0,00		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		1,98	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
12	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	49,000		0,00	0,098	4,8	
13	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	115,000		0,00	0,126	14,474	
14	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	75,000		0,00	0,000	0,002	
15	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	25,358		0,00		0	
16	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	228,222		0,00		0	
17	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	18,635		0,00		0	
18	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	18,635		0,00		0	
19	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	43,993		0,00		0	
20	592173050	Obrubník záhonový ABO 5-20	kus	98,980		0,00		0	
21	592174020	Betón. obrubník nábehový 1000/200/150	ks	30,300		0,00		0	
22	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	85,850		0,00		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		19,28	0
	99	PRESUNY HMÔT							
23	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	67,270		0,00		0	

Rozpočet VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / OPRAVA CHODNÍKA NA BERNOLÁKOVEJ ULICI (PRED ZŠC)

99	PRESUNY HMŔT					0,00	0,000	0
	Práce HSV					0,00	21,260	0
	Celkom v EUR					0,00	21,260	0

Krycí list rozpočtu

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA						
Objekt OPRAVA PLOCHY NA SÍDLISKU LÚČNA			Miesto:			
			Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	12. 5. 2022		
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou						
IČO:			DIČ:			
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ:						
IČO:			DIČ:			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0	
HSV	0,00	0,00	0,00			
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00
Odberateľ			Dodávateľ			

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA PLOCHY NA SÍDLISKU LÚČNA

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	266,8400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	28,1800	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	295,0200	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	295,0200	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Zákazka VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA PLOCHY NA SÍDLISKU LÚČNA

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	106,500		0,00		0	
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	188,000		0,00		0	
3	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	96,500		0,00		0	
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	188,000		0,00		0	
5	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	100,000		0,00		0	
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	610,000		0,00		0	
7	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	100,000		0,00		0	
8	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	91,500		0,00		0	
9	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	91,500		0,00		0	
10	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	13,000		0,00		0	
11	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	59,000		0,00		0	
12	180402111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	m2	100,000		0,00		0	
13	180405111	Výplň otvorov vo veget. prefabr.kamenivom fr. 4-8 mm	m2	526,000		0,00		0	
14	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	100,000		0,00		0	
15	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	m	51,000		0,00		0	
16	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	3,150		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
5		SPEVNEÉ PLOCHY							
17	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	m2	84,000		0,00	0,202	17,002	
18	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	m2	526,000		0,00	0,405	212,93	
19	564851111	Podklad zo štrkodrtu hr. 150 mm	m2	84,000		0,00	0,280	23,515	
20	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	84,000		0,00	0,006	0,505	
21	577141212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 50 mm	m2	97,000		0,00	0,133	12,883	
22	596914313	Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc hr. 100 mm, pl. nad 300 m2	m2	526,000		0,00		0	
23	59300100	Zatrávňovacia dlažba 600*400*100 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2 215,354		0,00		0	
24	59300200	Značkovací kameň 80*80*80 červený	ks	714,000		0,00		0	
5		SPEVNEÉ PLOCHY				0,00		266,84	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
25	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	109,000		0,00	0,098	10,678	

Rozpočet VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / OPRAVA PLOCHY NA SÍDLISKU LÚČNA

26	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	139,000		0,00	0,126	17,495	
27	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	110,000		0,00	0,000	0,002	
28	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	1,274		0,00		0	
29	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	11,466		0,00		0	
30	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	9,755		0,00		0	
31	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	9,755		0,00		0	
32	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	11,029		0,00		0	
33	592173050	Obrubník záhonový ABO 5-20	kus	220,180		0,00		0	
34	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	140,390		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		28,18	0
99		PRESUNY HMÔT							
35	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	420,741		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		295,020	0
		Celkom v EUR				0,00		295,020	0

Krycí list rozpočtu

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA					
Objekt OPRAVA KOMUNIKÁCIE NA VINIČNEJ ULICI			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	12. 5. 2022	
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou					
IČO:			DIČ:		
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	0,00	0,00	0,00		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00
Odberateľ			Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA KOMUNIKÁCIE NA VINIČNEJ ULICI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	507,5300	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	3,8000	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	511,3700	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	511,3700	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Zákazka VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA KOMUNIKÁCIE NA VINIČNEJ ULICI

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	3 804,000		0,00	0,000	0,038	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0,04	0
		5 SPEVNEÉ PLOCHY							
2	573211111	Postrek živíčný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 804,000		0,00	0,001	2,32	
3	577142212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm	m2	3 804,000		0,00	0,133	505,209	
		5 SPEVNEÉ PLOCHY				0,00		507,53	0
		8 POTRUBNÉ ROZVODY							
4	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	kus	7,000		0,00	0,423	2,964	
5	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000		0,00	0,420	0,84	
		8 POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		3,8	0
		9 OSTATNÉ PRÁCE							
6	919735111	Rezanie stávajúceho živíčného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	48,500		0,00	0,000	0,001	
7	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	380,400		0,00		0	
8	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	3 423,600		0,00		0	
9	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	380,400		0,00		0	
		9 OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		99 PRESUNY HMÔT							
10	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	t	469,406		0,00		0	
		99 PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		511,370	0
		Celkom v EUR				0,00		511,370	0

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV NA SÍDL. 1. MÁJA PRI BD D A E

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
SPEVNE NÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	142,7900	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	28,4900	0,0000			
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	171,2800	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	171,2800	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Zákazka VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt OPRAVA KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKOV NA SÍDL. 1. MÁJA PRI BD D A E

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	72,000		0,00		0	
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	176,900		0,00		0	
3	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	53,400		0,00		0	
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	176,900		0,00		0	
5	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	66,000		0,00		0	
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	290,000		0,00		0	
7	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	66,000		0,00		0	
8	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	120,000		0,00		0	
9	182301121	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	120,000		0,00		0	
10	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	123,500		0,00		0	
11	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	123,500		0,00		0	
12	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	621,000		0,00		0	
13	180402111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	m2	66,000		0,00		0	
14	180402112	Založenie parkového trávniká výševom vo svahu 1:5-1:2	m2	120,000		0,00		0	
15	180405111	Výplň otvorov vo veget. prefabr.kamenivom fr. 4-8 mm	m2	290,000		0,00		0	
16	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	66,000		0,00		0	
17	183403353	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:2-1:1	m2	120,000		0,00		0	
18	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	m	84,000		0,00		0	
19	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	5,859		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
5		SPEVNE NÉ PLOCHY							
20	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	m2	290,000		0,00	0,405	117,395	
21	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	866,000		0,00	0,006	5,205	
22	577141212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 50 mm	m2	152,000		0,00	0,133	20,187	
23	577134311	Asfaltový betón AC 11 (ABS III) hr. 40 mm, š. do 3 m	m2	735,000		0,00		0	
24	596914312	Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc hr. 100 mm, pl. do 300 m2	m2	290,000		0,00		0	
25	59300100	Zatrávňovacia dlažba 600*400*100 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1 221,393		0,00		0	
26	59300200	Značkovací kameň 80*80*80 červený	ks	310,000		0,00		0	
5		SPEVNE NÉ PLOCHY				0,00		142,79	0

9	OSTATNÉ PRÁCE							
27	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	84,000		0,00	0,098	8,229
28	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	161,000		0,00	0,126	20,263
29	919735111	Rezanie stávajúceho živíčného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	84,000		0,00	0,000	0,002
30	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	60,858		0,00		0
31	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	547,722		0,00		0
32	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	12,180		0,00		0
33	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	12,180		0,00		0
34	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	73,038		0,00		0
35	592173050	Obrubník záhonový ABO 5-20	kus	169,680		0,00		0
36	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	162,610		0,00		0
9	OSTATNÉ PRÁCE					0,00		28,49
99	PRESUNY HMÔT							
37	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	320,435		0,00		0
99	PRESUNY HMÔT					0,00		0,000
	Práce HSV					0,00		171,280
	Celkom v EUR					0,00		171,280

Krycí list rozpočtu

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt VRANOV N/T-UL. DOBRIANSKEHO-CHODNÍK

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 12. 5. 2022

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00	
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	0,00	
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR	0,00	

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt VRANOV N/T-UL. DOBRIANSKEHO-CHODNÍK

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Imotnosť (I)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	24,3200	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,4100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	3,3600	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	43,1400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,5100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	42,1400	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	113,8800	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,1100	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	113,9900	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval

: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Zákazka VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt VRANOV N/T-UL. DOBRIANSKEHO-CHODNÍK

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	3,000		0,00		0	
2	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	6,200		0,00		0	
3	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	9,680		0,00		0	
4	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	9,680		0,00		0	
5	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	16,530		0,00		0	
6	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	5,000		0,00		0	
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	16,530		0,00		0	
8	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	12,000		0,00		0	
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	55,500		0,00		0	
10	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	12,000		0,00		0	
11	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,850		0,00		0	
12	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	1,850		0,00		0	
13	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	30,000		0,00		0	
14	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	18,000		0,00		0	
15	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, do 200 m2	m2	4,500		0,00		0	
16	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	18,000		0,00		0	
17	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	40,000		0,00		0	
18	180402111	Založenie parkového trávnikového výsevom v rovine	m2	12,000		0,00		0	
19	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	12,000		0,00		0	
20	111251111	Drvenie odrezaných konárov do 100 mm s odvozom a zložením do 20 km	m3	0,075		0,00		0	
21	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	0,378		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	2	ZÁKLADY							
22	274313311	Základové pásy z betónu prostého tr. B 10 (C8/10)	m3	9,680		0,00	2,512	24,315	
	2	ZÁKLADY				0,00		24,32	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
23	311921111	Osadenie podkl. betón. kvádrov do 0,01 m3 na maltu MC-15	kus	88,000		0,00	0,004	0,378	
24	341361221	Výstuž stien 10216	t	0,030		0,00	1,014	0,03	
25	313311911	Nadzákladové múry obkladové z betónu tr. B 20	m3	3,520		0,00		0	

Rozpočet VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / VRANOV N/T-UL. DOBRIANSKEHO-CHODNÍK

26	341361721	Výstuž stien 10425	t	0,015	0,00	0	
27	133303100	Uholník rovnoramenný S185 (10000) 50x50x4 mm	t	0,095	0,00	0	
28	598888100	Debníaca tvárnica 500*400*250	ks	88,880	0,00	0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,41	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
29	457451111	Cementový poter hr. do 40 mm bez vložky	m2	46,500	0,00	0,072	3,36
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	3,36	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY					
30	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	55,500	0,00	0,202	11,233
31	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	m2	46,500	0,00	0,405	18,824
32	564841111	Podklad zo štrkodrte hr. 120 mm	m2	55,500	0,00	0,225	12,511
33	573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2	m2	102,000	0,00	0,006	0,572
34	577143211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	102,000	0,00		0
35	577144211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	8,000	0,00		0
5		SPEVNENÉ PLOCHY			0,00	43,14	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
36	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	m2	11,000	0,00	0,046	0,508
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,51	0
9		OSTATNÉ PRÁCE					
37	962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	m3	18,280	0,00		0
38	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	28,000	0,00	0,098	2,743
39	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	27,000	0,00	0,126	3,398
40	935111111	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnice š. do 500 mm do lôžka z kameniva hr. 100 mm	m	8,500	0,00	0,117	0,998
41	919735111	Rezanie stávajúceho živíčneho krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	38,000	0,00	0,000	0,001
42	966005311	Vybúranie plechového oplatenia	m	41,500	0,00	0,000	0,004
43	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	49,603	0,00		0
44	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	446,427	0,00		0
45	979084216	Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	10,563	0,00		0
46	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	t	10,563	0,00		0
47	911231111	Osadenie a montáž cest. oceľ. zábradlia s oceľ. stĺpkami, s dvoma madlami	m	84,000	0,00		0
48	917862112	Osadenie palisád	m	31,000	0,00		0
49	919734220	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 19 do 20 cm	m	62,000	0,00		0
50	9690281001	Ukotvenie L-profilu do betónovej plochy	m	31,000	0,00		0
51	979088110	Poplatok za uloženie sute na skladku	t	60,166	0,00		0
52	55300010	Dodávka ocele pre zábradlie	kg	697,430	0,00		0
53	592172000	Betónový obrubník parkový 500/200/50	ks	56,560	0,00		0
54	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	27,270	0,00		0
55	592451000	Palisády 165*165*1200 - farba hnedá	ks	188,000	0,00		0
56	59301050	dodávka bet. žľabovky 50x20*8(5,5)	ks	17,170	0,00		0

Rozpočet VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / VRANOV N/T-UL. DOBRIANSKEHO-CHODNÍK

57	90000333	Dunajský štrk	M2	35,000		0,00	1,000	35	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		42,14	0
99		PRESUNY HMŔT							
58	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	131,964		0,00		0	
99		PRESUNY HMŔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		113,880	0
		Práce PSV							
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
59	711121131	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. náterom asfalt.	m2	8,800		0,00	0,000	0,002	
60	711122131	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za horúca zvisl. náterom asfalt.	m2	11,000		0,00	0,000	0,003	
61	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	8,800		0,00	0,001	0,005	
62	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	11,000		0,00	0,001	0,006	
63	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,133		0,00		0	
64	111613440	Asfalt AO SI 85/40 bubny	t	0,032		0,00		0	
65	628311550	Pás ťažký asfaltový	m2	19,800		0,00	0,004	0,077	
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,00		0,09	0
783		NÁTERY							
66	783424240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	m	269,500		0,00	0,000	0,019	
783		NÁTERY				0,00		0,020	0
		Práce PSV				0,00		0,110	0
		Celkom v EUR				0,00		113,990	0

Krycí list rozpočtu

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt VRANOV N/T-UL. MLYNSKÁ-ÚPRAVA PARKOVISKA PRED BYT. DOMOM 1485 Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 12. 5. 2022

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt VRANOV N/T-UL. MLYNSKÁ-ÚPRAVA PARKOVISKA PRED BYT. DOMOM 1485

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	188,4800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	17,0700	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	205,5500	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	205,5500	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Zákazka VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt VRANOV N/T-UL. MLYNSKÁ-ÚPRAVA PARKOVISKA PRED BYT. DOMOM 1485

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	17,250		0,00		0	
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	82,425		0,00		0	
3	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	9,550		0,00		0	
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	82,425		0,00		0	
5	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	77,000		0,00		0	
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	205,000		0,00		0	
7	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	77,000		0,00		0	
8	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	72,875		0,00		0	
9	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	72,875		0,00		0	
10	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	0,500		0,00		0	
11	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	190,000		0,00		0	
12	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	190,000		0,00		0	
13	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	322,000		0,00	0,000	0,003	
14	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	66,500		0,00		0	
15	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	127,000		0,00		0	
16	180402111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	m2	77,000		0,00		0	
17	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	77,000		0,00		0	
18	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	2,426		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
19	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	m2	36,500		0,00	0,202	7,388	
20	564841111	Podklad zo štrkodrte hr. 120 mm	m2	36,500		0,00	0,225	8,228	
21	564851111	Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm	m2	168,500		0,00	0,280	47,17	
22	564861111	Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm	m2	168,500		0,00	0,371	62,48	
23	573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2	m2	205,000		0,00	0,006	1,15	
24	573211111	Postrek živ. spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	322,000		0,00	0,001	0,196	
25	577141212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 50 mm	m2	299,500		0,00	0,133	39,777	
26	577141322	Betón asfaltový tr. 3 ložný AC 16 (ABL 3) š. do 3 m hr. 50 mm	m2	168,500		0,00	0,131	22,095	

27	577143211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	227,500		0,00		0
5		SPEVNEÉ PLOCHY				0,00		188,48
9		OSTATNÉ PRÁCE						
28	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	m	112,500		0,00	0,000	0,01
29	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiary š. 120 mm	m	112,500		0,00	0,000	0,005
30	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	3,000		0,00	0,001	0,002
31	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	3,000		0,00	0,000	0,001
32	915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	m	112,500		0,00		0
33	915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	m2	3,000		0,00		0
34	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	70,000		0,00	0,098	6,857
35	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	81,000		0,00	0,126	10,195
36	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	81,500		0,00	0,000	0,002
37	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	93,570		0,00		0
38	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	842,130		0,00		0
39	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	t	14,792		0,00		0
40	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5 km	t	14,792		0,00		0
41	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	108,362		0,00		0
42	592172000	Betónový obrubník parkový 500/200/50	ks	141,400		0,00		0
43	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	81,810		0,00		0
44	91100201	Asfaltová zálievka	M	81,500		0,00		0
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		17,07
99		PRESUNY HMÔT						
45	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	238,664		0,00		0
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000
		Práce HSV				0,00		205,550
		Celkom v EUR				0,00		205,550

Krycí list rozpočtu

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA							
Objekt Oprava plochy na parcele 3036/9			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	12. 5. 2022			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0		
HSV	0,00	0,00	0,00				
PSV				Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
Spolu				0,00	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00	
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR		0,00	
Odberateľ			Dodávateľ				

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Stavba VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Oprava plochy na parcele 3036/9

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	4,7700	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,8500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	5,6200	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	5,6200	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2022

Zákazka VRANOV N.T. - OPRAVY CHODNÍKOV A MIEST. KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Oprava plochy na parcele 3036/9

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 60 mm	m2	377,500		0,00	0,000	0,004	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		5 SPEVNENÉ PLOCHY							
2	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m3	m3	5,500		0,00		0	
3	1	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	377,500		0,00	0,001	0,23	
4	916161111	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	29,000		0,00	0,108	3,144	
5	113204111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, - 0,04000t	m	29,000		0,00		0	
6	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	377,500		0,00		0	
7	5921954370	OBRUBNÍK 1000x200x100 mm - SKOS 15/15 mm	ks	29,000		0,00	0,048	1,392	
		5 SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		4,77	0
		8 POTRUBNÉ ROZVODY							
8	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	2,000		0,00	0,423	0,847	
		8 POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		0,85	0
		9 OSTATNÉ PRÁCE							
9	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	13,000		0,00	0,000	0	
		9 OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		99 PRESUNY HMŔT							
10	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	54,586		0,00		0	
		99 PRESUNY HMŔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		5,620	0
		Celkom v EUR				0,00		5,620	0