

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ES Oravská Polhora - rekonštrukcia spevnenej plochy

Objekt: SO 03 Demontážne a búracie práce

Objednávateľ: Lesy SR š.p.

Zhotoviteľ:

Miesto: Oravská Polhora

Spracoval:

Dátum: 31. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				286,944	26 328,081	26 615,025		26,159
1		Zemné práce				33,000	8 298,405	8 331,405		1,004
1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	65,000	1,388	0,000	90,220	90,220	0,00000	0,000
2	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	370,000	13,966	0,000	5 167,420	5 167,420	0,00000	0,000
		65 "pod cest. panelmi"		65,000						
		105 "pod odvod. rigolom"		105,000						
		100*2 "medzi žľabmi a komunikáciou"		200,000						
		Súčet		370,000						
3	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	275,000	3,755	0,000	1 032,625	1 032,625	0,00000	0,000
		65 "pod exist. panelmi"		65,000						
		2*105 "exist. odvod. rigol"		210,000						
		Súčet		275,000						
4	113152120	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	200,000	5,704	33,000	1 107,800	1 140,800	0,00502	1,004
		200 "pod objazdnú komunikačnú časť"		200,000						
5	129103101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina1-2	m3	60,000	8,886	0,000	533,160	533,160	0,00000	0,000
		150*0,4 "dĺžky 150m, 04 m3/m"		60,000						
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	5,000	1,639	0,000	8,195	8,195	0,00000	0,000
		5 "zásyp šaciet"		5,000						
7	164203101	Vodorovné premiestnenie výkopku po vode hornina1 až 4 do 50 m	m3	60,000	5,172	0,000	310,320	310,320	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ES Oravská Polhora - rekonštrukcia spevnenej plochy

Objekt: SO 03 Demontážne a búracie práce

Objednávateľ: Lesy SR š.p.

Zhotoviteľ:

Miesto: Oravská Polhora

Spracoval:

Dátum: 31. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
8	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,000	6,489	0,000	32,445	32,445	0,00000	0,000
		5,000 "materiál na zásyp šachiet"		5,000						
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,000	3,244	0,000	16,220	16,220	0,00000	0,000
		4*1,25 "4ks exist. šachiet"		5,000						
		"materiál na zásyp použitý z vybúraných hmôt"								
5		Komunikácie				203,205	311,765	514,970		0,258
10	599142111	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	115,000	4,478	203,205	311,765	514,970	0,00224	0,258
		104+11 "pozdĺž komunikácie"		115,000						
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				50,739	17 717,911	17 768,650		24,898
11	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	115,000	7,447	35,535	820,870	856,405	0,08511	9,788
		104+11		115,000						
12	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	51,100	181,048	0,000	9 251,553	9 251,553	0,00000	0,000
		4*1,2 "4 ks exist. šachiet 1,2m3/ks"		4,800						
		2*105*0,03 "odvodňovací rigol z TBM dl.105m 2 ks"		6,300						
		100*2*0,2 "medzi komunikáciou a žľabom"		40,000						
		Súčet		51,100						
13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	184,515	11,776	0,000	2 172,849	2 172,849	0,00000	0,000
		61,875+122,64 "vybúrané betóny"		184,515						
14	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 660,635	0,394	0,000	654,290	654,290	0,00000	0,000
		61,875+122,64		184,515						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ES Oravská Polhora - rekonštrukcia spevnenej plochy

Objekt: SO 03 Demontážne a búracie práce

Objednávateľ: Lesy SR š.p.

Zhotoviteľ:

Miesto: Oravská Polhora

Spracoval:

Dátum: 31. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
15	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	194,920	3,518	15,204	670,525	685,729	0,07752	15,110
		26,52+148+20,4 "panely + kamenivo + vyfrézovaný asfalt"		194,920						
16	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	184,515	22,000	0,000	4 059,330	4 059,330	0,00000	0,000
17	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	194,920	0,454	0,000	88,494	88,494	0,00000	0,000
		26,52+148+20,4 "materiál uložený na medziskládku pre ďalšie použitie na stavbe"		194,920						
Celkom						286,944	26 328,081	26 615,025		26,159