

Przedmiar robót

Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Batorego w Andrychowie - kosztorys uzupełniający - budynek nr 2

Budowa: **Andrychów, dz. nr 3064/15, 3069/3, 3069/4, 3081/4, 3064/12**

Obiekt lub rodzaj robót: **Przyłącz wody**

Nazwa i kod CPV: **45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane**

Inwestor: **Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów**

Poz.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krot.	Cena jedn. z krotnością	Wartość netto
		"Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Batorego w Andrychowie" - kosztorys uzupełniający – budynek nr 2					
4	Element	Przyłącz wody do budynku nr 2					
4.1	KNR 201/317/5 (1)	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5-m	m3	21,80	1,00		
4.2	KNNR 1/313/4	Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1-m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3-m	m2	33,00	1,00		
4.3	KNRW 218/511/3	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20-cm	m3	1,50	1,00		
4.4	KNNR 4/1009/1 (1)	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm	m	25,00	1,00		
4.5	KNNR 4/1010/3 (1)	Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 90-mm	złącze	1,00	1,00		
4.6	KNR 228/309/1	Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn-63-mm	szt	1,00	1,00		
4.7	KNR 228/305/1 (8)	Kształtki PE na rurociągach PE, Fi-63-mm, trójniki	szt	1,00	1,00		
4.8	KNR 228/316/1 (1)	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi-110-mm	próba	1,00	1,00		
4.9	KNRW 218/707/1	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200-m) Dn-do 150-mm	szt	1,00	1,00		
4.10	KNRW 218/708/1	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200-m) Dn-do 150-mm	szt	2,00	1,00		
4.11	KNRW 219/102/1	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą	m	25,00	1,00		
4.12	KNNR 1/214/5 (1)	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25-cm, kategoria gruntu III-IV	m3	20,30	1,00		
4.13	KNR 201/415/2	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1-m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III	m3	1,50	1,00		
			Podsumowanie				
			wartość netto				
			Vat 23%				
			wartość brutto				