

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|--|----------|-----------------|
| Názov stavby | Verejná knižnica Mikuláša Kováča - rekonštrukcia budovy III. etapa | JKSO | |
| Názov objektu | Verejná knižnica Mikuláša Kováča - práce naviac | EČO | |
| | | Miesto | Banská Bystrica |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Verejná knižnica Mikuláša Kováča | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | SIRON plus s r o Detva | 36004073 | SK2020473851 |
| Spracoval | Viazančeka | | |
| Rozpočet číslo | Dňa | CPV | |
| | 11.10.2022 | CPA | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | |
|--------------------------|---------|-----------|----------------------|--|------|--------------------------------|--|------|
| 1 HSV | Dodávky | 2 489,79 | 8 Práca nadčas | | 0,00 | 13 GZS | | 0,00 |
| 2 | Montáž | 30 748,42 | 9 Bez pevnej podl. | | 0,00 | 14 Projektové práce | | 0,00 |
| 3 PSV | Dodávky | 0,00 | 10 Kultúrna pamiatka | | 0,00 | 15 Sťažené podmienky | | 0,00 |
| 4 | Montáž | 752,41 | 11 | | 0,00 | 16 Vplyv prostredia | | 0,00 |
| 5 "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 Iné VRN | | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | | 18 VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 ZRN (r. 1-6) | | 33 990,62 | 12 DN (r. 8-11) | | | 19 VRN (r. 13-16) | | 0,00 |
| 20 HZS | | 0,00 | 21 Kompl. činnosť | | 0,00 | 22 Ostatné náklady | | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|-----------|
| Projektant | | | D Celkové náklady | | |
| KUTIK & P.C. NA IDEALIT 7 B. BYSTRICA 26.10.2022 | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | | 33 990,62 |
| Dátum a podpis | | | 24 DPH 20,00 % z 33 990,62 | | 6 798,12 |
| Objednávateľ | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | | 40 788,74 |

| | | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------|--|------|
| Projektant | | | E Prípochy a odpochy | | |
| Dátum a podpis | | | 26 Dodávky zadávateľa | | 0,00 |
| Zhotoviteľ | | | 27 Kľúčová doložka | | 0,00 |
| Dátum a podpis | | | 28 Zvýhodnenie + - | | 0,00 |

SIRON

M. R. ŠTEFÁNKA 2

882 12 DETVA

CPV: 36004073 IČ DPH: SK2020473851

Ivan Kováčik

stavebný dozor



403*10-20-30*

ROZPOČET

Stavba: Verejná knižnica Mikuláša Kováča - rekonštrukcia budovy III. etapa

Objekt: Verejná knižnica Mikuláša Kováča - práce naviac, ktoré vyplnili počas realizácie diela. Tieto naviac práce sú konečné, nebudú mať vplyv na termín dokončenia diela a dielo bude dokončené v dohodnutom termíne, t.j. najneskôr 15.12.2022.

Objednávateľ: Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o. Detva

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: Viazanička

Dátum: 11. 10. 2022

| Č | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---------------------|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 33 238,21 |
| 6 | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 2 686,65 |
| 1 | 812460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | m2 | 150,000 | 1,958 | 293,85 |
| 2 | 812460260.S | Vnútorná omietka stien vápennosadrová | m2 | 150,000 | 8,946 | 1 341,90 |
| 3 | 812481119.S | Potiahnutie vnútorných stien skloextlačnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 150,000 | 7,006 | 1 050,90 |
| 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 30 551,56 |
| 4 | 941941041.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 248,000 | 2,999 | 743,75 |
| 5 | 941941391.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 744,000 | 1,641 | 1 220,90 |
| 6 | 941941851.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 248,000 | 1,944 | 482,11 |
| 7 | 962643231.P | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených na maltu cementovú, s hrubou cementovou omietkou - zvýšená pracovnosť | hod | 640,000 | 22,820 | 14 604,80 |
| 8 | pol1 | Odstránenie havarijného stavu na vodovode a kanalizácii, lokalizácia uniku vody | kpl | 1,000 | 13 500,000 | 13 500,00 |
| PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 752,41 |
| 776 | | Podlahy povlakové | | | | 752,41 |
| 9 | 776992432 | Príprava podkladu podlaha - brúsenie, čistenie, penetrácia D+M samonivelizačná stierka hr 5 mm | m2 | 78,960 | 9,529 | 752,41 |
| Celkom | | | | | | 33 990,62 |
| DPH | | | | | | 6 798,12 |
| Celkom s DPH | | | | | | 40 788,74 |

KÚTNIK s.r.o.
NA LIŠEČI 7
974 09 B BANSKÁ BYSTRICA
26. 10. 2022

SIRON
M. R. ŠTEFÁNKA 2
982 12 DETVA
IČO 36004073, IČ DPH: SK202047385

