

Do objektu sú zahrnuté zemné práce spojené s prípravou územia t.j. zobrať humóznej zeminy pred zahájením stavebných prác a práce na konečných úpravách terénu po ich ukončení . Zobrať humóznej zeminy sa predpokladá v hr. do 15cm s tým , že časť humusu sa použije pre potrebu konečných úprav , prebytok použije investor podľa potreby .

Konečná úprava bude pozostávať z úpravy svahov do projektovaných profilov /1:1,5/ z rozprestretia humusu na plochách zelene v hrúbke do 15cm a zo zriadenia parkového trávnik výsevom .

Vytýčenie :

Vytýčenie prístupovej cesty a spevnených plôch sa vykoná podľa situácie od hraníc oplotenia pozemku a objektu ČOV s výškovým napojením na pevný bod /5060=567,51/ stabilizovaný pri podrobnom zameraní výškopisu a polohopisu .

Zemné práce :

Zemné práce budú podľa predpokladu realizované v zemine zatriedenej do 3 tr. ťažiteľnosti . Chýbajúca zemina do násypov sa dovezie zo skládky podľa určenia investora .

Záver :

Pre ďalší stupeň projektových prác je nutné zabezpečiť vyjadrenia o existenciách podzemných vedení a tieto , v prípade výskytu , chrániť pred poškodením podľa požiadavky ich správcu .

Počas realizácie stavebných prác je nutné dodržiavať všetky predpisy BOZ , týkajúce sa vykonávaných prác .

V Poprade 09/1999

Vypracoval : Ing. Mäsiarčík

