
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski
ADRES INWESTYCJI : gm. Teresin, m. Nowe Paski
INWESTOR : Gmina Teresin
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Renata Stypińska
BRANŻA : Inżynieria Drogowa

DATA OPRACOWANIA : listopad 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km		
		0.9665	km	0.967	
				RAZEM	0.967
2	KNNR 4 d.1 1308-02	Rura osłonowa dwudzielna na sieci podziemne	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
3	KNR 2-01 d.1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi poza teren budowy	m ³		
		258	m ³	258.000	
				RAZEM	258.000
2		KONSTRUKCJA JEZDNI			
4	KNNR 6 d.2 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodnika	m ²		
		1033	m ²	1033.000	
				RAZEM	1033.000
5	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		1033	m ²	1033.000	
				RAZEM	1033.000
6	KNNR 6 d.2 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		Krotność = 1.5			
		1033	m ²	1033.000	
				RAZEM	1033.000
7	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		Krotność = 0.5			
		888	m ²	888.000	
				RAZEM	888.000
8	KNNR 6 d.2 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0,31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
		520	m ³	520.000	
				RAZEM	520.000
9	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		3609	m ²	3609.000	
				RAZEM	3609.000
10	KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		3494	m ²	3494.000	
				RAZEM	3494.000
11	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		3494	m ²	3494.000	
				RAZEM	3494.000
12	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		3405	m ²	3405.000	
				RAZEM	3405.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
13	KNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 6 d.3 0204-06	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0,75,5 mm - warstwa o gr. 15 cm	m ²		
		1450	m ²	1450.000	
				RAZEM	1450.000