

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja urządzeń małej retencji na rzece Sinowa oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego  
ADRES INWESTYCJI: Gmina Warlubie, obręb Lipinki, działki 1398, 3323, 3322, gmina Jeżewo, obręb Białe Błota las działki 42, 3224, 3227, powiat świecki województwo kujawsko-pomorskie.  
NAZWA INWESTORA: Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa  
ADRES INWESTORA: Ul. Leśna 25 86-135 Jeżewo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Magdalena Golonka

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 01.12.2021

---

POZIOM CEN: 01.10.2021

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

01.12.2021

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Kosztorys ofertowy		3
1 Przygotowanie terenu, roboty rozbiórkowe		3
2 Roboty ziemne - naprawa uszkodzonych skarp w rejonie stopni		3
3 Odmulenie zbiorników i ubezpieczenie stóp skarp - z odwodnieniem		3
4 Wykonanie stopni drewniano kamiennych z odwodnieniem w czasie wykonywania robót		3

## Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		Przygotowanie terenu, roboty rozbiórkowe				
1 d.1	SST 01.03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.	10,000		
2 d.1	SST 01.03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	38,000		
3 d.1	SST 01.03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	5,000		
4 d.1	SST 01.03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	2,000		
5 d.1	SST 01.03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	2,000		
6 d.1	SST 01.03	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	44,000		
7 d.1	SST 01	Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa strumieni i rzek o szer. dna do 7 m	km	0,400		
8 d.1	SST 01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2	1 500,000		
9 d.1	SST 01	Rozbórka korpusu stopni i ubezpieczeń wraz z odwodnieniem - analogia	m3	73,000		
<b>Razem dział: Przygotowanie terenu, roboty rozbiórkowe</b>						
2		Roboty ziemne - naprawa uszkodzonych skarp w rejonie stopni				
10 d.2	SST 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I -II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km pozyskanie gruntu do normowania nasypu - analogia	m3	5,500		
11 d.2	SST 06	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat. gruntu I-II)	m3	5,500		
<b>Razem dział: Roboty ziemne - naprawa uszkodzonych skarp w rejonie stopni</b>						
3		Odmulenie zbiorników i ubezpieczenie stóp skarp - z odwodnieniem				
12 d.3	SST 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	1 831,851		
13 d.3	SST 02	Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm	m umoc.	755,000		
<b>Razem dział: Odmulenie zbiorników i ubezpieczenie stóp skarp - z odwodnieniem</b>						
4		Wykonanie stopni drewniano kamiennych z odwodnieniem w czasie wykonywania robót				
14 d.4	SST 03	Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowań na głębokość do 3 m w grunt kat. III - do 25 m ścianki na jednym placu budowy	m	88,800		
15 d.4	SST 03	Podwójne kleszcze drewniane na ścianie drewnianej montowane z ładu	m3	2,260		
16 d.4	SST 03	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu	m3	401,910		
17 d.4	SST 05.02	Wykonanie wyściółek z faszyny o grubości warstwy 15 cm	m2	257,760		
18 d.4	SST 04	Wbijanie młotem pneumatycznym palisady z kołków i słupków śr. 10-12 cm dług. 1.5 m w grunt kat. I-III	m	156,970		
19 d.4	SST 04	Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm	m umoc.	16,000		
<b>Razem dział: Wykonanie stopni drewniano kamiennych z odwodnieniem w czasie wykonywania robót</b>						