



POZNÁMKY:

- ZOBRAZENÉ SCHÉMY DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA SÚ IBA ORIENTAČNÉ. BUDÚCI ZHOTOVITEĽ MUSÍ VYPRACOVAŤ VÝKRES DOČASNÉHO ZNAČENIA V ZÁVISLOSTI OD ZVOLENÉHO POSTUPU REKONŠTRUKČNÝCH PRÁČ NA PRIEPUSTE A OSTATNÝCH SÚVISIACICH OBJEKTOCH. NÁVRH DOPRAVNÉHO ZNAČENIA MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÝ PRÍSLUŠNÝM DOPRAVNÝM INŠPEKTORÁTOM PZ A MUSÍ MAŤ DOKLAD O URČENÍ DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA PRÍSLUŠNÝM CESTNÝM SPRÁVNÝM ORGÁNOM.

- PRENOSNÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY BUDÚ ZÁKLADNÉHO ROZMERU, TRIEDA RETROREFLEXIE RA2 PODĽA STN EN 12899-1

- ČERVENÉ A BIELE PRUHY NA SMEROVACÍCH DOSKÁCH, NA ZÁBRANÁCH NA OZNAČENIE UZÁVIERKY A NA VODIACICH TABULIACH BUDÚ Z RETROREFLEXNEJ FÓLIE TRIEDY RA2 PODĽA STN EN 12899-1

SO 05.7

VYPRACOVAL ING. J. HORNÍK	ZODP. PROJEKTANT ING. P. KUBÍK	KONTROLOVAL ING. J. KOPČÁK	DÁTUM 04. 2016	 DOPRAVOPROJEKT a.s. BRATISLAVA DIVÍZIA PREŠOV 080 01 Prešov, Jarková 14
II/545 Kapušany – Raslavice			Č. ZÁK. 9015-00	
OBJEKT: Priepust č.7 v km 3,525 SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA			Č.VÝKRESU 3	