

STAVBA
ČASŤ STAVBY :
KS:

II / 546 Prešov - Klenov
SO_03.5 Prieput č. 5 v km 2,172
2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
1	45.11.11	05030407		DEMOLAČNÉ PRÁCE Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových <i>odstránenie zábradlia</i> 6,50 <i>odstránenie zvodidla</i> <u>13,00</u> 19,50	m	19,50
2		05080200		Doprava vybúraných hmôt Doprava vybúraných hmôt 3,00 <i>odstránenie zábradlia , zvodidla</i> 3,00	t t t	3,00
3		05080201		Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt <i>náklady na skládkovanie(úprava skládok správcov) :</i> <i>odstránenie zábradlia , zvodidla</i> 2,43 <i>frézovanie jestvuj.vozovky hr.50 mm</i> <u>0,57</u> 3,00	t t	3,00
4		05090362		Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu 0,7*6,5 4,55	m2	4,55
5	45.11.24	01030102	0103010207	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE Hĺbené vykopávky jám nezapažených Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 <i>odkop naplaveniny pred a za priepustom</i> 11,25 <i>výkop-zaist'.prah</i> 1,44 12,69	m3 m3	12,69
6	45.21.21	11050602	1105060208	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIALŇÍC Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45) 0,25*0,8*6,5*2 2,60 <i>podrímsové bloky</i> 0,6*0,2*6,1+0,75*0,6*6,5 <u>3,66</u> 6,26	m3 m3	6,26
7		11050611	1105061101	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné drevené 2*6,5*(0,25*2+0,4) <u>11,70</u> <i>podrímsové bloky</i> 11,38 23,08	m2 m2	23,08
8		11050621	1105062106	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele 10505 <i>kari sieť , kotvy rímasy</i> 0,34 <i>podrímsové bloky</i> 0,30 0,64 <i>kotvenie rímasy-komplet vrt+kotva ; 6 x2</i> 12,00	t t ks	0,64
9		21250106		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	29,00

ČASŤ STAVBY :
KS:SO_03.5 Prieput č. 5 v km 2,172
2111

POLOŽKA			VÝKAZ VÝMER		M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
10	45.23.11		2125010602	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové zábradelné zábradelné zvodidlo so zvislou výplňou - úroveň zachytenia H2 2*(6,5+2*4) 29,0	m	
		22010103		PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		
		22020421		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené štrkodrvina hr. 360 mm 0,94	m3	0,94
11	45.24.12		22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	
			2202042101	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom KZC I CBGM , hr. 360 mm 0,88	m3	0,88
12	45.25.21			PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV		
		31210303		Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	5,50
13	45.25.21		3121030302	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu Dlažba z lomového kameňa, hr.0,2m 5,50	m2	
	45.25.21	31210307		Spevnené plochy, zaist'ovací prah Betón zaist'ovacieho prahu Zaist'ovací prah C25/30 2*(2,0+1,25*2)*0,4*0,4 1,44	m3 m3	1,44
14	45.25.21	31210308		Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	59,40
	45.25.21		3121030802	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic hmotnosť nad 60 do 200 kg dlažba z betonových tvárnic : 2*6,6*4,5 59,40	m2	
15	45.25.32			ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE		
	45.25.32	02020176		Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI,	m	27,84
	45.25.32		0202017601	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI, D do 16 mm 2*0,2*(6,5+6,1)/0,2 pre kotvz M24 25,2 2,64 27,8	m	
16	45.25.32			OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE		
	45.25.32	11200101		Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	5,94
	45.25.32		1120010104	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 16/20 (B 20) beton. Lôžko-dlažba beton. Lôžko-prieput Betónové lôžko hr. 0,1m C12/15 5,94 5,94	m3	

ČASŤ STAVBY :

SO_03.5 Prieput č. 5 v km 2,172

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
17	45.41.10	13071513		OMIETKARSKÉ PRÁCE Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia podhládov maltou sanačnou <i>reprofilácia sanačnou maltou : 8,7*1,9</i>	m2	16,53
18		13091513		Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou <i>reprofilácia sanačnou maltou : 2*1,3*8,7+2*7</i>	m2	36,62
				36,6		