


VYTYČOVACIE BODY PRIEPUSTU č.7		
BOD	SÚRADNICA	
	Y	X
1	274156,894	1211718,682
2	274156,624	1211717,309
3	274154,833	1211719,088
4	274154,563	1211717,714
5	274141,788	1211704,330
6	274140,898	1211704,786

ROZSAH ÚPRAVY PRIEPUSTU:

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| - PREČISTENIE PRIEPUSTU              | 4,0 m <sup>3</sup>  |
| - VÝKOP                              | 7,0 m <sup>3</sup>  |
| - BETÓN C25/30 XF2                   | 4,0 m <sup>3</sup>  |
| - BETÓNOVÝ ŽĽAB TBM 1-60             | 3,0 m <sup>2</sup>  |
| - BETÓNOVÉ LÔŽKO C12/15 X0 HR.100mm  | 1,0 m <sup>3</sup>  |
| - DLAŽBA Z BET. TVÁRNIC 500x500x80mm | 13,0 m <sup>2</sup> |
| - DOSYPANIE ZEMINOU                  | 2,0 m <sup>3</sup>  |
| - ZÁBRADLIE                          | 5,8 m               |
| - OCEĽOVÝ ROŠT                       | 1,2 m <sup>2</sup>  |
| - DEBNENIE                           | 13 m <sup>2</sup>   |

SO 03.7

VYPRACOVAL ING. R. POČI	ZODP. PROJEKTANT ING. R. POČI	HL.INŽ.PROJEKTU ING. R. POČI	 DOPRAVOPROJEKT a.s. BRATISLAVA DIVÍZIA PREŠOV 080 01 Prešov, Jarková 14	
KONTROLOVAL ING. B. JUHÁŠ	OKRES STAVBY PREŠOV			
OBJEDNÁVATEL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov				
II/546 PREŠOV – KLENOV  OBJEKT: 03.7 PRIEPUST Č.7 V KM 2,527 – ÚSEK Č.1			STUPEŇ DRS, DP	FORMÁT 3xA4
			DÁTUM 05.2016	Č. ZÁK. 9017-00
			MIERKA 1:100	Č. ARCH. 1 463
VÝKRES PRIEPUSTU			Č. VÝKRESU 2	Č. SÚPRAVY