



201-00



D

VYPRACOVAL: Ing. ĽUBOMÍR KOŽLEJ	HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. MICHAL MATUŠKA	ZHOTOVITEL:  Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 5930 8261 Fax: +421 2 5930 8260 E-mail: info@amberg.sk	
ZOD. PROJEKTANT: Ing. ĽUBOMÍR KOŽLEJ	TECH. KONTROLA: Ing. KONŠTANTÍN KUNDRÁT, CSc.		
OBJEDNÁVATEĽ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín			
KRAJ: Trenčiansky samosprávny kraj	OKRES: POVAŽSKÁ BYSTRICA		
STAVBA: PROJEKT REKONŠTRUKCIA CESTY Č. II/517 POVAŽSKÁ BYSTRICA (MOST ORLOVÉ) - DOMANIŽA		ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2016/180/01
		STUPEŇ:	DSP (DRS)
		DÁTUM:	11/2016
ČASŤ STAVBY: REKONŠTRUKCIA MOSTA EV. Č. 517-001		FORMÁT:	A4
		MIERKA:	-
PRÍLOHA: VÝKAZ VÝMER		ČÍSLO PRÍLOHY: 14	SÚPRAVA:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža

Objekt: SO 201-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-001 V. pole

JKSO:

KS: 2141

Miesto:

Dátum: 2. 12. 2016

Objednávateľ:

IČO:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

Ing. Dagmar Tóthová, PhD.

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatné náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
DPH základná	20.00%	z	0.00	0.00
znižená	20.00%	z	0.00	0.00
Cena s DPH		v	EUR	0.00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža

Objekt: SO 201-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-001 V. pole

Miesto:

Dátum:

2. 12. 2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering Slovakia, s.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Dagmar Tóthová, PhD.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0.00
00 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0.00
05 - Búracie práce a demolácie	0.00
01 - Zemné práce	0.00
01 - Zemné práce	0.00
11 - Betonárske práce	0.00
12 - Murárske práce	0.00
15 - Montáže prefabrikovaných konštrukcií	0.00
21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov	0.00
61 - Izolačné práce	0.00
22 - Práce na pozemných komunikáciách a letiskách	0.00
03 - Lešnárske práce	0.00
13 - Omietkárské práce	0.00
84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia	0.00
2) Ostatné náklady	0.00
GZS	0.00
Projektové práce	0.00
Sťažené podmienky	0.00
Vplyv prostredia	0.00
Iné VRN	0.00
Kompletná činnosť	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0.00

ROZPOČET

Stavba: Projekt Rekonštrukcia cesty č. II-517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža

Objekt: SO 201-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-001 V. pole

Miesto:		Dátum:	2. 12. 2016
Objednávateľ:	Trenčiansky samosprávny kraj	Projektant:	Amberg Engineering Slovakia, s.
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Ing. Dagmar Tóthová, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0.00
--------------------	------

00 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0.00
---	------

1	K	00030113003013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia inžinierskych sietí	kpl	1.000	0.00	0.00
2	K	00030221003028	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	kpl	1.000	0.00	0.00

"Požiadavky na merania počas výstavby sú špecifikované v projektovej dokumentácii"	1.000
--	-------

3	K	00030331003031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu	kpl	1.000	0.00	0.00
---	---	----------------	---	-----	-------	------	------

4	K	00040222004022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavebného objektu spacovávanú zhotoviteľmi stavebného objektu	kpl	1.000	0.00	0.00
---	---	----------------	---	-----	-------	------	------

5	K	00060121006021	Zariadenie staveniska - prevádzkové, oplatenie staveniska	m	150.000	0.00	0.00
---	---	----------------	---	---	---------	------	------

"Vymedzenie staveniska a zabezpečenie stavebných jám, resp. otvorov vhodným oplatením alebo zábranami"150.00	150.000
--	---------

6	K	00060124006024	Zariadenie staveniska - prevádzkové, dopravné značenie po stavenisku	kpl	1.000	0.00	0.00
---	---	----------------	---	-----	-------	------	------

"Zabezpečenie oblasti krátkodobých a dlhodobých pracovných miest podľa schváleného návrhu organizácie dopravy" 1,0	1.000
--	-------

7	K	00120100002077	Monitoring - osadenie značiek na dlhodobé sledovanie deformácií	kpl	1.000	0.00	0.00
---	---	----------------	---	-----	-------	------	------

"Špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii" 1	1.000
--	-------

05 - Búracie práce a demolácie	0.00
--------------------------------	------

16	K	05010205000040	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	78.680	0.00	0.00
----	---	----------------	--	----	--------	------	------

"Rimsy" 70,00*1,30*0,30*2	54.600
---------------------------	--------

"Dobetonávka mostovky" 70,00*8,60*0,04	24.080
--	--------

Súčet	78.680
-------	--------

17	K	05020907002200	Odstránenie dilatáčného zariadenia šírky dilatácie do 60 mm, -0,0800 t	m	34.400	0.00	0.00
----	---	----------------	--	---	--------	------	------

"Mostné závery - 80 kg/m" 4*8,60	34,400
----------------------------------	--------

18	K	05020907002300	Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcii hmotnosti jednotlivo nad 20 do 50 kg, -0,035t	ks	32.000	0.00	0.00
----	---	----------------	---	----	--------	------	------

"Odvodňovače " 2*8,00	16.000
-----------------------	--------

"Časti rúr odvodňovačov" 2*8,00	16.000
---------------------------------	--------

Súčet	32.000
-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	05020907002320	Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcií hmotnosti jednotlivo nad 100 do 500 kg, -0,175 t	ks	6.000	0.00	0.00
"Osvetľovacie stožiare - 175 kg/kus" 6,00					6.000		
20	K	05020907002330	Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcií hmotnosti jednotlivo nad 500 do 1000 kg, -0,665 t	ks	10.000	0.00	0.00
"Schodisko delené na časti dĺ. 1,90 m - 350 kg/m" 10,00					10.000		
21	K	05030162012500	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	182.000	0.00	0.00
"Chodníky na moste" (8,60-6,00)*70,00					182.000		
23	K	05030302022400	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	140.000	0.00	0.00
"Vozovka na moste" 2*70,00					140.000		
24	K	05030407002405	Rozobranie cest., zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,06000t	m	140.000	0.00	0.00
"Zábradlie na moste - 60 kg/m"2*70,00					140.000		
25	K	05080200032430	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	348.783	0.00	0.00
26	K	05080200032490	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	348.783	0.00	0.00
27	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	210.175	0.00	0.00
28	K	050809000000212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	118.636	0.00	0.00
29	K	050809000000312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	19.972	0.00	0.00
30	K	05089000002400	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	348.783	0.00	0.00
98	K	05090362063130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu hr. 100 mm 0,240 t	m2	420.000	0.00	0.00
"Vozovka na moste" 70,00*6,00					420.000		
31	K	05090503016018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	1 390.000	0.00	0.00
"Otvory pre odvodňovače s centrickým zvodom" 47*20,00					940.000		
"Otvory pre odvodňovače s atypickým šikmým zvodom"5*90,00					450.000		
Súčet					1 390.000		
32	K	05090605001038	Otryskanie mostovky pod izoláciu technológiou brokovania	m2	550.400	0.00	0.00
64,00*8,60					550.400		
33	K	05090605012032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	363.600	0.00	0.00
"Zodpovedajúca plocha reprofiliácie do 50 mm" 363,60					363.600		
34	K	05090605012035	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 30 mm	m2	242.400	0.00	0.00
"Zodpovedajúca plocha reprofiliácie do 30 mm" 242,40					242.400		
35	K	05090605012301	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov	m2	420.000	0.00	0.00
"Pred zjednocujúcim náterom" 420,00					420.000		
36	K	05090605012302	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	1 086.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
"Pred zjednocujúcim náterom" 1086,00					1 086.000		
01 - Zemné práce							0.00
8	K	01010101010010	Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2, vrátane likvidácie	m2	835.000	0.00	0.00
01 - Zemné práce							0.00
9	K	01020200010010	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3, vrátane spätnej úpravy	m3	20.200	0.00	0.00
"Obnaženie okolo spodnej stavby mosta"20,2					20.200		
11 - Betonárske práce							0.00
37	K	11010321069999	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou lepením	kpl	1.000	0.00	0.00
"Rozsah prác, spôsob zhotovenia a presná špecifikácia sa stanoví po očistení konštrukcie tlakovou vodou" 1,0					1.000		
38	K	11050602081010	Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	45.840	0.00	0.00
0,24*(27,10+27,90+40,20+27,90+13,90)					32.880		
0,24*(11,60+10,50+15,00+10,50+6,40)					12.960		
Súčet					45.840		
39	K	11050602081019	Priplatok za povrchovú úpravu betónu - striáž	m2	191.000	0.00	0.00
40	K	11050611011010	Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	57.316	0.00	0.00
((11,6+2,8+2,15)+(13+2,15+2,1)+(18,8+2,15+2,1)+(13+2,15+2,15))*0,24					17.796		
(26+28+40+28+14)*0,24					32.640		
((1+2,3+1)*0,6)+((1+2,3+1)*0,6)+(2*4,3*0,2)					6.880		
Súčet					57.316		
41	K	11050611011020	Debnenie mostových rím akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	57.316	0.00	0.00
42	K	11050611011033	Debnenie - vloženie plastových chráničiek káblových rozvodov HDPE DN 80	m2	328.000	0.00	0.00
5*64,00+4*2,00					328.000		
43	M	2860015659	HDPE Rúry 90x5,4 PN10 (SDR17)	m	360.800	0.00	0.00
"Chráničky káblových rozvodov v rímse - stratné 10%" 1,1*328,00					360.800		
44	K	11050621061010	Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. B500B	t	8.422	0.00	0.00
45	K	11080202071010	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železobetónu tr. C 30/37	m3	62.500	0.00	0.00
"Nadbetónávka" 57,50					57.500		
"Výplň otvorov po vybúraní odvodňovačov" 8*0,10					0.800		
"Výplň na oporách pod rímsoy"3,00					3.000		
"Zosilnenie"1,20					1.200		
Súčet					62.500		
46	K	11080211011010	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	31.580	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"Nadbetonávka" (64,00+8,60)*0,15*2		21.780		
			"Výplň na oporách pod rímasy"5,00		5.000		
			"Zosilnenie"4,80		4.800		
			Súčet		31.580		
47	K	11080211011210	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	31.580	0.00	0.00
48	K	11080221061010	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.do 12 mm, z ocele značky B500B	t	0.635	0.00	0.00
			"Zosilnenie" 0,635		0.635		
49	K	11080221071010	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zvarovaných sietí	t	6.068	0.00	0.00
			"Nadbetonávka"6,068		6.068		

12 - Murárske práce

0.00

50	K	12260432001123	Chemická kotva - spriahovací tvarovaný prvok (šmykový konektor z liatiny) dĺ. 180 mm tesnený epoxidovým lepidlom do betónu s vyvrtaním otvoru priemeru 16 mm hl. 120 mm	ks	224.000	0.00	0.00
			"Zosilnenie - objem lepidla 21 ml / 1 prvok" 224		224.000		
51	K	12260432001127	Chemická kotva s kotevným svorníkom M 12 dĺ. 200 mm tesnená chemickou ampulkou do betónu, s vyvrtaním otvoru priemeru 14 mm hl. 160 mm	ks	128.000	0.00	0.00
			"Kotvenie zábradlia" 128		128.000		
52	K	12260432001163	Chemická kotva s kotevným svorníkom M 30 dĺ. 230 mm tesnená chemickou ampulkou do betónu s vyvrtaním otvoru priemeru 35 mm hl. 190 mm	ks	116.000	0.00	0.00
			"Kotvenie rímasy do nosnej konštrukcie" 116		116.000		
53	M	ATYP_KOTVA	Kotevný plech a podložka s povrchovou úpravou podľa projektovej dokumentácie	ks	116.000	0.00	0.00
			"Kotvenie rímasy do nosnej konštrukcie" 116		116.000		

15 - Montáže prefabrikovaných konštrukcií

0.00

54	K	15020402000020	Montáž rímsovky s provizórnym podoprením či vzoprením, rozmeru podľa projektovej dokumentácie	ks	30.000	0.00	0.00
			"Typ A1 "3+6+9+6		24.000		
			"Typ A8 "2		2.000		
			"Typ A6 "1+1		2.000		
			"Typ A7 "1		1.000		
			"Typ A2 "1		1.000		
			Súčet		30.000		
55	M	5934211929	Rímsový prefabrikát - rozmery podľa projektovej dokumentácie	ks	30.000	0.00	0.00

21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov

0.00

56	K	21250106000015	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch - zvodidlo oceľové jednoduché, úroveň zachytenia H2, vrátane kotvenia podľa systému výrobcu zvodidla	m	63.830	0.00	0.00
57	M	5534695332	Zvodidlo, úroveň zachytenia H2, komplet, vrátane predpisanej protikoróznej ochrany a materiálu pre kotvenie	m	63.830	0.00	0.00
58	M	5534695417	Dilatačná zvodnica pre mostné zvodidlové systémy	ks	8.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	21250106020116	Zvodidlo ocelové zábradelné - úroveň zachytenia H2, kotvené do rímsy, vrátane predpísanej protikoróznej ochrany a materiálu na kotvenie podľa systému výrobcu zvodidla	m	140.000	0.00	0.00
60	K	21250206000010	Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	65.900	0.00	0.00

"Kotevné dosky uložiť na plastmaltu hr. 10 mm"

23*2,00+4*2,00+2*1,00+3*1,80+1,30+4*0,80 65.900

61	M	5539153089	Zábradlový systém podľa projektovej dokumentácie, vrátane predpísanej protikoróznej ochrany	m	65.900	0.00	0.00
62	M	5539153099	Tabuľka s evidenčným číslom mosta osadená na zábradlí	ks	2.000	0.00	0.00
63	K	21250320000010	Osadenie odvodňovača mostovky hmotnosti do 150 kg	ks	52.000	0.00	0.00

"Centrický zvod" 47 47.000

"Atypický šikmý zvod" 5 5.000

Súčet 52.000

64	M	ODVRIMSA01	Rímsový odvodňovač - odtok DN 150, priamy	ks	47.000	0.00	0.00
65	M	ODVRIMSA02	Rímsový odvodňovač - odtok DN 150, atypický bočný, priečny	ks	5.000	0.00	0.00
66	K	21250321002217	Montáž potrubného systému na odvedenie vody z plastových HDPE rúr DN 150 - vonkajši priemer 160 mm	m	148.800	0.00	0.00
67	M	2860016155	HDPE PE100 tvarovky a rúry 160x14,6 PN16 (SDR11)-pre tlakový kanalizačný systém	m	171.864	0.00	0.00

"Stratné 10%" 148,80*1,10 163.680

68	M	286KOMP001	Kompenzátor gumený pre pohyb 80 mm	ks	8.000	0.00	0.00
69	M	286CIST001	Čistiace kusy	ks	56.000	0.00	0.00
70	K	21250321002218	Montáž závesnej techniky potrubného systému odvodnenia mosta	ks	60.000	0.00	0.00
71	M	286ZAVES01	Závesný systém (závitové tyče, objímka, spojovací a kotviaci materiál) podľa projektovej dokumentácie	ks	60.000	0.00	0.00
72	K	21250424060010	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl 1,5 cm2	m	140.000	0.00	0.00

"Pracovné škáry na rímсах" 140,00 140.000

73	K	21250426030010	Osadenie dilatčných záverov, bez dodania záveru, pohyblivého, ocel. časti šírky dilatácie 60-160 mm	m	38.200	0.00	0.00
----	---	----------------	---	---	--------	------	------

10,50+8,60+8,60+10,50 38.200

74	M	DMZJEDPROF	Jednoprofilový mostný záver podľa projektovej dokumentácie na hrúbku vozovky, komplet, vrátane materiálu na oplechovanie	m	38.200	0.00	0.00
75	K	21250833020015	Zaťažovacia skúška statická mosta, vrátane pridružených vložených polí	ks	1.000	0.00	0.00
76	K	21251162000010	Tesnenie kotevných prestupov izolácie mostovky bitumenovým tmelom	ks	116.000	0.00	0.00

"Kotvy na rímсах" 116 116.000

61 - Izolaterske práce

0.00

91	K	61010500010020	Odvodnenie izolácie mostovky z drenážneho plastbetónu - pásy šírky 100m, hr. 45 mm - zhotovenie a dodávka materiálu	m	228.000	0.00	0.00
----	---	----------------	---	---	---------	------	------

64,00*2+52*0,50*2+6,00*4*2 228.000

92	K	61010501011022	Zapečatujúca vrstva na mostovke	m2	550.400	0.00	0.00
----	---	----------------	---------------------------------	----	---------	------	------

8,60*64,00 550.400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	61010502010021	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením (8,60+2,05+0,55)*64,00	m2	716.800	0.00	0.00
94	M	6283321719	Natavovacie asfaltové pásy na izoláciu mostov 716,80*1,15	m2	824.320	0.00	0.00

22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 0.00

87	K	22030330040010	Postrek spojovací bez posypu kamenivom z polymérmi modifikovanej asfaltovej emulzie v množstve od 0,30 do 0,50 kg/m2 "2 vrstvy" 2*64,00*6,00	m2	768.000	0.00	0.00
88	K	22030640042125	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm 64,00*6,00	m2	384.000	0.00	0.00
89	K	22030641010320	Koberiec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m 64,00*6,00	m2	384.000	0.00	0.00
90	K	22251083025222	Tesnenie škár š. 20 mm hl. 90 mm podľa detailu v projektovej dokumentácii, komplet - nátery, predtesnenie, zálievka " Pozdĺž ríms" 2*64,00	m	128.000	0.00	0.00

03 - Lešénarske práce 0.00

10	K	03040206020010	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení od 3 do 6 kPa 45,00*10,00*3,00	m3	1 350.000	0.00	0.00
11	K	03040307010010	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m 2*45,00*10,00	m2	900.000	0.00	0.00
12	K	03050111010010	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st. "Na obodvoch stranách mosta" 2*70,00	m	140.000	0.00	0.00
13	K	03050413000015	Záchytná sieť zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov "Ochrana priestoru pod mostom pred padajúcimi predmetmi" 405,00	m2	405.000	0.00	0.00
14	K	03060518010010	Montáž zaveseného lešenia pracovného a podperného pod debnenie mostných ríms s vyložením do 0,90 m 140.000	m	140.000	0.00	0.00
15	K	03070100010010	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m 420.000	hod	420.000	0.00	0.00

13 - Omietkárské práce 0.00

77	K	13070808010115	Stierka podhládov - spojovací mostík 181.800	m2	181.800	0.00	0.00
78	K	13071513001134	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm 109.080	m2	109.080	0.00	0.00
79	K	13071513001138	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.30 mm 72.720	m2	72.720	0.00	0.00
80	K	13071513001431	Antikorózný náter - ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm 181.800	m2	181.800	0.00	0.00
81	K	13071513008515	Kryštálický izolačný náter podhládov "2 vrstvy" 2*181,800	m2	363.600	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	13090808000018	Stierka stien - spojovací mostík	m2	429.200	0.00	0.00
83	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	254.520	0.00	0.00
84	K	13091513001158	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.30 mm	m2	169.680	0.00	0.00
85	K	13091513001451	Antikorózný náter - ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	429.200	0.00	0.00
86	K	13091513008525	Kryštálický izolačný náter stien	m2	858.000	0.00	0.00

"2 vrstvy"2*429,00

858.000

84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia

0.00

95	K	84010807012115	Náter betónu podhľadu mosta - ochranný a zjednocujúci	m2	420.000	0.00	0.00
96	K	84010807022115	Náter betónu stien mosta - ochranný a zjednocujúci	m2	1 086.000	0.00	0.00
97	K	84010807032118	Náter betónu ríms mosta - ochranný	m2	36.960	0.00	0.00

VP - Práce navyše

0.00