

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 19.07. 2022

Názov zákazky: Obnova fasády Divadla Jána Palárika v Trnave – časť z Divadelnej ulice, II. etapa

Uchádzač zaslal dňa 13.07. 2022 prostredníctvom systému Josephine realizátorovi verejného obstarávania nasledovné otázky v žiadosti o vysvetlenie:

- 1) Dobrý deň, vedeli by ste prosím poslať, záväzné stanovisko od krajského pamiatkového úradu.

Ako odpoveď uvádzame nasledovné:

Stanovisko KPÚ zasielame spolu s touto odpoveďou na žiadosť o vysvetlenie a zároveň bude nahratá aj medzi ostatné dokumenty ku zákazke.

Uchádzač zaslal dňa 13.07. 2022 prostredníctvom systému Josephine realizátorovi verejného obstarávania nasledovné otázky v žiadosti o vysvetlenie:

- 2) Dobrý deň. Chceli by sme vás požiadať o doplňujúce informácie k rozsahu prevedenia repasovania požiarnych klapiek a taktiež vyjadrenie KPÚ.

Ako odpoveď uvádzame nasledovné:

Stanovisko KPÚ zasielame spolu s touto odpoveďou na žiadosť o vysvetlenie a zároveň bude nahratá aj medzi ostatné dokumenty ku zákazke.

Čo sa týka klapiek - Požiarne klapky sa nachádzajú vo vrchnej časti povraziskovej veže nad javiskom. Tvorí ich dovedna 16 pohyblivých a 12 fixných klapiek. Pri pohyblivých klapkách je nutné vymeniť obvodový rám, rám samotnej vyklápacej klapky a tesnenie. Bude sa meniť geometria otvárania klapiek – pánty sa presunú do spodnej časti klapky. Pri fixných klapkách je potrebné iba zatesniť vonkajšie škáry.

Uchádzač zaslal dňa 18.07. 2022 prostredníctvom systému Josephine realizátorovi verejného obstarávania nasledovné otázky v žiadosti o vysvetlenie:

- 3) Dobry den,
 - 1, Protipoziarne klapky repas,- myslí sa tým len ocistenie a nater konštrukcie?
 2. Mestiaske dom - pl. 16. Klamparske prvky podhlad- korunna rimsa, čo sa tým myslí? Žlaby s zvody zostávajú povodné?

Ako odpoveď uvádzame nasledovné:

1. Požiarne klapky tvorí dovedna 16 pohyblivých a 12 fixných klapiek. Pri pohyblivých klapkách je nutné vymeniť obvodový rám, rám samotnej vyklápacej klapky a tesnenie. Bude sa meniť geometria otvárania klapiek – pánty sa presunú do spodnej časti klapky. Pri fixných klapkách je potrebné iba zatesniť vonkajšie škáry.

2. Čo sa týka klampiarskych prvkov na fasáde, rozsah ich poškodenia nebolo možné presne určiť. Bude určený počas realizácie a ich rekonštrukcia bude podliehať rozhodnutiu KPÚ. Uchádzača prosíme, aby nacenil výmenu všetkých existujúcich klampiarskych prvkov v rámci povraziska vrátane rímsy a parapetov. Nutnosť výmeny žlabov a zvodov v tejto fáze nie je možné určiť.

V Bojniciach, dňa 19.07. 2022