

INWESTYCJA	UŁOŻENIE PŁYT JOMB NA DRODZE LEŚNEJ W LEŚNICTWIE DĄBK długość odcinka: 0,294 km <i>(w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego)</i>	
NAZWY I KODY CPV	45.23.31.23-7 Drogi podrzędne 45.23.32.25-2 Drogi jednopasmowe 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg	
STADIUM	<u>PRZEDMIAR ROBÓT</u>	
BRANŻA	DROGOWA	
LOKALIZACJA	<i>Nadleśnictwo Woziwoda, Leśnictwo Dąbki</i>	
ZAMAWIAJĄCY	Nadleśnictwo Woziwoda 89 – 504 Legbąd	
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	PIECZĘĆ I PODPIS
OPRACOWAŁ	<i>technik Franciszek Wnuk Lipinski</i>	<i>technik FRANCISZEK LIPINSKI</i> <i>Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych</i> <i>Nr ewid.: GP-KX-7342/416/94</i>

Tuchola, czerwiec 2022 r.

*UŁOŻENIE PŁYT JOMB NA DRODZE LEŚNEJ
W LEŚNICTWIE DĄBK
Długość odcinka – 294 m*

ZAMAWIAJĄCY:

NADLEŚNICTWO WOZIWODA

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Numer SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość
1	D-01.01.01	KNNR-1-01-11-1 Odtworzenie trasy drogi w terenie równinnym .	km	0,294
2	D-04.01.01	KNNR-6-01-01-1 Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni .Koryto wykonywane mechanicznie, głębokość 10 cm, kategoria gruntu II – IV $294 \text{ m} \times 4,0 \text{ m} = 1\,176 \text{ m}^2$	m2	1 176
3	D-04.02.01	KNNR-6-01-04-00 Podsyпки piaskowe zagęszczane mechanicznie grubości 10,0 cm ilość j. w.	m2	1 176
4	D-10.03.01a	KNR 2-25 0407/03 Nawierzchnia z żelbetowych płyt drogowych ażurowych podwójnie zbrojonych typu JOMB o wymiarach 12,5x75x100cm	m2	1 176
5	D-6.03.01	KNNR-6-13-01-2 Formowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu uzyskanego z koryta drogi $2 \times 0,50 \text{ m} \times 294 \text{ m} = 294 \text{ m}^2$	m2	294

technik FRANCISZEK LIPŃSKI
Uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie
dróg i nawierzchni gruntowych
Nr ewid.: CP-KR-2042/418/94