

Dane wyjściowe do opracowania dokumentacji dla zadania: Przebudowa nawierzchni drogi leśnej wywozowej nr 0125 (34 Pustki), utwardzenie składnic

1. Podstawowe wytyczne dotyczące realizacji zadania:
 - 1.1. Dokumentacje należy sporządzić zgodnie z wszelkimi przepisami i normami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa.
2. Lokalizacja: Przebudowywany odcinek drogi przebiega wzdłuż oddziałów: 97, 103, 104, 105, 100, 99, 98 Leśnictwa Zapowiedź, obręb Istebna, Gmina Istebna.
3. Etapy zadania:
 - 3.1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
 - 3.2. Uzyskanie pozwolenia na przebudowę, bądź dokonanie zgłoszenia z akceptacją Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie (po uzyskaniu zgody RDLP w Katowicach na realizację przedmiotowej inwestycji);
 - 3.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego.
4. Opracowanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku 2212 mb w żądanej technologii:
 - 4.1. Wykonanie na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej;
 - 4.2. Czyszczenie istniejących przepustów i rowów, wykonanie wodopustów;
 - 4.3. Utwardzenie składów drewna zlokalizowanych wzdłuż drogi.
5. Uzyskanie pozwoleń oraz innych uzgodnień koniecznych do wydania pozwolenia na przebudowę spoczywa po stronie Wykonawcy.
6. Wykonawca uzyska w imieniu inwestora pozwolenie na przebudowę lub dopełni innej procedury administracyjno-budowlanej, jeżeli uzyskanie pozwolenia nie będzie konieczne.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich przez okres jednego roku od dnia przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia bezpłatnie funkcji biegłego w trakcie prac komisji przetargowej, jeśli zajdzie taka konieczność.
9. Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.
10. Wykonawca podda weryfikacji kompletność, zgodność, i spójność dokumentacji projektowej poprzez sporządzenie koreferatu.