Oświadczam, iż niniejsza praca została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Brodnicy przez Firmę Geo-Mapa Stanisław Kalisz , której wykonawcą jest Stanisław Kalisz , posiadający uprawnienia zawodowe nr. 15 550 i został nadany numer ID. zgłoszenia GG.6640.1.687.2021 .
Niniejsza praca geodezyjna została przyjęta do zasobu pod numerem OPN.P.0402.2021.884 z dnia 16.04.2021
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia



Układ prostokątny płaski : 2000/18
Układ wysokości : EVRF-2007

woj. Kujawsko-pomorskie
gmina 040205_5 Górzno
obręb: **0004 Górzno Wybudowanie**

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Arkusz 2

SKALA 1: 500

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji – – – –
sekcja mapy zasadniczej : 6.195.34.08.4.4; 13.2.2; 14.1.1

Nie wyklucza się istnienia innych niż wykazane na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

INFORMACJE DODATKOWE :

1. Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji – nie badano
2. Treść mapy do celów projektowych zgodna w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych z mapą ewidencyjną
3. Wykazane na mapie granice przyjęto według stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków

Brodnica dnia 01.04.2021

Sporządził
Geodeta uprawniony Stanisław Kalisz
nr uprawnień : świadectwo 15550

Nr.ks.rob. 99/2021
Nr.zgł. GG.6640.1. 687 .2021

Niniejsza mapa spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu MGPiB z dnia 21.02.1995 r. i Rozporządzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 r. i służy jako mapa do celów projektowych.

Oświadczam, iż niniejsza mapa do celów projektowych w wersji cyfrowej jest zgodna z mapą z operatu technicznego, wpisanego do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograf. pod nr OPN.P.0402.2021.884 w dniu 16.04.2021 r. w P.O.D.G. i K. w Brodnicy

Oświadczam, iż obszar oddziaływania przedmiotowego obiektu, jakim jest: "Stacja uzdatniania wody" mieści się w całości na działce nr 444/1, obręb nr 0004 – Górzno, gmina Górzno, powiat brodnicki, na której został zaprojektowany.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia działki nr 444 / 1 - 7481,00m^2
Powierzchnia całkowita obiektów projektowanych i istniejących niezaliczonych do powierzchni biologicznie czynnej - 832,59m^2
Powierzchnia terenu biologicznie czynna - 6648,41m^2
Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej - 88,87%

LICZBA KONDYGNACJI

Na dz. nr 444 / 1 istnieją tylko i wyłącznie obiekty o 1 kondygnacji nadziemnej.
Liczba kondygnacji istniejącego bud. technicznego - 1 nadziemna
Liczba kondygnacji istniejącego bud. technicznego elektrycznego - - 1 nadziemna

ISTNIEJĄCE UKSZTAŁTOWANIE TERENU ORAZ UKŁAD ZIELENI

Istniejące ukształtowanie terenu jak i układ zieleni pozostawiono bez zmian.

LEGENDA:

- granice działek
- linie rozgraniczające teren inwestycji
- (1) - istniejący bud. techniczny - przebudowa i remont. Zakres robót przedstawiono w projektach architektoniczno - budowlanych branż: architektonicznej i konstukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej. Pow. zabudowy = 564,77m^2
- (2) - proj. zbiornik retencyjny wody uzdatnionej - V = 150m^3
- (3) - istniejący zbiornik retencyjny wody uzdatnionej - V = 100m^3 (do wykorzystania lub demontażu)
- (4) - proj. odstojnik popłuczyn - V = 25,0m^3
- (5) - proj. studnia neutralizacji chloru DN1000
- (6) - proj. szafa z wyłącznikiem ppoż. i zasilania rezerwowego
- (7) - istniejący zjazd z drogi gminnej
- (8) - istniejący budynek techniczny elektryczny - pow. zabudowy = 29,00m^2
- (9) - Istniejąca nawierzchnia betonowa (zjazd i pozioma nawierzchnia przed wejsciem głównym) - zastąpić nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6cm
- (10) - Istniejące schody betonowe zastąpić schodami z kostki betonowej g. 6cm
- proj. opaska izolacyjna z kostki betonowej gr. 6cm - powierzchnia całkowita = 16,21m^2
- proj. droga wewnętrzna i plac manewrowy - płyty betonowe ażurowe + wypełnienie tłuczniem - powierzchnia całkowita = 802,50m^2
- istniejące nawierzchnie betonowe do likwidacji - powierzchnia całkowita = 51,86m^2
- proj. schody i podest wejściowy - kostka betonowa gr. 6cm obramowana obrzeżem bet. szer. 6cm
- proj. krawężnik drogowy wtopiony
- proj. obrzeże betonowe szer. 6cm
- proj. krawężnik drogowy najazdowy
- istniejący rurociąg wody surowej ze studni nr 1, 2 i 3
- proj. rurociąg wody uzdatnionej do zbiorników
- proj. rurociąg wody uzdatnionej ze zbiorników
- proj. rurociąg wody przelewowej i spustowej ze zbiorników Ø150 PCV
- proj. rurociąg wody uzdatnionej do istniejącej sieci
- istniejący hydrant ppoż. DN80
- proj. rurociąg popłuczyn z filtrów
- proj. rurociąg wód nadosadowych
- proj. rurociąg awaryjnej neutralizacji chloru
- proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej
- proj. przyłącze elektroenergetyczne zalicznikowe według odrębnego opracowania
- proj. kable sterująco-zasilające obiekty
- proj. kable zasilające
- proj. słup z oprawą oświetleniową
- istniejące rurociągi wodociągowe do wyłączenia z eksploatacji lub demontażu
- istniejące kable sterująco-zasilające do wyłączenia z eksploatacji lub demontażu

Na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.) uzgodniono/~~zaopiniowano:~~
~~1) z uwagami~~
2) bez uwag
Nr uzgodnienia/~~opinii:~~ NNZ-40-G-2021650/21
Brodnica, dnia 30.06.21r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy
Danuta Kowalkowska-Szramka
mgr biologii higienista epidemiolog

Skan uzgodnienia z projektu zagospodarowania terenu (patrz TOM1 do projektu budowlano-wykonawczego którego częścią jest niniejszy projekt)

INEKO
PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI
14-200 IŁAWA, ul. Ostródzka 53, telefax 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41
http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl

INWESTYCJA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W GÓRZNIE
OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
ADRES OBIEKTU: Dz. nr 444/1, obręb nr 0004 – Górzno Wybudowanie, gmina Górzno, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie
INWESTOR: Miasto i Gmina Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno
OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
TEMAT RYS.: Zagospodarowanie terenu

PROJEKTOWAŁ:	inż. Jerzy Kujawski Upr. nr: 74/92/OL, 479/94/OL 220/82/OL, 79/92/OL	DATA: Czerwiec 2021 r. PODZIAŁKA: 1:500
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Olaf Kujawski Upr. nr: WAM/0001/PWOS/09	BRANŻA: sanitarna NR RYSUNKU: 1

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE