

Górzno dnia 02.08.2022 r.

Do publicznej wiadomości

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie.”.

Nr zamówienia ZP.271.9.2022.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz.1129), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

1. Czy Inwestor jest w posiadaniu kodu źródłowego oprogramowania wizualizacyjnego do którego należy wpiąć nową wizualizację, jeśli tak to czy udostępni go wykonawcy w celu umożliwienia wykonania prac?

Odp. – Z informacji które posiada Zamawiający wynika, że obecnie nie ma systemu monitoringu.

2. W wypadku braku możliwości udostępnienia kodu źródłowego prosimy o udzielenie informacji, czy Inwestor ustalił z firmą która dostarczyła eksploatowany obecnie system wizualizacji, jednolite dla wszystkich oferentów stawki za rozbudowę systemu?

Odp. - Z informacji które posiada Zamawiający wynika, że obecnie nie ma systemu monitoringu.

3. Zwracamy uwagę, że umieszczenie w postępowaniu przetargowym zakresu rozbudowy istniejącego systemu monitoringu w przypadku, gdy prace może wykonać tylko jedna firma, będzie prowadzić do rażącego ograniczenia konkurencji, a tym samym jest niezgodne z art. 16 pkt.1 Prawa Zamówień Publicznych i może być podstawą do złożenia przez oferentów odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z powyższym wnosimy o:

- dopuszczenie wykonania równoważnego systemu monitoringu opartego o system SCADA (jest to rozwiązanie uzasadnione technicznie),
lub
- wyłączenie jego wykonania z zakresu przetargu (wykonawca udostępni niezbędne rejestry, a zamawiający dokona wpięcia w istniejący monitoring we własnym zakresie),
lub
- udostępnienie kodów źródłowych istniejącego systemu monitoringu, tak żeby każdy Wykonawca mógł dokonać wpięcia w istniejący monitoring.

Odp. – Dopuszczamy wykonanie nowego zgodnego z założeniami projektowymi oraz istniejącymi i projektowanymi cechami użytkowymi systemu potrzebnego do sprawnego działania Stacji Uzdatniania Wody. Należy uwzględnić stworzenie od nowa systemu opartego o SCADA z uwzględnieniem podłączeń pozostałych urządzeń w systemie.

4. Prosimy o informację w jakiej odległości są pompy głębinowe od budynku stacji uzdatniania wody.

Odp. – Informacje na ten temat podane są w załączonych opracowaniach projektowych, stanowiących załącznik do SWZ.

5. Prosimy o potwierdzenie, że trzy pompy głębinowe będą zasilane i sterowane po kablu z jednej rozdzielnicy technologicznej znajdującej się w budynku stacji.

Odp. – Sterowane z jednej rozdzielnicy zasilane z szafek przy każdej studni głębinowej

6. Prosimy o potwierdzenie, że nie są wymagane szafki zasilająco-sterujące dla każdej ze studni.

Odp. – Sterowane z jednej rozdzielnicy zasilane z szafek przy każdej studni głębinowej

7. Prosimy o informację czy przewiduje się rozruch bezpośredni pomp głębinowych bez regulacji prędkości obrotowej.

Odp. – Przewidzieć rozruch z regulacją prędkości obrotowej.

8. Prosimy o informację w jaki sposób są zabezpieczone pompy głębinowe przed suchobiegiem.

Odp. – Pompy głębinowe zabezpieczone są przed suchobiegiem poprzez czujnik Cluwo.

9. Prosimy o podanie wysokości części walcowej filtra o średnicy DN2000.

Odp. – Do kalkulacji kosztów przyjąć $H=1500+15\text{mm}$.

10. Występują znaczące rozbieżności w zapisach specyfikacji technicznej z projektem budowlano-wykonawczym: inna ilość i średnica aeratorów, inna średnica filtrów, inny typ i wydajność sprężarki, inne parametry doborowe i typ pomp zestawu hydroforowego, dmuchawy, pompy płucznej. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że należy do wyceny przyjąć rozwiązania opisane w projekcie budowlano-wykonawczym, które to będą nadrzędne w stosunku do specyfikacji.

Odp. – Należy uwzględnić zapisy jak w projekcie

11. W przedmiarze w pozycji 285 wskazano adsorpcyjny osuszacz powietrza z nagrzewnicą natomiast w projekcie opisano 2 szt. osuszaczy kondensacyjnych. Prosimy o potwierdzenie, że należy do wyceny przyjąć 2 szt. osuszaczy kondensacyjnych zgodnie z projektem.

Odp. – Należy uwzględnić zapisy jak w projekcie

12. Wymagana w projekcie wydajność sprężarki (24,1 m³/h, tj. 0,4 m³/min) odnosi się do modelu w wersji 8 barowej a nie 10 barowej. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić sprężarkę ze sprężem 8 bar.

Odp. – Należy uwzględnić sprężarkę 8 bar.

13. W projekcie izolacja styropapą o gr. 15 cm natomiast w przedmiarze gr. 20 cm, jaką wycenić?

Odp. – Należy wycenić izolację grubości 15 cm.

14. Z jakiego materiały mają być wykonane drzwi D2, D3, D4, D5, D6 oraz w jakim kolorze?

Odp. – Drzwi przyjąć z aluminium pomalowane proszkowo w kolorze białym.

15. W jakim kolorze ma być wykonana stolarka okienna wewnętrzna i zewnętrzna? Okna zewnętrzne w rzutach elewacji są niebieskie (za taki kolor jest dopłata)

Odp. – Stolarka zewnętrzna w kolorze jak w projekcie elewacji, strona zewnętrzna w kolorze, strona wewnętrzna biała, stolarka okienna wewnętrzna w kolorze białym.

16. W projekcie zaznaczone są elementy konstrukcji dachu w postaci dwuteowników 600 i 350 (pomalować farbą do metalu 2x) a w przedmiarze nie ma, czy wycenić tą pozycję?

Odp. – Należy przyjąć dwukrotne malowanie.

17. Z jakiego materiału, jakiej wielkości i w jakim kolorze mają być litery napisu STACJA UZDATNIANIA WODY I UJĘCIE WODY PITNEJ W GÓRZNIE?

Odp. – Litery przyjąć jak w projekcie elewacji zachowując proporcje do pozostałych wymiarów.

18. W przedmiarze oraz na rysunku widnieje izolacja cieplna z płyt styropianowych o gr. 6 cm natomiast w projekcie jest ze podłoga nieocieplona. Czy wycenić tą pozycję?

Odp. – Tak, należy wycenić izolację.

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości należytego wykonania umowy z 5% na 2.5%, gdyż obecna sytuacja na rynku i roboty realizowane z Polskiego Ładu spowodowały ograniczenia w limitach do wystawianych gwarancji przez instytucje bankowo-ubezpieczeniowe?

Odp.- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.



z up. Burmistrza
Radosław Przybylski
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Górzno

