












LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTI				LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTI			
OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m2]	POVRCH STROPOV	OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m2]	POVRCH STROPOV
01.A.01	CHODBA	41,86	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.32	UMÝVAREŇ	4,04	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.A.02	SCHODISKO	21,65	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.33	SPRCHY	4,63	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.A.03	CHODBA	35,74	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.34	ŠATNE ZAM. Ž. 19 LÚDI	31,87	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER
01.A.04	CHODBA	73,10	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.35	ŠATNE ZAM. M. 19 LÚDI	31,91	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER
01.A.05	SCHODISKO	27,13	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.36	SPRCHY	4,63	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.A.06	CHODBA	22,14	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.37	UMÝVAREŇ	4,03	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.B.01	VÝFUKOVÁ KOMORA – VZT	23,75	–	01.B.38	WC	6,55	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.B.02	PRÍVODNÝ KANÁL VZT	102,44	DM. ŠTUKOVÁ + BIOCIDNÝ NÁTER (NAPR. STERIDEX)	01.B.39	WC	6,55	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.B.03	STROJOVNÁ VZT	342,18	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.40	UMÝVAREŇ	4,04	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.B.04	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ – EPS, SLABOPRÓD	15,23	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.41	SPRCHY	4,63	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.B.05	SKLAD ŠATSTVA PACIENTOV	47,97	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.42	ŠATNE ZAM. M. 19 LÚDI	31,17	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER
01.B.06	CENTRÁL. ŠATŇA – REGISTER	2,99	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.43	ŠATNE ZAM. M. 19 LÚDI	31,13	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER
01.B.07	WC	8,14	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.44	SPRCHY	4,63	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.B.08	KÚPEĽNÁ S WC	8,60	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER	01.B.45	UMÝVAREŇ	4,03	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.B.09	ŠATŇA PACIENTOV	8,15	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.46	WC	6,55	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.B.10	ARCHÍV	45,13	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.47	WC	6,55	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.B.11	STROJOVNÁ CHLADENIA/VZT	95,68	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.48	UMÝVAREŇ	4,04	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.B.12	DENNÁ MIESTNOSŤ ZAMESTNANCOV	24,50	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.49	SPRCHY	4,63	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.B.13	WC – ZAMESTNANCI, MUŽI	3,19	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER	01.B.50	ŠATNE ZAM. M. 19 LÚDI	31,32	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER
01.B.14	WC – ZAMESTNANCI, ŽENY	3,19	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER	01.B.51	ŠATNE ZAM. Ž. 10 LÚDI	24,06	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER
01.B.15	CHODBA	81,69	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.52	UPRATOVANIE	5,55	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.B.16	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ – VYVŔAČ PARY	31,99	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.53	KÚPEĽNÁ S WC	6,34	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.B.17	CHODBA	65,85	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.54	KÚPEĽNÁ S WC	6,31	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.B.18	TEPLOV. VÝMENNÍK A PRÍPRAVA TV	90,87	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.55	ŠATNE ZAM. M. 10 LÚDI	20,59	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER
01.B.19	ŠATNE ZAM. Ž. 19 LÚDI	33,60	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.56	CHODBA	17,92	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER
01.B.20	SPRCHY	4,63	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER	01.B.57	ZOSNULI	17,41	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER
01.B.21	UMÝVAREŇ	4,03	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER	01.B.58	SKLAD ŠPINÁVEHO ŠATSTVA PACIENTOV	14,86	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER
01.B.22	WC	6,55	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER	01.B.59	CHLADENÝ SKLAD NA ODPAD	8,82	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER
01.B.23	WC	6,55	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER	01.B.60	SKLAD	11,10	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER
01.B.24	UMÝVAREŇ	4,04	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER	01.B.61	SKLAD	43,12	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER
01.B.25	SPRCHY	4,63	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER	01.B.62	SKLAD	40,83	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER
01.B.26	ŠATNE ZAM. Ž. 19 LÚDI	31,17	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.63	SKLAD OAIM	35,85	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER
01.B.27	ŠATNE ZAM. Ž. 19 LÚDI	31,13	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER	01.B.64	SKLAD OAIM	34,87	OMIETKA ŠTUKOVÁ + DISPERZNÝ NÁTER
01.B.28	SPRCHY	4,63	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER	01.B.65	CHODBA	97,14	SADROKARTÓN. PODHLAD + DISPERZNÝ NÁTER
01.B.29	UMÝVAREŇ	4,03	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER			1 982,95 m2	
01.B.30	WC	6,55	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER				
01.B.31	WC	6,55	SADROKARTÓN. IMPREG. PODHLAD + DISP. NÁTER				





LEGENDA:

- \_\_\_\_\_ - kábel FTP-bezhalogénový - slúži na monitoring záťaže reproduktorov pri servise - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
-  - doska dohľadu EVAC - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
-  - podhl'adový reproduktor 6W - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
-  - skrinkový reproduktor - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- \_\_\_\_\_ - kábel 1-CHKE-V 20 2,5mm - k reproduktoru - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
- \_\_\_\_\_ - kábel 1-CHKE-V 40 2,5mm - k regulátoru hlasitosti - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY
-  - regulátor hlasitosti - EXISTUJÚCE BEZ ZMENY

- kábel FTP-bezhalagénový - slúži na monitoring záťaže reproduktorov pri servise - NA VÝMENU
- doska dohľadu EVAC
-  - mikrofónny pult
-  - rozhlasová ústredňa
-  - podhľadový reproduktor 6W
-  - skrinkový reproduktor.
-  - reproduktor do vlhkého prostredia IP 55
-  - regulátor hlasitosti.
- kábel 1-CHKE-V 20 2,5mm - k reproduktoru
- kábel 1-CHKE-V 40 2,5mm - k regulátoru hlasitosti
- kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8 - mikrofón

- poradové číslo reproduktora v rámci zóny a vetvy
- číslo vetvy v rámci zóny
- číslo zóny




PROJEKTANT DIELU:

studio 12  
and team.srl

projekcia | energetická certifikácia | stavebná fyzika  
info@adcteam.sk | www.adcteam.sk

ČÍSLO KÓPIE:

1            2            3            4            5            6            7

AUTOR ARCH. RIEŠENIA: Akad. arch. ŠTEFAN MITRO			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. GABRIELA FAITH		ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR	
VYPRACOVAL: Ing. GABRIELA FAITH			
STAVEBNÍK: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, KE			
MIESTO STAVBY: KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, parc. č. 1888/42, k.ú. KE - JUŽNÉ MESTO			
STAVBA: <b>SANÁCIA PRIESTOROV PO POŽIARI V OBJEKTE URGENTNÉHO PRÍJMU</b>		ČÍSLO PROJEKTU:	5347/2021
OBJEKT: SO 01 VLASTNÝ OBJEKT (URGENTNÝ PRÍJEM)		STUPEŇ PD: JPD	DIEL: SLABOPRÚD
OBSAH VÝKRESU: PÓDORYS 1.PP		FORMÁT: 3xA4	DÁTUM: 02.2022
HSP - hlasová signalizácia požiaru (DR - domáci rozhlas)		MIERKA: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: SI - 13