

STAVBA: MATERSKÁ ŠKÔLKA SVIT
SO 4.2.1 PRELOŽKA NN

Realizačný projekt

A. Sprievodná správa

Obsah:

1. Identifikačné údaje
2. Základné údaje
3. Projektové podklady
4. Členenie stavby
5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a na súvisiace investície

Zodpovedný projektant :

Ing. Daniel Urbanovič

Braväcovo 21.11.2021

Časť A. Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje

Názov stavby: Materská škôlka Svit
Miesto stavby: Materská škôlka Svit, Mierová ul, Svit
p.č. 229/15, 229/16, 229/17
Investor: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Objednávateľ: EnviArch, Nám. sv. Egídia 23/53, Poprad
Zhotoviteľ:
Projektant: Elektroprojektanti s.r.o. Ing.Daniel Urbanovič, 976 64 Braväcovo č.82
Prevádzkovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

2. Základné údaje

Zaradenie el.zariadenia podľa miery ohrozenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. príloha č.1 III. časť:

skupina B - technické zariadenie s vyššou mierou ohrozenia.
Napäťová sústava: 3 +PEN str., 50Hz, 230/400V / TN-C
Druh prostredia: Prostredie určuje Protokol č.: 212224-SO4.3 o určení vonkajších vplyvov.
Charakter stavby: Verejný distribučný rozvod nízkeho napätia - Preložka
Projektovaná kapacita: bez zmeny
Stupeň: Realizačná projektová dokumentácia

3. Projektové podklady

Predpisy a normy STN, konzultácie s profesiami, ochranné pásma, osobná obhliadka, situácia riešenej oblasti
Vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii 46/2021, 2305/2021.
Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 147/2021/02-Hy zo dňa 14.5.2021

4. Členenie stavby

Projekt sa zaoberá stavebným objektom: SO 4.2.1 Preložka NN

Celková objektová skladba

SO 1.1 Prístavba materskej škôlky
SO 1.2 Nadstavba časti materskej škôlky
SO 2.1 Pešie komunikácie a ihrisko (južný vstup)
SO 2.2 Pešie komunikácie (západný vstup)
SO 3.1 Parkovisko juh
SO 3.2 Parkovisko západ
SO 4.1 Preložka VO
SO 4.2.1 Preložka NN
SO 4.2.2 Preložka rozvodnej istiacej skrine R0549-005076
SO 4.2.2 Rekonštrukcia prípojky NN

5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a na súvisiace investície

Termíny prác: Začatie projektových prác: 01/2021
Ukončenie projektových prác: 08/2021
Začatie stavby: 03/2022
Uvedenie do prevádzky: 03/2022
Skúšky EZ a odovzdanie stavby:

Stavba sa odovzdá do užívania ako celok za podmienky predloženia správy o I. odbornej prehliadke a skúške.

Ochranné pásma:

Je potrebné rešpektovať podľa súhrnnej technická správa čl. 2.8

Predpokladané náklady stavby:

Predpokladané náklady stavby 8 000 €.

V Braväcove 21.11.2021