

**A / Montáž a montážny materiál**

por.	č.	text	mer.	j.	počet	mer.
					j.	
1		Hmoždinka HM - 10	ks		80	
2		- montáž	ks		80	
3		- vŕtanie otvoru	ks		80	
4		Kábel AY 2,5	m		6	
5		- montáž	m		6	
6		Kábel CYKY - O 3 x 1,5	m		10	
7		- montáž	m		10	
8		Kábel CYKY - J 3 x 1,5	m		35	
9		- montáž	m		35	
10		Kábel CYKY - J 3 x 2,5	m		90	
11		- montáž	m		90	
12		Elektroinštalčná lišta LHD 40 x 25	m		12	
13		- montáž	m		12	
14		Elektroinštalčná rúrka 1220HFPP	m		10	
15		- montáž	m		10	
16		Škatuľa KP 67/2	ks		8	
17		- montáž	ks		8	
18		Škatuľa KR 97/5	ks		6	
19		- montáž a zapojenie	ks		6	
20		Svietidlo LED, AVEX EDRE24/24W/CB/1/SE/X/WH/4000 s pohybovým spínačom, 24W, 230V, IP54 ( A )	ks		7	
21		- montáž a zapojenie	ks		7	
22		Svietidlo LED, A1267BEATA.LED1 – OP, 26W, 230V, 50Hz, IP40 ( B )	ks		1	
23		- montáž a zapojenie	ks		1	
24		Rozvádzač D.S. - doplnenie	ks		1	
25		Vypínač, 10A, 230V, IP20, radenie 1	ks		3	
26		- montáž a zapojenie	ks		3	
27		Zásuvka, 16A, 230V, IP20	ks		3	
28		- montáž a zapojenie	ks		3	
29		Istič PL7 – B10/1	ks		1	
30		- montáž a zapojenie	ks		1	
31		Istič PL7 – B16/1	ks		1	
32		- montáž a zapojenie	ks		1	
33		Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou PFL7 – 16/1N/B/003-A	ks		2	
34		- montáž a zapojenie	ks		2	
35		Podružný materiál	%		3,00	
36		Vysekanie drážky pre kábel / rúrku – podiel na 1 m	m		130	
37		Demontáž	hod		24,00	
38		Práce nekryté cenníkom	hod		10,00	
1		<b>B / Odborná prehliadka a skúška</b>				
		Odborná prehliadka a skúška	hod		16	