

G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Postup verejného obstarávania: zákazka zadávaná bežným postupom pre podlimitné zákazky podľa § 112 ods. 7 písm. b) ZVO
Druh zákazky: zákazka na stavebné práce
Predmet zákazky: Rekonštrukcia objektu a areálu Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej
Verejný obstarávateľ: Litterra, n.o., Železničná 260/27, 050 01 Revúca

Obchodné meno uchádzača: Reinter s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania: Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO uchádzača: 46 005 218
Kontaktná osoba uchádzača: Mar. Lenka Bobaľová
Tel. a e-mail: [REDACTED]

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z ocenených výkazov výmer, ktoré tvoria prílohu 2 týchto SP

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:

= 2.399.617,75

DPH v EUR:

= 479.923,55

**celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria):**

= 2.879.541,30

* V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH.

V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“.

V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).

Uchádzač vyhlasuje, že * JE / ~~NIE JE~~ platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Humennom, dňa 30.08.2022

Ing. Jaroslav Pála, konateľ spoločnosti [REDACTED]

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- návrh uchádzača na plnenie kritérií musí byť v zmysle SP vložený do systému JOSEPHINE vo formáte .pdf,
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2220

Stavba: Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Miesto: Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ: Litterra, n.o. Projektant: young.s architekti s.r.o.

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o. Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 399 617,75	2 879 541,30
1E	1. ETAPA	2 399 617,75	2 879 541,30
SO101	SO 101	984 690,99	1 181 629,19
SO101B	Búracie práce SO101	57 722,99	69 267,59
SO101N	Nový stav SO101	926 968,00	1 112 361,60
SO102	SO 102	297 279,49	356 735,39
SO102B	Búracie práce SO102	15 929,58	19 115,50
SO102N	Nový stav SO102	281 349,91	337 619,89
SO111	SO 111	301 945,52	362 334,62
SO111N	Nový stav SO111	301 945,52	362 334,62
ZTI	Zdravotechnika	168 301,18	201 961,42
1	I.etapa - ZTI_1e	168 301,18	201 961,42
UK	Vykurovanie	157 338,20	188 805,84
SO 101	Podlahové vykurovanie	98 987,75	118 785,30
SO 102	Vykurovacie telesá	58 350,45	70 020,54
VZT	Vzduchotechnika	63 841,14	76 609,37
vzt	I.etapa	63 841,14	76 609,37
ELI	Elektroinštalácia	318 749,30	382 499,16
NN	Silnoprúdové inštalácie	148 210,17	177 852,20
SLP	Slaboprúdové inštalácie	52 150,23	62 580,28
ESP HSP	El. signalizácia požiaru, hlasová signal. požiaru	39 042,24	46 850,69
EZS	Elektronický zabezpečovací systém	79 346,66	95 215,99
KOM	Spevnené plochy a komunikácie	60 803,23	72 963,88
VP	Vodovodná prípojka	12 465,01	14 958,01
VP1	Vodovodná prípojka	12 465,01	14 958,01
PLYN	Plynovodné rozvody	12 218,96	14 662,75
SO 301	Plynová prípojka	3 021,65	3 625,98
SO 301a	Areálový rozvod plynu	9 197,31	11 036,77
SO 601	SO 601 - Prekládka distribučnej siete NN (SR skrine)	9 552,40	11 462,88
ZEL	Sadové úpravy	12 432,33	14 918,80

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2220

Stavba: Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 399 617,75
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	2 399 617,75	479 923,55
Cena s DPH	v	EUR	2 879 541,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2220

Stavba: Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 399 617,75
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	2 399 617,75	479 923,55
Cena s DPH v EUR			2 879 541,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2220

Stavba: Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Miesto: Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ: Litterra, n.o. Projektant: young.s architekti s.r.o.

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o. Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

1E	1. ETAPA	2 399 617,75	2 879 541,30
SO101	SO 101	2 399 617,75	2 879 541,30
SO101B	Búracie práce SO101	984 690,99	1 181 629,19
SO101N	Nový stav SO101	57 722,99	69 267,59
SO102	SO 102	926 968,00	1 112 361,60
SO102B	Búracie práce SO102	297 279,49	356 735,39
SO102N	Nový stav SO102	15 929,58	19 115,50
SO111	SO 111	281 349,91	337 619,89
SO111N	Nový stav SO111	301 945,52	362 334,62
ZTI	Zdravotechnika	301 945,52	362 334,62
1	I.etapa - ZTI_1e	168 301,18	201 961,42
UK	Vykurovanie	168 301,18	201 961,42
SO 101	Podlahové vykurovanie	157 338,20	188 805,84
SO 102	Vykurovacie telesá	98 987,75	118 785,30
VZT	Vzduchotechnika	58 350,45	70 020,54
vzt	I.etapa	63 841,14	76 609,37
ELI	Elektroinštalácia	63 841,14	76 609,37
NN	Silnopráúdové inštalácie	318 749,30	382 499,16
SLP	Slabopráúdové inštalácie	148 210,17	177 852,20
ESP HSP	El. signalizácia požiaru, hlasová signal. požiaru	52 150,23	62 580,28
EZS	Elektronický zabezpečovací systém	39 042,24	46 850,69
KOM	Spevnené plochy a komunikácie	79 346,66	95 215,99
VP	Vodovodná prípojka	60 803,23	72 963,88
VP1	Vodovodná prípojka	12 465,01	14 958,01
PLYN	Plynovodné rozvody	12 465,01	14 958,01
SO 301	Plynová prípojka	12 218,96	14 662,75
SO 301a	Areálový rozvod plynu	3 021,65	3 625,98
SO 601	SO 601 - Prekládka distribučnej siete NN (SR skrine)	9 197,31	11 036,77
ZEL	Sadové úpravy	9 552,40	11 462,88
		12 432,33	14 918,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO101 - SO 101

Úroveň 3:

SO101B - Búracie práce SO101

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		57 722,99	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	57 722,99	20,00%	11 544,60
Cena s DPH	v EUR		69 267,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO101 - SO 101

Úroveň 3:

SO101B - Búracie práce SO101

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ: Litterra, n.o.

Projektant: young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

57 722,99

HSV - Práce a dodávky HSV

46 544,53

1 - Zemné práce

9 574,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

36 969,97

PSV - Práce a dodávky PSV

11 178,46

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

22,72

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

45,43

762 - Konštrukcie tesárske

3 854,03

764 - Konštrukcie klampiarske

97,51

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

3 706,50

766 - Konštrukcie stolárske

324,54

775 - Podlahy vlysové a parketové

695,36

776 - Podlahy povlakové

1 867,35

783 - Nátery

4,96

784 - Maľby

560,06

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO101 - SO 101

Úroveň 3:

SO101B - Búracie práce SO101

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 722,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

46 544,53

D 1

Zemné práce

9 574,56

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	279,582	27,78	7 766,79
2	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	69,896	9,25	646,54
3	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	11,963	59,05	706,42
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	291,545	1,10	320,70
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	291,545	0,46	134,11

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

36 969,97

6	K	938902302.SA	Odstránenie nesúdržných a prachových častíc	m2	1 577,902	0,56	883,63
7	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	28,790	1,64	47,22
8	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	808,760	4,22	3 412,97
9	K	952903021.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od rias, machu a lišajníkov z úrovne terénu	m2	854,779	0,44	376,10
10	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	27,470	47,78	1 312,52
11	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	163,112	1,53	249,56
12	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	7,076	13,58	96,09
13	K	962032314.S	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	m3	4,573	14,88	68,05
14	K	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	130,098	43,87	5 707,40
15	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	10,500	4,37	45,89
16	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	23,914	41,74	998,17
17	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,836	41,59	117,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	184,400	1,15	212,06
19	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	5,119	7,56	38,70
20	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	33,000	0,35	11,55
21	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	55,954	11,55	646,27
22	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,329	8,66	28,83
23	K	971024451.S	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 450 mm, -0,24800t	ks	20,000	11,31	226,20
24	K	971033471.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 750 mm, -0,34400t	ks	2,000	20,70	41,40
25	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,411	39,04	16,05
26	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,376	44,57	16,76
27	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,710	30,41	21,59
28	K	971036014.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	166,000	0,58	96,28
29	K	971046009.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - betónových, obkladov -0,00017t	cm	60,000	0,42	25,20
30	K	971046012.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - betónových, obkladov -0,00029t	cm	60,000	0,48	28,80
31	K	971046015.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - betónových, obkladov -0,00044t	cm	130,000	0,70	91,00
32	K	971046018.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	cm	100,000	0,83	83,00
33	K	971046020.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - betónových, obkladov -0,00108t	cm	1 480,000	1,00	1 480,00
34	K	971052431.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 150 mm, -0,09300t	ks	1,000	13,17	13,17
35	K	972056013.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - železobetónových -0,00037t	cm	104,000	1,36	141,44
36	K	972056015.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stropov - železobetónových -0,00048t	cm	115,000	1,92	220,80
37	K	972056019.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stropov - železobetónových -0,00095t	cm	192,000	2,96	568,32
38	K	972056020.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stropov - železobetónových -0,00118t	cm	100,000	4,07	407,00
39	K	973031151.S	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	m3	0,199	68,21	13,57
40	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	512,014	1,54	788,50
41	K	978036131.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	854,779	0,29	247,89
42	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	130,266	3,99	519,76
43	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	537,417	5,36	2 880,56
44	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	537,417	7,29	3 917,77
45	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	537,417	0,24	128,98
46	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	537,417	5,41	2 907,43
47	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	537,417	0,61	327,82
48	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	537,417	13,97	7 507,72

D PSV Práce a dodávky PSV 11 178,46

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 22,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	722211821.SA	Demontáž hydrantu, -0,03264t	ks	2,000	11,36	22,72
D 723			Zdravotechnika - vnútorný plynovod				45,43
50	K	723260817.SA	Demontáž HUP plynu, -0,100t	ks	1,000	45,43	45,43
D 762			Konštrukcie tesárske				3 854,03
51	K	762213811.S	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiarych s podstupnicami š. do 1,50 m -0,30000 t	m	15,200	5,61	85,27
52	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	850,000	1,35	1 147,50
53	K	762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	m	140,000	1,62	226,80
54	K	762331814.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,03200 t	m	250,000	1,89	472,50
55	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	703,320	0,54	379,79
56	K	762521812.S	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0,02400 t	m2	453,300	1,64	743,41
57	K	762522812.SA	Demontáž drevenej dutinovej podlahy, -0,03000 t	m2	391,550	2,04	798,76
D 764			Konštrukcie klampiarske				97,51
58	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	101,849	0,62	63,15
59	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	66,080	0,52	34,36
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				3 706,50
60	K	765311813.S	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 15 ks/m2, na ďalšie použitie, sklon strechy do 45°, - 0,025t	m2	703,320	4,08	2 869,55
61	K	765390010.S	Čistenie strešnej krytiny keramickej, betónovej vapkou od machu a inej vegetácie, sklon strechy do 45°	m2	703,320	1,19	836,95
D 766			Konštrukcie stolárske				324,54
62	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t	m2	75,650	4,29	324,54
D 775			Podlahy vlysové a parketové				695,36
63	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	76,750	9,06	695,36
D 776			Podlahy povlakové				1 867,35
64	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	547,610	3,41	1 867,35
D 783			Nátery				4,96
65	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	3,872	1,28	4,96
D 784			Maľby				560,06
66	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	2 074,278	0,27	560,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO101 - SO 101

Úroveň 3:

SO101N - Nový stav SO101

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

926 968,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	926 968,00	20,00%	185 393,60

Cena s DPH

v EUR

1 112 361,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO101 - SO 101

Úroveň 3:

SO101N - Nový stav SO101

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ: Litterra, n.o.

Projektant: young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

926 968,00

HSV - Práce a dodávky HSV

256 684,85

1 - Zemné práce	1 299,42
2 - Zakladanie	16 706,09
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	21 578,78
4 - Vodorovné konštrukcie	14 173,23
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	185 358,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 775,21
99 - Presun hmôt HSV	2 793,57

PSV - Práce a dodávky PSV

338 494,26

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	17 390,78
713 - Izolácie tepelné	22 355,12
762 - Konštrukcie tesárske	45 010,23
763 - Konštrukcie - drevostavby	53 723,05
764 - Konštrukcie klampiarske	5 246,14
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	26 325,82
766 - Konštrukcie stolárske	44 293,12
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	55 777,90
771 - Podlahy z dlaždíc	1 991,13
776 - Podlahy povlakové	56 010,23
781 - Obklady	3 492,53
783 - Nátery	27,02
784 - Maľby	6 851,19

M - Práce a dodávky M

331 488,89

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	33 000,00
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	298 488,89

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

300,00

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO101 - SO 101

Úroveň 3:

SO101N - Nový stav SO101

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ: Litterra, n.o.

Projektant: young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

926 968,00

D HSV Práce a dodávky HSV

256 684,85

D 1 Zemné práce

1 299,42

1	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	171,202	1,80	308,16
2	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	171,202	2,11	361,24
3	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	171,202	3,68	630,02

D 2 Zakladanie

16 706,09

4	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	32,953	49,32	1 625,24
5	K	271582001.SA	Násyp z bieleho riečneho kameniva	m3	8,700	459,60	3 998,52
6	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,140	91,93	12,87
7	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	44,841	109,36	4 903,81
8	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,209	2 393,00	500,14
176	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	424,891	12,93	5 493,84
9	K	274271300	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	m3	0,792	216,75	171,67

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

21 578,78

10	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,609	242,11	389,55
11	K	311208380.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva kryštalizačnou hmotou na báze cementu pre hrúbku muriva 800 mm	m	273,990	32,18	8 817,00
12	K	317160151.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	9,000	12,95	116,55
13	K	317160173.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	22,90	68,70
14	K	317160175.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	ks	2,000	29,22	58,44
15	K	317160318.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	2,000	51,50	103,00
16	K	340239227.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 250 mm	m2	9,254	51,61	477,60
17	K	341321610.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	16,215	123,77	2 006,93
18	K	341351101.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	152,350	20,37	3 103,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	341351102.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	152,350	6,42	978,09
20	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	1,383	1 934,03	2 674,76
21	K	342240031.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na klasickú maltu	m2	19,150	26,49	507,28
22	K	342240061.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu	m2	63,939	35,62	2 277,51
D 4 Vodorovné konštrukcie							14 173,23
23	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	39,423	125,87	4 962,17
24	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	151,626	23,73	3 598,08
25	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	151,626	5,07	768,74
26	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	151,626	10,36	1 570,85
27	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	151,626	2,72	412,42
28	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	1,484	1 927,88	2 860,97
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							185 358,55
29	K	611460123.SC	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady (QUICK-MIX GTM)	m2	834,410	2,74	2 286,28
30	K	611460382.SC	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm (TUBAG NHL FP)	m2	834,410	30,84	25 733,20
31	K	612460123.SC	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady (QUICK-MIX GTM)	m2	681,273	1,76	1 199,04
32	K	612460382.SC	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm (TUBAG NHL FP)	m2	681,273	23,04	15 696,53
33	K	612465111.SA	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrek, krytie 50% (INTRASIT VS-WTA 54Z)	m2	45,486	8,24	374,80
34	K	612465111.SB	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrek, krytie 50% (TUBAG TKP)	m2	703,514	6,28	4 418,07
35	K	612465123.SA	Vnútorný sanačný systém stien, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 20 (INTRASIT SanUno-WTA54Z)	m2	45,486	23,43	1 065,74
36	K	612465133.SB	Vnútorný sanačný systém stien, jadrová omietka, hr. 20 mm (TUBAG TKP)	m2	703,514	35,48	24 960,68
37	K	612465153.SD	Vnútorný sanačný systém stien (TUBAG MDS)	m2	22,000	12,45	273,90
38	K	612465202.SA	Vnútorný sanačný systém stien, stropov (INTRASIT DS1 54Z)	m2	45,486	12,02	546,74
39	K	612465202.SB	Vnútorný sanačný systém stien, stropov (TUBAG NHL FP)	m2	703,514	15,32	10 777,83
40	K	612465271.SA	Vnútorný sanačný systém stien, silikátový protiplesňový náter (INTRASITSE-SF 70A)	m2	45,486	8,09	367,98
41	K	612465271.SB	Vnútorný sanačný systém stien, silikátový protiplesňový náter (AKURIT SanaSil)	m2	703,514	8,00	5 628,11
42	K	622460123.SE	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady (QUICK-MIX GTM)	m2	735,976	2,42	1 781,06
43	K	622460382.S	Vonkajšia omietka stien (TUBAG TKFP)	m2	776,985	19,72	15 322,14
44	K	622461302.SE	Vytvorenie bosáže metličkovou úpravou pomocou tras-vápenej murovacej malty (TUBAG TKM)	m2	230,603	27,16	6 263,18
45	K	622466161.SD	Vonkajší sanačný systém stien (TUBAG TSP PG)	m2	84,700	23,07	1 954,03
46	K	622466161.SE	Vonkajší sanačný systém stien (hydrofobizovaná tras-vápenná omietka TUBAG TSP)	m2	33,000	27,97	923,01
47	K	622491310.SD	Fasádny náter silikátový, dvojnásobný (QUICK-MIX Antika F)	m2	820,676	7,00	5 744,73
48	K	627453210.SD	Oprava škárovania z nepravidielných kameňov nad 4 m2 (TUBAG TKF/D)	m2	236,949	13,38	3 170,38
49	K	627453210.SE	Oprava škárovania z nepravidielných kameňov nad 4 m2 (TUBAG TKF)	m2	290,706	13,70	3 982,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	627455210.SA	Oprava škárovania dlažieb, z tehál na stojato s plochou jednotlivo nad 4 m2 (INTRASIT GP-WTA 54Z)	m2	45,486	25,33	1 152,16
51	K	627455210.SB	Oprava škárovania dlažieb, z tehál na stojato s plochou jednotlivo nad 4 m2 (TUBAG TKF)	m2	703,514	13,67	9 617,04
52	K	631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	47,694	146,97	7 009,59
53	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	928,270	12,93	12 002,53
54	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	783,560	0,16	125,37
55	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	901,094	0,60	540,66
56	K	632452643.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 4 mm	m2	368,590	9,30	3 427,89
57	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	437,450	10,25	4 483,86
58	K	632452645.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 6 mm	m2	765,350	11,17	8 548,96
59	K	639991015.S	Stratené debnenie a izolácia proti vlhkosti a radónu z HDPE tvaroviek výšky 150 mm (IGLU)	m2	366,670	16,31	5 980,39
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 775,21
60	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	152,249	2,10	319,72
61	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	705,344	1,50	1 058,02
62	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	705,344	1,30	916,95
63	K	941942902.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	14 106,880	0,67	9 451,61
64	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	834,410	3,63	3 028,91
D 99			Presun hmôt HSV				2 793,57
65	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	604,669	4,62	2 793,57
D PSV			Práce a dodávky PSV				338 494,26
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				17 390,78
66	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	369,470	0,25	92,37
67	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,111	1 947,11	216,13
68	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	19,925	0,30	5,98
69	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	1 947,11	13,63
70	K	711113225.S	Zhotovenie náteru kryštalicou izoláciou na ploche zvislej	m2	45,486	1,30	59,13
71	M	245640000400.S A	Kryštalicá izolácia INTRASIT VK 10A	kg	40,937	4,95	202,64
72	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	343,040	0,51	174,95
73	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	394,496	1,31	516,79
74	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	738,940	4,40	3 251,34
75	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	849,781	5,74	4 877,74
76	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	19,925	4,78	95,24
77	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	23,910	5,74	137,24
78	K	711190010.S	Ukončujúci profil	m	110,000	8,50	935,00
79	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	45,170	0,95	42,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	60,980	4,86	296,36
81	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarom spoju	m2	185,249	4,55	842,88
82	M	283220000400.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	222,299	7,53	1 673,91
83	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	185,249	3,61	668,75
84	M	693110001700.S	Geotextília polypropylénová netkaná 1000 g/m2	m2	222,299	4,29	953,66
85	K	711491275.S	Pripevnenie textílie na plochy zvislé kotviacimi páskami	m	110,000	10,72	1 179,20
86	M	283550018700.S	Krycia PE lišta	m	115,500	8,50	981,75
87	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	5,259	32,93	173,18
D 713			Izolácie tepelné				22 355,12
88	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	440,520	0,98	431,71
89	M	631440021800.S	Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	379,165	10,74	4 072,23
90	M	631440021700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 20 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	70,166	7,16	502,39
91	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	366,670	1,05	385,00
92	M	283720008900	Doska EPS 150S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	374,003	8,57	3 205,21
93	K	713132212.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne	m2	159,014	2,05	325,98
94	M	283750000500	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	0,780	5,54	4,32
95	M	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	161,414	9,23	1 489,85
96	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm, parozábrana	m2	703,320	6,50	4 571,58
97	M	631640001600.S A	Pás zo sklenej vlny hr. 240 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	717,386	9,87	7 080,60
98	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	7,269	39,38	286,25
D 762			Konštrukcie tesárske				45 010,23
99	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	195,400	5,50	1 074,70
100	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	60,000	6,05	363,00
101	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	592,100	6,60	3 907,86
102	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	526,500	7,70	4 054,05
103	M	605420000100.S	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 100 mm, š. 100 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	45,285	440,00	19 925,40
104	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	2 504,196	1,10	2 754,62
105	K	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	807,878	1,65	1 333,00
106	M	605430000100.S	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	8,385	473,00	3 966,11
107	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	53,670	27,50	1 475,93
108	K	762810016.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	353,340	13,20	4 664,09
109	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	7,773	55,00	427,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	32,241	33,00	1 063,95
D 763			Konštrukcie - drevostavby				53 723,05
111	K	763115514.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, Tl 100 mm	m2	237,782	48,57	11 549,07
112	K	763138311.S	Podhľad SDK na oceľovú konštrukciu, doska protipožiarna DF 2x12,5, upevnenie na závesoch	m2	536,160	43,24	23 183,56
113	K	763152443.S	SDK suchá podlaha z dielcov sádrovláknitých dosiek hr. 40 mm (20 mm polystyrén) lepených na pero a drážku bez podsypu	m2	353,340	47,08	16 635,25
114	K	763153030A	Dvojité podlaha, kalciumfosfátová doska hr. 40 mm	m2	18,580	49,50	919,71
115	M	311510003700.S	<i>Rektifikované stĺpiky osadené na tlmiace podlažky</i>	ks	51,652	7,20	371,89
116	K	998763303.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	34,431	30,89	1 063,57
D 764			Konštrukcie klampiarske				5 246,14
117	K	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 330 mm	m	113,920	24,82	2 827,49
118	K	764410340.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	68,040	13,32	906,29
119	K	764454253.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	68,000	21,75	1 479,00
120	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,459	72,68	33,36
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				26 325,82
121	K	765310191.S	Montáž keramickej krytiny, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	703,320	28,08	19 749,23
122	K	765310431.S	Montáž hrebeňa keramickeho s vetracím pásom, sklon od 35° do 60°	m	38,205	25,63	979,19
123	K	765310434.S	Montáž nárožia keramickeho s vetracím pásom, sklon od 35° do 60°	m	44,400	25,28	1 122,43
124	K	765310436.S	Montáž úžľabia s tesnením pre krytinu keramicú	m	30,420	14,74	448,39
125	K	765901441.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon nad 35°, plošná hmotnosť 120 g/m2	m2	703,320	5,70	4 008,92
126	K	998765103.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,398	44,36	17,66
D 766			Konštrukcie stolárske				44 293,12
127	K	766241101.SA	Replika pôvodného schodiska, vrátane nášľapných stupňov, podbitia	ks	2,000	10 000,00	20 000,00
130	K	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	54,000	7,96	429,84
131	K	766694113.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	4,000	10,83	43,32
132	M	61155000300.S	<i>Parapetná doska vnútorná</i>	m	68,040	14,50	986,58
133	K	766D10	D+M interiérových dverí D10, rozmer 980x2040 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	1,000	2 354,00	2 354,00
134	K	766D11	D+M interiérových dverí D11, rozmer 980x2040 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	1,000	2 354,00	2 354,00
135	K	766D12	D+M interiérových dverí D12, rozmer 960x2040 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	1,000	2 231,90	2 231,90
136	K	766D13	D+M interiérových dverí D13, rozmer 960x2040 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	1,000	2 231,90	2 231,90
137	K	766D14	D+M interiérových dverí D14, rozmer 980x2040 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	1,000	1 569,70	1 569,70
138	K	766D15	D+M interiérových dverí D15, rozmer 980x2040 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	1,000	1 569,70	1 569,70
139	K	766D16	D+M interiérových dverí D16, rozmer 980x2040 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	1,000	2 354,00	2 354,00
140	K	766D17	D+M interiérových dverí D17, rozmer 980x2040 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	1,000	2 354,00	2 354,00
141	K	766D18	D+M interiérových dverí D18, rozmer 1040x2070 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	2,000	1 139,58	2 279,16
142	K	766D19	D+M interiérových dverí D19, rozmer 1040x2070 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	2,000	1 139,58	2 279,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	K	766D21	D+M interiérových dverí D21, rozmer 830x2065 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	1,000	1 146,20	1 146,20
144	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,709	40,48	109,66
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							55 777,90
145	K	767621902.SA	Repasovanie okien, dverí	m2	121,117	200,00	24 223,40
146	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 389,550	1,06	1 472,92
147	M	132310001000.S	Oceľové profily	t	1,390	3 606,03	5 012,38
148	K	767995390.SA	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti nad 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	1 389,550	2,51	3 487,77
149	K	767D1	D+M dverí D1, rozmer 1640x2580 mm vrátane zárubne,kovania	ks	1,000	4 170,42	4 170,42
150	K	767D2	D+M dverí D2, rozmer 1640x2070 mm vrátane zárubne,kovania	ks	1,000	2 370,12	2 370,12
151	K	767D3	D+M dverí D3, rozmer 1640x2070 mm vrátane zárubne,kovania	ks	1,000	2 321,64	2 321,64
152	K	767D4	D+M dverí D4, rozmer 2470x2070 mm vrátane zárubne,kovania	ks	1,000	3 037,54	3 037,54
153	K	767D5	D+M dverí D5, rozmer 900x2000 mm vrátane zárubne,kovania	ks	2,000	1 431,57	2 863,14
154	K	767D6	D+M dverí D6, rozmer 1040x2070 mm vrátane zárubne,kovania	ks	2,000	1 807,92	3 615,84
155	K	767D7	D+M dverí D7, rozmer 940x2070 mm vrátane zárubne,kovania	ks	1,000	1 708,99	1 708,99
156	K	767D8	D+M dverí D8, rozmer 1040x2070 mm vrátane zárubne,kovania	ks	1,000	1 422,93	1 422,93
157	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,466	48,30	70,81
D 771 Podlahy z dlaždíc							1 991,13
158	K	771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	45,170	28,00	1 264,76
159	M	597740001700.S	Dlaždice keramické	m2	46,977	15,00	704,66
160	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,907	23,94	21,71
D 776 Podlahy povlakové							56 010,23
161	K	776521250.S	Lepenie povlakových podláh kaučukových zo štvorcov, dielcov	m2	1 133,940	11,00	12 473,34
162	M	284130000600.S	Kaučuková podlaha, hrúbka do 4 mm	m2	1 167,958	36,85	43 039,25
163	K	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,508	330,00	497,64
D 781 Obklady							3 492,53
164	K	781445011.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	78,998	28,00	2 211,94
165	M	597640000100.S	Obkladačky keramické	m2	82,158	15,00	1 232,37
166	K	998781103.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,014	23,94	48,22
D 783 Nátery							27,02
167	K	783824120.S	Nátery syntetické farby betónových povrchov	m2	2,800	9,65	27,02
D 784 Maľby							6 851,19
168	K	784101010.SC	Siilikátový interiérový náter AKURIT SanaSil	m2	1 515,683	3,65	5 532,24
169	K	784102271.S	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	536,160	2,46	1 318,95
D M Práce a dodávky M							331 488,89
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							33 000,00
170	K	330030002.S	Výťah	ks	1,000	27 000,00	27 000,00
171	K	330100012.S	Točité schodisko	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií							298 488,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
172	K	430863009.S	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 50 000 kg vrátane	kg	41 004,150	0,22	9 020,91
173	M	553850000200.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky prierez do 100-300 mm	t	41,004	5 830,00	239 053,32
174	K	430865165.S	Výroba segmentov pre ťažké zložené - dynamicky nenamáhané dlhé oceľ. konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 1000 kg	kg	32 736,790	1,54	50 414,66
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				300,00
175	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000	15,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO102 - SO 102

Úroveň 3:

SO102B - Búracie práce SO102

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 929,58
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 929,58	20,00%	3 185,92
Cena s DPH	v EUR		19 115,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO102 - SO 102

Úroveň 3:

SO102B - Búracie práce SO102

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ: Litterra, n.o.

Projektant: young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 929,58

HSV - Práce a dodávky HSV

13 107,23

1 - Zemné práce

2 278,53

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 828,70

PSV - Práce a dodávky PSV

2 810,53

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

9,44

762 - Konštrukcie tesárske

236,06

764 - Konštrukcie klampiarske

302,93

766 - Konštrukcie stolárske

1 219,44

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

295,04

776 - Podlahy povlakové

638,49

784 - Maľby

109,13

M - Práce a dodávky M

11,82

21-M - Elektromontáže

11,82

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO102 - SO 102

Úroveň 3:

SO102B - Búracie práce SO102

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 929,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 107,23

D 1

Zemné práce

2 278,53

1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	110,635	17,55	1 941,64
2	K	132211139.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	27,659	7,02	194,17
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	110,635	0,91	100,68
4	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	110,635	0,38	42,04

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 828,70

5	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	224,820	3,60	809,35
6	K	952903021.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od rias, machu a lišajníkov z úrovne terénu	m2	329,269	1,90	625,61
7	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	5,539	40,83	226,16
8	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	39,731	1,31	52,05
9	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	60,016	11,59	695,59
10	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	7,200	3,74	26,93
11	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	9,205	35,54	327,15
12	K	965082941.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	9,938	4,30	42,73
13	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	85,880	1,16	99,62
14	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	18,960	1,16	21,99
15	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	16,000	0,30	4,80
16	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	21,420	9,87	211,42
17	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	10,197	7,40	75,46
18	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	9,477	25,99	246,31
19	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	668,692	1,32	882,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	329,269	1,17	385,24
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	258,947	6,23	1 613,24
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	258,947	0,20	51,79
23	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	258,947	4,62	1 196,34
24	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	258,947	0,52	134,65
25	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	258,947	11,97	3 099,60
D PSV			Práce a dodávky PSV	2 810,53			
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod	9,44			
26	K	722211821.SA	Demontáž hydrantu, -0,03264t	ks	1,000	9,44	9,44
D 762			Konštrukcie tesárske	236,06			
27	K	762841821.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek, -0,04500 t	m2	224,820	1,05	236,06
D 764			Konštrukcie klampiarske	302,93			
28	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	366,080	0,69	252,60
29	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	56,700	0,52	29,48
30	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	19,000	0,69	13,11
31	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	18,000	0,43	7,74
D 766			Konštrukcie stolárske	1 219,44			
32	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	172,660	3,57	616,40
33	K	766421811.S	Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	224,820	2,63	591,28
34	K	766694982.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	10,000	0,81	8,10
35	K	766694983.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	3,000	1,22	3,66
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	295,04			
36	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	602,128	0,49	295,04
D 776			Podlahy povlakové	638,49			
37	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	224,820	2,84	638,49
D 784			Maľby	109,13			
38	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	496,032	0,22	109,13
D M			Práce a dodávky M	11,82			
D 21-M			Elektromontáže	11,82			
39	K	210962886.S	Demontáž do sute - rozpájacia a istiacia plastová skriňa -0,04000 t	ks	1,000	11,82	11,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO102 - SO 102

Úroveň 3:

SO102N - Nový stav SO102

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			281 349,91
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	281 349,91	20,00%	56 269,98
Cena s DPH	v EUR	337 619,89	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO102 - SO 102

Úroveň 3:

SO102N - Nový stav SO102

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

281 349,91

HSV - Práce a dodávky HSV

101 673,33

1 - Zemné práce	1 243,68
2 - Zakladanie	2 199,50
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	16 609,58
4 - Vodorovné konštrukcie	3 062,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	66 626,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 996,81
99 - Presun hmôt HSV	2 934,78

PSV - Práce a dodávky PSV

147 350,28

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 094,98
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	303,11
713 - Izolácie tepelné	12 966,42
762 - Konštrukcie tesárske	12 814,77
763 - Konštrukcie - drevostavby	10 086,34
764 - Konštrukcie klampiarske	21 206,64
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 932,41
766 - Konštrukcie stolárske	12 760,61
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	47 333,17
771 - Podlahy z dlaždíc	1 372,89
776 - Podlahy povlakové	10 301,66
781 - Obklady	5 403,67
784 - Maľby	773,61

M - Práce a dodávky M

32 326,30

43-M - Montáž oceľových konštrukcií	32 326,30
-------------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO102 - SO 102

Úroveň 3:

SO102N - Nový stav SO102

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ: Litterra, n.o.

Projektant: young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o.

Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

281 349,91

D HSV Práce a dodávky HSV 101 673,33

D 1 Zemné práce 1 243,68

1	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	80,031	1,80	144,06
2	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	80,031	9,80	784,30
3	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	80,031	3,94	315,32

D 2 Zakladanie 2 199,50

4	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,869	49,32	190,82
5	K	271582001.SA	Násyp z bieleho riečneho kameniva	m3	1,890	459,60	868,64
6	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,887	109,36	534,44
7	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	46,837	12,93	605,60

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 16 609,58

8	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	12,609	242,11	3 052,76
9	K	311208164.S	Podrezávanie zmiešaného muriva diamantovým lanom hr. do 500 mm s vložení vodorovnej izolácie	m	9,190	64,81	595,60
10	K	311208165.S	Podrezávanie zmiešaného muriva diamantovým lanom hr. do 650 mm s vložení vodorovnej izolácie	m	77,060	82,01	6 319,69
11	K	311234561	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249)	m3	5,663	201,67	1 142,06
12	K	317160151.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	12,95	25,90
13	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	15,90	15,90
14	K	317160171.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	15,02	15,02
15	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	18,14	72,56
16	K	317160175.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	ks	2,000	29,22	58,44
17	K	331321610.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	11,835	123,41	1 460,56
18	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	56,647	25,03	1 417,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	56,647	3,64	206,20
20	K	340239245.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 200 mm	m2	5,471	39,06	213,70
21	K	342240031.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na klasickú maltu	m2	5,711	26,49	151,28
22	K	342240061.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu	m2	52,275	35,62	1 862,04

D		4	Vodorovné konštrukcie	3 062,73			
23	K	413321616.S	Betón nosníkov, železový tr. C 30/37	m3	3,928	125,87	494,42
24	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	21,287	23,29	495,77
25	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	21,287	5,13	109,20
26	K	413351215.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	4,754	29,29	139,24
27	K	413351216.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	4,754	7,52	35,75
28	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	0,927	1 929,18	1 788,35

D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	66 626,25			
29	K	611460361.S	Vnútna omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	240,250	12,11	2 909,43
30	K	612460123.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	280,462	1,76	493,61
31	K	612465153.S	Vnútny sanačný systém stien, jadrová omietka, hr. 20 mm	m2	280,462	39,36	11 038,98
32	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová	m2	260,445	16,84	4 385,89
33	K	625250542.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,480	32,98	147,75
34	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	46,136	69,85	3 222,60
35	K	625250702.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy	m2	21,432	37,37	800,91
36	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	253,432	61,89	15 684,91
37	K	627453210.SE	Oprava škárovania z nepravidielných kameňov nad 4 m2 (TUBAG TKF)	m2	117,327	13,67	1 603,86
38	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	120,208	142,22	17 095,98
39	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	276,392	12,93	3 573,75
40	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	240,340	0,16	38,45
41	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	276,391	0,60	165,83
42	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	240,340	10,25	2 463,49
43	K	632452645.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 6 mm	m2	209,180	11,17	2 336,54
44	K	639991015.S	Stratené debnenie a izolácia proti vlhkosti a radónu z HDPE tvaroviek výšky 150 mm (IGLU)	m2	40,728	16,31	664,27

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 996,81			
45	K	915930031.S	Osadenie vodiaceho obrubníka z recyklátu výšky 160 mm	m	91,000	2,75	250,25
46	M	404450AA	Galvanicky pokovaný plechový obrubník Z11	m	91,000	3,61	328,51
47	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	221,445	1,43	316,67
48	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	221,445	1,18	261,31
49	K	941942901.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	885,780	0,67	593,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	240,250	3,63	872,11
51	K	953993114.S	Montáž profilu fasádneho dekoračného z EPS výšky nad 150 do 200 mm	m	45,800	7,89	361,36
52	M	283720035171.S	Profil fasádny dekoračný	m	48,090	28,50	1 370,57
53	K	953993122.S	Montáž prvku fasádneho dekoračného	ks	104,000	6,14	638,56
54	M	283720035207.S	Prvok fasádny dekoračný	ks	104,000	38,50	4 004,00
D 99 Presun hmôt HSV							2 934,78
55	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	401,475	7,31	2 934,78
D PSV Práce a dodávky PSV							147 350,28
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							10 094,98
56	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	240,340	0,25	60,09
57	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,072	1 947,11	140,19
58	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	40,728	0,51	20,77
59	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	46,837	1,31	61,36
60	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	480,680	4,40	2 114,99
61	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	552,782	5,74	3 172,97
62	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	21,430	0,95	20,36
63	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	28,931	4,86	140,60
64	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	140,637	4,55	639,90
65	M	283220000400.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	168,764	7,53	1 270,79
66	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	140,637	3,61	507,70
67	M	693110001700.S	Geotextília polypropylénová netkaná 1000 g/m2	m2	168,764	4,29	724,00
68	K	711491275.S	Pripevnenie textílie na plochy zvislé kotviacimi páskami	m	77,700	10,72	832,94
69	M	283550018700.S	Krycia PE lišta	m	81,585	3,41	278,20
70	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,344	32,93	110,12
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							303,11
71	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany	m2	216,380	0,90	194,74
72	M	283230007300.S	Parozábrana	m2	248,837	0,43	107,00
73	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,047	29,17	1,37
D 713 Izolácie tepelné							12 966,42
74	K	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	943,330	4,30	4 056,32
75	M	631640001000.S	Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	382,918	4,16	1 592,94
76	M	631640004400.S	Doska zo sklenej vlny hr. 50 mm, pre šikmé strechy, ľahké priečky a predsadené priečky	m2	220,708	2,09	461,28
77	M	631640001600.S 1	Pás zo sklenej vlny hr. 240 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	358,571	9,87	3 539,10
78	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	240,340	1,05	252,36
79	M	2837200088001	Doska EPS 150S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	245,147	6,42	1 573,84
80	K	713132212.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne	m2	117,327	2,05	240,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	M	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	119,674	9,23	1 104,59
82	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	4,341	33,51	145,47
D 762			Konštrukcie tesárske				12 814,77
83	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	289,800	6,60	1 912,68
84	M	605420000100.S	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 100 mm, š. 100 mm, dĺ. 4000-5000 mm	m3	9,164	440,00	4 032,16
85	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	347,200	1,65	572,88
86	M	605430000100.S	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm	m3	0,763	473,00	360,90
87	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	9,927	27,50	272,99
88	K	762810014.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	351,540	13,20	4 640,33
89	K	762810017.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	23,870	13,20	315,08
90	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	6,925	33,00	228,53
91	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,713	55,00	479,22
D 763			Konštrukcie - drevostavby				10 086,34
92	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	12,080	33,81	408,42
93	K	763134015.S	Podhľad SDK, závesná kca CD+UD s profilom UA, doska protipožiarna DF 12,5 mm	m2	218,820	39,37	8 614,94
94	K	763134040.S	Podhľad SDK, závesná kca CD+UD s profilom UA, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12,5 mm	m2	21,430	41,07	880,13
95	K	998763301.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,835	47,68	182,85
D 764			Konštrukcie klampiarske				21 206,64
96	K	764311001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny pozinkované	m2	351,540	13,31	4 679,00
97	K	764311281.S	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	351,540	35,92	12 627,32
98	K	764348202.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného PZ plechu, dvojradové	m	56,700	29,38	1 665,85
99	K	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	56,700	24,82	1 407,29
100	K	764410340.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	19,640	13,32	261,60
101	K	764454253.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	18,000	21,75	391,50
102	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	2,520	69,08	174,08
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 932,41
103	K	765901402.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy	m2	351,540	5,49	1 929,95
104	K	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,067	36,72	2,46
D 766			Konštrukcie stolárske				12 760,61
105	K	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	7,96	31,84
106	K	766694113.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	10,83	21,66
107	K	766694114.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	4,000	11,98	47,92
108	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná	m	19,640	10,57	207,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	K	766D20	D+M interiérových dverí D20, rozmer 790x2045 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	3,000	1 380,50	4 141,50
110	K	766D21	D+M interiérových dverí D21, rozmer 830x2065 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	1,000	1 146,20	1 146,20
111	K	766D25	D+M interiérových dverí D25, rozmer 890x2045 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	1,000	1 474,00	1 474,00
112	K	766D26	D+M interiérových dverí D26, rozmer 890x2045 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	2,000	1 474,00	2 948,00
113	K	766D27	D+M interiérových dverí D27, rozmer 890x2045 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	1,000	1 404,70	1 404,70
114	K	766D28	D+M interiérových dverí D28, rozmer 780x2040 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	1,000	1 336,50	1 336,50
115	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,022	31,85	0,70

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 47 333,17

116	K	767340010.S	Montáž jednoduché hliníkovej pergoly kotvenej do steny, rovná strecha z polykarbonátu plochy 21-30 m2	m2	1,000	550,00	550,00
117	M	553580000500.S	HLINÍKOVÁ PERGOLAS MOŽNOSŤOU KOTVENIA TIENIACEHO SYSTÉMU	m2	22,104	316,49	6 995,69
118	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	86,520	16,50	1 427,58
119	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	90,846	1,65	149,90
120	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	90,846	0,55	49,97
121	M	ALokno0	Okno hliníkové, izolačné trosjklo	m2	47,256	398,40	18 826,79
122	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	2 889,800	1,06	3 063,19
123	M	132310001000.S	Oceľové profily	t	2,731	3 248,06	8 870,45
124	M	313110005900.S	Sieť KARI akost' BSt 500M KD 37 DIN 488 rozmer siete 3 x 2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 5/5 mm	m2	75,640	4,24	320,71
125	K	767995390.SA	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti nad 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	2 730,800	2,51	6 854,31
126	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	4,763	47,15	224,58

D 771 Podlahy z dlaždíc 1 372,89

127	K	771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	31,160	28,00	872,48
128	M	597740001700.S	Dlaždice keramické	m2	32,406	15,00	486,09
129	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,625	22,91	14,32

D 776 Podlahy povlakové 10 301,66

130	K	776521250.S	Lepenie povlakových podláh kaučukových zo štvorcov, dielcov	m2	209,180	11,00	2 300,98
131	M	284130000600.S	Kaučuková podlaha, hrúbka do 4 mm	m2	215,455	36,85	7 939,52
132	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,278	220,00	61,16

D 781 Obklady 5 403,67

133	K	781445011.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	122,299	28,00	3 424,37
134	M	597640000100.S	Obkladačky keramické	m2	127,191	15,00	1 907,87
135	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	3,118	22,91	71,43

D 784 Maľby 773,61

136	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	240,250	3,22	773,61
-----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

D M Práce a dodávky M 32 326,30

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 32 326,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	K	430862005.S	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 5 000 kg vrátane	kg	4 259,280	0,22	937,04
138	M	553850000200.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky prierez do 100-300 mm	t	4,259	5 830,00	24 829,97
139	K	430865165.S	Výroba segmentov pre ťažké zložené - dynamicky nenamáhané dlhé oceľ. konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 1000 kg	kg	4 259,280	1,54	6 559,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO111 - SO 111

Úroveň 3:

SO111N - Nový stav SO111

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		301 945,52	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	301 945,52	20,00%	60 389,10
Cena s DPH	v EUR		362 334,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO111 - SO 111

Úroveň 3:

SO111N - Nový stav SO111

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ: Litterra, n.o.

Projektant: young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

301 945,52

HSV - Práce a dodávky HSV

135 531,25

1 - Zemné práce	15 337,04
2 - Zakladanie	39 733,42
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	9 162,14
4 - Vodorovné konštrukcie	37 781,45
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	25 346,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 448,81
99 - Presun hmôt HSV	5 721,60

PSV - Práce a dodávky PSV

166 414,27

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 294,67
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	11 251,29
713 - Izolácie tepelné	12 631,71
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 391,88
764 - Konštrukcie klampiarske	2 564,45
766 - Konštrukcie stolárske	6 790,48
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	109 758,33
771 - Podlahy z dlaždíc	1 362,78
776 - Podlahy povlakové	6 182,61
781 - Obklady	4 682,24
784 - Maľby	503,83

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO111 - SO 111

Úroveň 3:

SO111N - Nový stav SO111

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Littera, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

301 945,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

135 531,25

D 1

Zemné práce

15 337,04

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	97,730	26,83	2 622,10
2	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,546	9,50	185,69
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	252,981	1,80	455,37
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	155,251	1,65	256,16
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	97,730	0,84	82,09
6	K	180406111.S	Založenie trávnikového parkového mačkovania v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	477,252	2,89	1 379,26
7	M	N2119	Rozchodníkový koberec hr. 15 mm	m2	238,626	32,89	7 848,41
8	M	R0578	Vegetačný substrát na báze minerálnej vlny hr.40 mm	m2	238,626	10,51	2 507,96

D 2

Zakladanie

39 733,42

9	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	6,534	91,93	600,67
10	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	80,740	109,36	8 829,73
11	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	59,231	17,49	1 035,95
12	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	59,231	3,09	183,02
13	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	2,060	12,93	26,64
14	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	29,333	204,16	5 988,63
15	K	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	6,860	187,70	1 287,62
16	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	97,730	108,02	10 556,79
17	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	3,572	2 383,99	8 515,61
18	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,448	1 870,69	2 708,76

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

9 162,14

19	K	311271300	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m3	3,748	220,34	825,83
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	13,484	121,23	1 634,67
21	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	52,133	20,37	1 061,95
22	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	52,133	6,42	334,69
23	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,892	2 416,90	2 155,87
24	K	317160171.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	15,02	30,04
25	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	18,14	36,28
26	K	342240031.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na klasickú maltu	m2	10,720	26,49	283,97
27	K	342240061.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu	m2	78,575	35,62	2 798,84

D		4	Vodorovné konštrukcie				37 781,45
28	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	55,981	125,87	7 046,33
29	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	258,285	23,73	6 129,10
30	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	258,285	5,07	1 309,50
31	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	238,626	10,36	2 472,17
32	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	238,626	2,72	649,06
33	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	10,136	1 927,88	19 540,99
34	K	411362501.S	Montáž šmykovej výstuže s 2 kotvami v stropných doskách priemeru 10 - 16 mm	ks	15,000	2,23	33,45
35	M	589580001000.S	Šmyková výstuž HDB s 2 kotvami, D 10 mm, výška kotvy 215 mm, dĺžka prvku 300 mm	ks	15,000	8,69	130,35
36	M	589580061600.S	Plastový dištančník HDB pre montáž s montážnou lištou dole, 15 mm	ks	15,000	1,50	22,50
37	K	411362511.S	Montáž šmykovej výstuže s 3 kotvami v stropných doskách priemeru 10 - 16 mm	ks	50,000	2,25	112,50
38	M	589580014700.S	Šmyková výstuž HDB s 3 kotvami, D 12 mm, výška kotvy 215 mm, dĺžka prvku 450 mm	ks	50,000	5,21	260,50
39	M	589580061600.S	Plastový dištančník HDB pre montáž s montážnou lištou dole, 15 mm	ks	50,000	1,50	75,00

D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				25 346,79
40	K	611460361.S	Vnútrotná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	156,470	8,07	1 262,71
41	K	612460241.S	Vnútrotná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	88,913	8,83	785,10
42	K	621461062.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová ryhovaná, hr. 1,5 mm	m2	73,526	15,61	1 147,74
43	K	622255036.SA	Montáž stien prevetrávanej fasády, s tepelnou izoláciou hr. 180 mm, poistná HI	m2	48,318	128,58	6 212,73
44	M	5915100001.SA	Drevená fasáda	m2	50,734	65,00	3 297,71
45	K	622461042.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová ryhovaná, hr. 1,5 mm	m2	48,045	13,99	672,15
46	K	625250121.S	Priplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	73,526	2,46	180,87
47	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	48,045	48,13	2 312,41
48	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	73,526	59,70	4 389,50
49	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	8,606	142,22	1 223,95
50	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	179,941	12,93	2 326,64
51	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	156,470	0,16	25,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	179,941	0,60	107,96
53	K	632452645.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 6 mm	m2	125,540	11,17	1 402,28
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 448,81
54	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	133,200	1,43	190,48
55	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	133,200	1,18	157,18
56	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	532,800	0,67	356,98
57	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	229,996	3,63	834,89
58	K	953943123.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	26,000	8,92	231,92
59	M	WELDAMOD	Oceľová platňa WELDA 200x200 MOD	ks	3,000	32,74	98,22
60	M	WELDA162	Oceľová platňa WELDA 200x200 -162	ks	23,000	25,18	579,14
D 99			Presun hmôt HSV				5 721,60
61	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	782,708	7,31	5 721,60
D PSV			Práce a dodávky PSV				166 414,27
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				5 294,67
62	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	174,133	0,25	43,53
63	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,052	1 947,11	101,25
64	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	55,200	0,30	16,56
65	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,019	1 947,11	37,00
66	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	55,200	3,42	188,78
67	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	63,480	1,88	119,34
68	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	348,265	4,40	1 532,37
69	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	400,505	5,74	2 298,90
70	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	55,200	4,78	263,86
71	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	66,240	5,74	380,22
72	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	30,930	0,95	29,38
73	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	41,756	4,86	202,93
74	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,446	32,93	80,55
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				11 251,29
75	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	238,626	0,82	195,67
76	M	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpoušťadiel	l	59,657	5,12	305,44
77	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	238,626	4,73	1 128,70
78	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	274,420	5,74	1 575,17
79	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	238,626	5,37	1 281,42
80	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia FPO hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	274,420	7,80	2 140,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	749,286	1,12	839,20
82	K	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	238,626	1,10	262,49
83	M	283230006605.S	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 25 mm	m2	274,420	6,49	1 780,99
84	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	238,626	0,77	183,74
85	M	283230007650.S A	Vodivá, separačná geotextília 300g/m2	m2	274,420	1,07	293,63
86	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	64,060	10,84	694,41
87	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	512,480	0,15	76,87
88	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	26,265	15,47	406,32
89	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	2,787	31,13	86,76
D 713			Izolácie tepelné				12 631,71
90	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	156,470	1,05	164,29
91	M	283720009300A	Doska EPS 150S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	159,599	21,17	3 378,71
92	K	713132212.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne	m2	45,000	2,05	92,25
93	M	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	45,900	18,46	847,31
94	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	238,626	1,46	348,39
95	M	283720009700	Doska EPS ROOF 150S hr. 240 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	243,399	24,52	5 968,14
96	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	238,626	1,63	388,96
97	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	9,784	139,20	1 361,93
98	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,439	33,51	81,73
D 763			Konštrukcie - drevostavby				5 391,88
99	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	32,837	33,81	1 110,22
100	K	763138210.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	156,470	26,68	4 174,62
101	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	2,245	47,68	107,04
D 764			Konštrukcie klampiarske				2 564,45
102	K	764410340.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	66,260	13,32	882,58
103	K	764430510.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	64,060	22,60	1 447,76
104	K	764454253.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	10,500	21,75	228,38
105	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,083	69,08	5,73
D 766			Konštrukcie stolárske				6 790,48
108	K	766694114.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	2,000	11,98	23,96
109	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná	m	12,800	14,50	185,60
110	K	766D22	D+M interiérových dverí D22, rozmer 980x2040 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	1,000	2 231,90	2 231,90
111	K	766D23	D+M interiérových dverí D23, rozmer 890x2045 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	1,000	2 173,60	2 173,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	K	766D24	D+M interiérových dverí D24, rozmer 900x2050 mm, vrátane zárubne, kovania	ks	2,000	1 072,50	2 145,00
113	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,955	31,85	30,42
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				109 758,33
114	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	173,160	16,50	2 857,14
115	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	181,818	1,65	300,00
116	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	181,818	0,64	116,36
117	M	ALokno0	Okno hliníkové, izolačné trosjklo	m2	162,042	560,56	90 834,26
118	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 401,440	1,06	1 485,53
119	M	132310001000.S	Oceľové profily	t	1,401	5 830,00	8 167,83
120	K	7679952R	Vlajkový stožiar Z12, 6m, betónový základ	ks	3,000	720,87	2 162,61
121	K	767995390.SA	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti nad 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	1 401,440	2,51	3 517,61
122	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	6,723	47,15	316,99
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 362,78
123	K	771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	30,930	28,00	866,04
124	M	597740001700.S	Dlaždice keramické	m2	32,167	15,00	482,51
125	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,621	22,91	14,23
D 776			Podlahy povlakové				6 182,61
126	K	776521250.S	Lepenie povlakových podláh kaučukových zo štvorcov, dielcov	m2	125,540	11,00	1 380,94
127	M	284130000600.S	Kaučuková podlaha, hrúbka do 4 mm	m2	129,306	36,85	4 764,93
128	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,167	220,00	36,74
D 781			Obklady				4 682,24
129	K	781445011.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	105,971	28,00	2 967,19
130	M	597640000100.S	Obkladačky keramické	m2	110,210	15,00	1 653,15
131	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,702	22,91	61,90
D 784			Maľby				503,83
132	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	156,470	3,22	503,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ZTI - Zdravotechnika

Úroveň 3:

1 - I.etapa - ZTI_1e

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			168 301,18
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	168 301,18	20,00%	33 660,24
Cena s DPH	v EUR	201 961,42	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ZTI - Zdravotechnika

Úroveň 3:

1 - I.etapa - ZTI_1e

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

168 301,18

HSV - Práce a dodávky HSV

112 826,10

1 - Zemné práce	43 935,52
4 - Vodorovné konštrukcie	3 212,70
5 - Komunikácie	2 557,63
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 273,74
8 - Rúrové vedenie	24 947,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 538,80
99 - Presun hmôt HSV	22 360,57

PSV - Práce a dodávky PSV

54 020,68

713 - Izolácie tepelné	2 553,40
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	7 588,13
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	20 631,94
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	20 111,61
764 - Konštrukcie klampiarske	2 866,70
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	268,90

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 454,40

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ZTI - Zdravotechnika

Úroveň 3:

1 - I.etapa - ZTI_1e

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

168 301,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

112 826,10

D 1

Zemné práce

43 935,52

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	51,900	25,59	1 328,12
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	51,900	7,09	367,97
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - pre vsakovacie bloky	m3	79,380	12,96	1 028,76
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	26,190	1,04	27,24
5	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	338,220	19,13	6 470,15
6	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	101,466	10,12	1 026,84
7	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	6,000	54,25	325,50
8	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	2,000	7,40	14,80
9	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	108,720	103,97	11 303,62
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 127,400	4,86	5 479,16
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 127,400	2,80	3 156,72
12	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	311,166	2,07	644,11
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	273,054	3,96	1 081,29
14	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	98,610	16,62	1 638,90
15	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	63,420	15,12	958,91
16	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	119,864	16,62	1 992,14
17	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	78,918	18,81	1 484,45
18	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	45,300	29,95	1 356,74
19	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	210,193	20,22	4 250,10

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 212,70

20	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	47,412	61,61	2 921,05
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku - pod vsakovacie bloky	m3	5,880	49,60	291,65
D 5			Komunikácie				2 557,63
22	K	566902161.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	51,900	19,38	1 005,82
23	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	51,900	29,90	1 551,81
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 273,74
24	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	13,590	167,31	2 273,74
D 8			Rúrové vedenie				24 947,14
25	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	87,800	0,33	28,97
26	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	87,800	2,03	178,23
27	K	871221118.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	33,000	0,54	17,82
28	M	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	33,000	7,30	240,90
29	K	871264000.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 100	m	183,000	0,80	146,40
30	M	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m, WAVIN	ks	183,000	7,32	1 339,56
31	K	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	38,000	0,88	33,44
32	M	286110006100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 1 m, WAVIN	ks	38,000	9,15	347,70
33	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	34,000	0,95	32,30
34	M	286110006150	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 150, dl. 1 m, WAVIN	ks	34,000	22,10	751,40
35	K	877264000.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 100	ks	92,000	4,01	368,92
36	M	286540068700	Koleno KG 2000 PP, DN 110x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	92,000	3,23	297,16
37	K	877264024.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 100	ks	5,000	4,01	20,05
38	M	286540117800	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	5,000	6,57	32,85
39	K	877274002.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 125	ks	29,000	4,40	127,60
40	M	286540069200	Koleno KG 2000 PP, DN 125x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	29,000	5,44	157,76
41	K	877274026.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 125	ks	26,000	4,40	114,40
42	M	286540117900	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	12,000	12,59	151,08
43	M	286540117950	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	14,000	13,80	193,20
44	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	1,000	4,75	4,75
45	M	286540069700	Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	1,000	8,48	8,48
46	K	877324028.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150	ks	6,000	4,75	28,50
47	M	286540118000	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	6,000	14,03	84,18
48	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	120,800	0,84	101,47
49	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	255,000	1,85	471,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	893215121.S1	Šachty domové pre vodomery a uzávery z betónu s osadením liatin. poklopu veľ. 600x600 mm, obstaného priestoru do 0,75 m3	ks	4,000	496,94	1 987,76
51	K	894170040.S	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000	ks	3,000	2,64	7,92
52	M	286650001300	Filterná prepážka do betónovej šachty DN 1000, EKODREN	ks	3,000	358,16	1 074,48
53	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	6,000	29,12	174,72
54	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	3,000	146,24	438,72
55	M	592240003200.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x120 mm	ks	3,000	114,23	342,69
56	K	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	3,000	52,98	158,94
57	M	592240003500.S	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000	ks	3,000	406,15	1 218,45
58	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	51,54	154,62
59	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	61,30	122,60
60	M	286610036100.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	2,000	325,05	650,10
61	M	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	m	4,000	1 039,76	4 159,04
62	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	2,000	28,17	56,34
63	M	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	2,000	166,84	333,68
64	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	2,000	74,99	149,98
65	K	895970000.CP	Montáž vsakovacieho bloku , vrátane geotextílie	m3	27,216	19,00	517,10
66	M	286650000200	Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	ks	126,000	41,94	5 284,44
67	M	28665000020CP	Dopravné náklady	eur	1,000	364,00	364,00
68	M	693110004100	Geotextília polypropylénová Dachtex 180 PP, šxl 2x50m, netkaná, EKODREN	m2	130,000	1,29	167,70
69	M	2866500013CP	Odvetrávacía hlavica DN 160	ks	3,000	271,34	814,02
70	K	899304111.S	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	3,000	27,87	83,61
71	M	592240009500.S	Poklop betón - liatina, tr. zaťaženia A15, pre filtračné šachty DN 600	ks	3,000	99,09	297,27
72	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	375,800	2,00	751,60
73	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	120,800	0,92	111,14
74	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	255,000	0,97	247,35
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 538,80
75	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	172,600	4,46	769,80
76	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	13,590	83,71	1 137,62
77	K	965049120.S	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	13,590	45,59	619,57
78	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanin existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	302,000	18,99	5 734,98
79	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,969	15,61	795,63
80	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 038,760	0,51	1 039,77
81	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	50,969	11,58	590,22
82	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	407,752	1,30	530,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	50,969	5,54	282,37
84	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	50,969	40,00	2 038,76
D 99 Presun hmôt HSV							22 360,57
85	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	598,036	37,39	22 360,57
D PSV Práce a dodávky PSV							54 020,68
D 713 Izolácie tepelné							2 553,40
86	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	39,000	3,27	127,53
87	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	6,630	0,71	4,71
88	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	33,150	0,91	30,17
89	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	67,200	3,66	245,95
90	M	283310001800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	33,762	1,02	34,44
91	M	283310002100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	24,480	1,63	39,90
92	M	283310002400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 76x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,302	2,49	25,65
93	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	369,900	3,64	1 346,44
94	M	283310002700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	116,790	0,91	106,28
95	M	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	141,780	0,96	136,11
96	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	99,450	1,11	110,39
97	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	19,278	1,50	28,92
98	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	53,500	4,03	215,61
99	M	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	53,550	1,80	96,39
100	M	283310003800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	1,020	2,32	2,37
101	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,072	35,32	2,54
D 721 Zdravotnícka - vnútorná kanalizácia							7 588,13
102	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	109,500	21,23	2 324,69
103	K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	41,500	24,26	1 006,79
104	K	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	27,000	10,60	286,20
105	M	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	27,000	1,62	43,74
106	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	16,500	10,99	181,34
107	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	16,500	1,83	30,20
108	K	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	8,500	12,00	102,00
109	M	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	8,500	2,75	23,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	60,000	12,16	729,60
111	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	60,000	5,30	318,00
112	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	22,000	3,12	68,64
113	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	3,000	3,45	10,35
114	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	17,000	5,10	86,70
115	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	12,000	13,04	156,48
116	M	286630056150	Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny	ks	12,000	150,06	1 800,72
117	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	5,000	2,56	12,80
118	M	42972000120PC	Hlavica vetracia HL 810	ks	5,000	28,24	141,20
119	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	263,000	0,96	252,48
120	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,475	26,98	12,82

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 20 631,94

121	K	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	6,500	22,89	148,79
122	K	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	32,500	25,98	844,35
123	K	722130215.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	33,100	30,42	1 006,90
124	K	722130216.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	24,000	39,75	954,00
125	K	722130217.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65	m	10,100	49,08	495,71
126	K	722171111	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 16x2 mm	m	114,500	15,88	1 818,26
127	K	722171113	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	139,000	19,37	2 692,43
128	K	722171114	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	97,500	26,98	2 630,55
129	K	722171115	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	18,900	32,61	616,33
130	K	722171116	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm	m	52,500	61,23	3 214,58
131	K	722171117	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 50x4,0 mm	m	1,000	89,56	89,56
132	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	73,000	9,03	659,19
133	K	722190403.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	3,000	9,03	27,09
134	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,77	2,77
135	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	1,000	8,41	8,41
136	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	5,11	20,44
137	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	21,56	86,24
138	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	9,35	18,70
139	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000	82,99	165,98
140	K	722221245.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 2	ks	1,000	9,56	9,56
141	M	551110018600	Tlakový redukčný ventil, 2" mm, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast, IVAR.5350	ks	1,000	711,57	711,57
142	K	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000	9,33	9,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	M	436320006100	Filter 10" GEL.DEPURA CYCLON 3000 OT cyklonový odkaľovací - 2" F, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody, GEL.DEPURA CYCLON 3000 OT	ks	1,000	500,02	500,02
144	K	722222116.S	Montáž oddeľovača systémov DN 50	ks	1,000	20,00	20,00
145	M	55184813091	Oddeľovačpotrubia HONEYWELL DN 50 typu BA 295S-1B	ks	1,000	1 160,93	1 160,93
146	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000	18,00	54,00
147	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	3,000	344,35	1 033,05
148	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	529,600	1,78	942,69
149	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	529,600	1,26	667,30
150	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,948	24,48	23,21
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							20 111,61
151	K	725119109.S	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	14,000	11,98	167,72
152	M	552380001000	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma30, 246x164 mm, biela/lesklý chróm./biela, GEBERIT	ks	14,000	103,54	1 449,56
153	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej	ks	12,000	21,23	254,76
154	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	12,000	107,91	1 294,92
155	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	2,000	22,55	45,10
156	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	2,000	181,56	363,12
157	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	3,000	22,30	66,90
158	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	3,000	455,35	1 366,05
159	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	14,000	50,34	704,76
160	M	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpory a držadlá, plast, GEBERIT	ks	2,000	646,37	1 292,74
161	M	552370001600.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	12,000	323,39	3 880,68
162	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	16,000	35,64	570,24
163	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	14,000	92,95	1 301,30
164	M	642110004300.S 1	Umývadlo keramické imobilné	ks	2,000	109,00	218,00
165	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	14,000	2,80	39,20
166	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	14,000	33,63	470,82
167	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	3,000	20,94	62,82
168	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	3,000	205,25	615,75
169	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L	ks	7,000	12,37	86,59
170	M	541310000100	Elektrický prietokový ohrievač EO 5 P beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia nad umývadlo, objem 5 l, TATRAMAT	ks	7,000	161,37	1 129,59
171	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	56,000	6,50	364,00
172	M	551410000500.S	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	56,000	16,03	897,68
173	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	8,000	8,33	66,64
174	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	8,000	105,14	841,12
175	K	725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	16,000	11,82	189,12
176	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	16,000	87,19	1 395,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
177	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	16,000	8,16	130,56
178	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	16,000	26,53	424,48
179	K	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	5,000	8,29	41,45
180	M	551620006800.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 40	ks	5,000	19,02	95,10
181	K	725869322.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 mm (podomietkovej)	ks	1,000	11,61	11,61
182	M	551620013300	Zápachová uzávierka podomietková HL406.E, DN 40/50, umývačkový UP sifón, elektrická zástrčka, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a privzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE	ks	1,000	251,43	251,43
183	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,813	28,00	22,76
D 764			Konštrukcie klampiarske				2 866,70
184	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	92,500	30,84	2 852,70
185	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,191	73,30	14,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				268,90
186	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	20,000	7,89	157,80
187	M	28671003660CP	Nosný profil pre potrubie	kg	20,000	5,50	110,00
188	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,022	50,18	1,10
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 454,40
189	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - búracie a iné pomocné práce pre ZTI	hod	80,000	18,18	1 454,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

UK - Vykurovanie

Úroveň 3:

SO 101 - Podlahové vykurovanie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			98 987,75
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	98 987,75	20,00%	19 797,55
Cena s DPH	v EUR		118 785,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

UK - Vykurovanie

Úroveň 3:

SO 101 - Podlahové vykurovanie

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

98 987,75

PSV - Práce a dodávky PSV

95 953,69

713 - Izolácie tepelné

2 828,37

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 926,06

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

11 546,18

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

1 921,53

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

17 311,41

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

6 935,47

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

53 212,68

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

271,99

M - Práce a dodávky M

423,91

95-M - Revízie

423,91

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 610,15

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

UK - Vykurovanie

Úroveň 3:

SO 101 - Podlahové vykurovanie

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

98 987,75

D PSV

Práce a dodávky PSV

95 953,69

D 713

Izolácie tepelné

2 828,37

1	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	516,000	3,27	1 687,32
2	M	283310001100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	246,840	0,57	140,70
3	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	187,680	0,65	121,99
4	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	73,440	0,71	52,14
5	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	18,360	0,91	16,71
6	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	131,000	4,03	527,93
7	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	1,020	1,50	1,53
8	M	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	53,040	1,80	95,47
9	M	283310003800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	66,000	2,32	153,12
10	M	283310004000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 64x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	12,000	2,51	30,12
11	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,038	35,32	1,34

D 722

Zdravotníckosť - vnútorný vodovod

1 926,06

12	K	722270130.R	Montáž zmäkčenia doplňovacej vody	ks	1,000	19,36	19,36
13	M	436310005700	Zmäkčovacia armatúra fillsoft II, 10 bar/30°C, pripojenie 1/2", REFLEX	ks	1,000	322,74	322,74
14	M	436310005800	Náplň pre zmäkčovaciu armatúru fillsoft FP – náhradná cartridge, REFLEX	ks	2,000	58,16	116,32
15	K	722270130.R1	Uvedenie do prevádzky CHUV	ks	1,000	150,00	150,00
16	K	722270130.R2	Montáž doplňovacieho zariadenia	ks	1,000	55,00	55,00
17	M	422710001300	Doplňovacie zariadenie automatické Fillcontrol Plus compact so systémovým oddeľovačom, 10 bar/70°C, REFLEX	ks	1,000	1 262,37	1 262,37
18	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	24,48	0,27

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

11 546,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	335,69	671,38
20	M	4840010013516	2xecoTEC plus VU 286/5-5, multiMATIC 700 + modul VR 71 na 3 riadené okruhy + 2x kaskádový modul VR32	ks	1,000	5 706,00	5 706,00
21	M	4840020256403	Uzatváracie ventily pre ecoTEC plus 48 až 120 kW	ks	2,000	93,71	187,42
22	M	4840020249126	Izolácia uzatváracích ventilov	ks	2,000	20,00	40,00
23	M	4840020184847	VR 71 - rozširovací modul pre multiMATIC 700 na tri riadené okruhy	ks	1,000	260,70	260,70
24	K	731370025.R	Montáž neutralizačnej jednotky	ks	1,000	80,00	80,00
25	M	484301374	Neutralizačná jednotka kondenzátu s prečerp. čerpadlom kondenzátu, s pripoj. el. káblom a hadicami, granulát, do 200 kW	ks	1,000	852,00	852,00
26	M	484009741	Náhradný granulát do neutr.jednotiek, 5 kg	ks	2,000	128,52	257,04
27	K	731361121PC	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 180 mm s tesnením, výšky 13,50 m vrátane revízie	súb.	1,000	2 592,00	2 592,00
28	K	731370012.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov s tepelnou izoláciou	ks	1,000	42,50	42,50
29	M	484306721	Hydraulický vyrovnávač tlakov WH 95, ponorné púzdro a snímač, konzola, izolácia, Rp 2", 8,3m3/h	ks	1,000	485,00	485,00
30	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	112,770	3,30	372,14
D 732 Ústredné kúrenie - strojovne							1 921,53
31	K	732111403.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 15 m3/h (modul 120 mm)	ks	1,000	29,95	29,95
32	M	484650000300.S	Rozdeľovač a zberač modul 120 mm, max. prietok 15 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa	m	1,000	266,04	266,04
33	M	484650039500.S	Nastaviteľný stojan 80 - 100 mm, výška 420 - 970 mm pre rozdeľovače a zberače	ks	2,000	65,79	131,58
34	K	732331000.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 8 l	ks	2,000	5,52	11,04
35	M	484630005110	Nádoba expanzná s membránou typ N 8 l, D 272 mm, v 236 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	2,000	60,14	120,28
36	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	12,52	12,52
37	M	484630005610	Nádoba expanzná s membránou typ N 50 l, D 441 mm, v 487 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	114,14	114,14
38	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového	súb.	2,000	6,83	13,66
39	M	42660150939	Čerpadlo obehové DAB.EVOPLUS SMALL 60/180 M	ks	2,000	605,59	1 211,18
40	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,149	74,78	11,14
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							17 311,41
41	K	733113113.S	Priplatok k cene za zhotovenie prípojky	ks	68,000	4,68	318,24
42	M	197730081300.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 16x2 PN 10, mosadz	ks	68,000	3,71	252,28
43	K	733113114.S	Priplatok k cene za zhotovenie prípojky	ks	10,000	6,92	69,20
44	M	197730081500.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 20x2 PN 10, mosadz	ks	10,000	4,71	47,10
45	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	1,000	24,56	24,56
46	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	12,000	34,37	412,44
47	K	733166158.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	18,000	33,63	605,34
48	K	733166160.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm	m	52,000	50,96	2 649,92
49	K	733166162.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 50 mm	m	54,000	74,37	4 015,98
50	K	733166164.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 63 mm	m	12,000	96,87	1 162,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	733166170.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	242,000	12,84	3 107,28
52	K	733166174.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	184,000	15,35	2 824,40
53	K	733166176.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	72,000	19,78	1 424,16
54	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	12,000	0,53	6,36
55	K	733191201.S1	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	1,000	0,75	0,75
56	K	733191202.S1	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele nad 35 do 64 mm	m	12,000	0,93	11,16
57	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	516,000	0,54	278,64
58	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	118,000	0,67	79,06
59	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,409	54,03	22,10
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				6 935,47
60	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	116,000	3,44	399,04
61	M	197500751	REGULAČNÉ ŠRÓBENIE - PRIAME, EK X 1/2"	ks	38,000	10,98	417,24
62	M	551290010500	Sada Vekoluxivar AVK regulačná rohová pre dvojtrubkový systém, 1/2" x EK, alpex 16x2, niklovaná mosadz, IVAR.KIT AVK DS 346/1	sada	39,000	44,96	1 753,44
63	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	4,23	12,69
64	M	551240010700	Guľový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX	ks	3,000	40,04	120,12
65	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	5,53	11,06
66	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	34,72	69,44
67	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	10,000	7,15	71,50
68	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	10,000	50,83	508,30
69	K	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	11,000	8,57	94,27
70	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	11,000	82,99	912,89
71	K	734213250.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	2,71	10,84
72	M	551210009500.S	Ventil odvodušňovací automatický, 1/2"	ks	4,000	10,01	40,04
73	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	39,000	1,88	73,32
74	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	39,000	14,63	570,57
75	K	734240000.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	2,000	2,77	5,54
76	M	551190000000C P	Ventil spätný typ EA RV281, závitové pripojenie R1/2", výrobce HONEYWELL	ks	2,000	406,40	812,80
77	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	2,000	7,76	15,52
78	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	37,69	75,38
79	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	2,000	9,31	18,62
80	M	551190001300.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	53,78	107,56
81	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného G 1/2	ks	2,000	3,55	7,10
82	M	551210023300.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 16, mosadz	ks	2,000	10,32	20,64
83	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	7,30	14,60
84	K	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	2,000	7,77	15,54
85	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	2,000	35,19	70,38
86	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	9,33	9,33
87	M	422010003400.S	Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	55,78	55,78
88	K	734296170.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	2,000	6,34	12,68
89	M	551210037600.S	Ventil zmiešavací trojcestný 1", PN 10 mosadz	ks	2,000	62,11	124,22
90	M	551210040900.S	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	ks	2,000	137,18	274,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,000	21,20	42,40
92	K	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	2,000	45,41	90,82
93	M	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm	ks	2,000	42,69	85,38
94	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,286	42,17	12,06
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							53 212,68
95	K	735000911.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	19,000	2,66	50,54
96	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	39,000	5,31	207,09
97	K	735153300.S	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s priplatkom 8 %	ks	39,000	2,32	90,48
98	K	735154122.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	11,56	46,24
99	M	484530018300	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 400x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	4,000	382,82	1 531,28
100	K	735154131.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	11,19	22,38
101	M	484530019700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 500x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	367,67	735,34
102	K	735154133.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	15,05	45,15
103	M	484530020200	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 500x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	488,51	1 465,53
104	K	735154134.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	7,000	17,34	121,38
105	M	484530020500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 500x2000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	7,000	610,02	4 270,14
106	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	13,08	13,08
107	M	484530022800	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 900x700x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	466,46	466,46
108	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	14,34	43,02
109	M	484530023200	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 900x1100x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	598,99	1 197,98
110	M	484530023300	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 900x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	632,33	632,33
111	K	735154214.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	16,81	16,81
112	M	484530034401	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 300x2200x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	481,88	481,88
113	K	735154222.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	12,76	38,28
114	M	484530035400	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 400x1100x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	524,81	1 574,43
115	K	735154231.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	12,16	12,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	M	484530036700	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 500x800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	499,64	499,64
117	K	735154232.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	13,10	52,40
118	M	484530036900	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 500x1000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	552,73	552,73
119	M	484530037100	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 500x1200x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	605,76	1 817,28
120	K	735154234.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	10,000	18,90	189,00
121	M	484530037500	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 500x2000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	10,000	817,69	8 176,90
122	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	20,000	10,27	205,40
123	K	735158130.S	Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	19,000	15,50	294,50
124	K	735413820.S1	Montáž konvektora podlahového hĺbky 300 mm šírky 400 mm dĺžky 1200 mm vrátane krycej mriežky	súb.	1,000	14,50	14,50
125	M	484540020360.C P	Konvektor podlahový KORAFLEX Optimal FKO - Exclusive dlxšxv 1200/400/300mm	ks	1,000	644,00	644,00
126	M	484540026870	Podlahová krycia mriežka pochádzajúca z eloxovaného hliníka priečna PM 120/40, šxl 400x1200 mm, strieborná, KORADO	ks	1,000	176,44	176,44
127	K	735413828.S1	Montáž konvektora podlahového hĺbky 300 mm šírky 400 mm dĺžky 1500 mm vrátane krycej mriežky	súb.	2,000	15,90	31,80
128	M	484540030490.C P	Konvektor podlahový KORAFLEX Optimal FKO - Exclusive dlxšxv 1500/400/300mm	ks	2,000	782,56	1 565,12
129	M	484540026900	Podlahová krycia mriežka pochádzajúca z eloxovaného hliníka priečna PM 150/40, šxl 400x1500 mm, strieborná, KORADO	ks	2,000	217,60	435,20
130	K	735413840.S1	Montáž konvektora podlahového hĺbky 300 mm šírky 400 mm dĺžky 2000 mm vrátane krycej mriežky	súb.	2,000	17,20	34,40
131	M	484540020400.C P	Konvektor podlahový KORAFLEX Optimal FKO - Exclusive dlxšxv 2000/400/300mm	ks	2,000	1 013,40	2 026,80
132	M	484540026950	Podlahová krycia mriežka pochádzajúca z eloxovaného hliníka priečna PM 200/40, šxl 400x2000 mm, strieborná, KORADO	ks	2,000	289,02	578,04
133	K	735413852.S1	Montáž konvektora podlahového hĺbky 300 mm šírky 400 mm dĺžky 2500 mm vrátane krycej mriežky	súb.	14,000	20,70	289,80
134	M	484540030510.C P	Konvektor podlahový KORAFLEX Optimal FKO - Exclusive dlxšxv 2500/400/300mm	ks	14,000	1 244,35	17 420,90
135	M	484540027000	Podlahová krycia mriežka pochádzajúca z eloxovaného hliníka priečna PM 250/40, šxl 400x2500 mm, strieborná, KORADO	ks	14,000	359,02	5 026,28
136	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,399	49,84	119,57
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				271,99
137	K	769036009.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m2	ks	1,000	9,52	9,52
138	M	429720052900.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 500x500 mm	ks	1,000	130,21	130,21
139	K	769036009.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m2	ks	1,000	9,52	9,52
140	M	429720051100.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 450x450 mm	ks	1,000	119,18	119,18
141	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	2,096	1,70	3,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D M			Práce a dodávky M				423,91
D 95-M			Revízie				423,91
142	K	950201001.S	Revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	2,000	51,98	103,96
143	K	950201002.S	Revízia tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0, 2 do 0,8 m3	ks	1,000	60,64	60,64
144	K	950203001.S	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	2,000	83,53	167,06
145	K	950203002.S	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0, 2 do 0,8 m3	ks	1,000	92,25	92,25
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				2 610,15
146	K	HZS000110.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - zakurovací skúška	hod	72,000	12,00	864,00
147	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - búracie a iné pomocné práce pre ÚK	hod	40,000	18,18	727,20
148	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - napustenie , odvzdušnenie systému	hod	20,000	21,06	421,20
149	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie tepelného zdroja do prevádzky	hod	25,000	23,91	597,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

UK - Vykurovanie

Úroveň 3:

SO 102 - Vykurovacie telesá

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			58 350,45
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	58 350,45	20,00%	11 670,09
Cena s DPH	v	EUR	70 020,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

UK - Vykurovanie

Úroveň 3:

SO 102 - Vykurovacie telesá

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

58 350,45

PSV - Práce a dodávky PSV

55 180,84

713 - Izolácie tepelné

1 306,50

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 134,44

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

11 186,18

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

2 326,98

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

14 284,17

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

5 092,31

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

18 578,27

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

271,99

M - Práce a dodávky M

559,46

95-M - Revízie

559,46

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 610,15

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

UK - Vykurovanie

Úroveň 3:

SO 102 - Vykurovacie telesá

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 350,45

D PSV

Práce a dodávky PSV

55 180,84

D 713

Izolácie tepelné

1 306,50

1	K	713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	129,000	3,27	421,83
2	M	283310001100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	40,800	0,57	23,26
3	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	48,960	0,71	34,76
4	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	41,820	0,91	38,06
5	K	713482122.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	121,000	4,03	487,63
6	M	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	2,040	1,80	3,67
7	M	283310003800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	43,860	2,32	101,76
8	M	283310004000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 64x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	77,520	2,51	194,58
9	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,027	35,33	0,95

D 722

Zdravotníctvo - vnútorný vodovod

2 134,44

10	K	722221230.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1	ks	1,000	5,25	5,25
11	M	551110018300.S	Tlakový redukčný ventil, 1" mm, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	202,69	202,69
12	K	722270130.R	Montáž zmäkčenia doplnovacej vody	ks	1,000	19,36	19,36
13	M	436310005700	Zmäkčovacia armatúra fillsoft II, 10 bar/30°C, pripojenie 1/2", REFLEX	ks	1,000	322,74	322,74
14	M	436310005800	Náplň pre zmäkčovaciu armatúru fillsoft FP – náhradná cartridge, REFLEX	ks	2,000	58,16	116,32
15	K	722270130.R1	Uvedenie do prevádzky CHUV	ks	1,000	150,00	150,00
16	K	722270130.R2	Montáž doplnovacieho zariadenia	ks	1,000	55,00	55,00
17	M	422710001300	Doplnovacie zariadenie automatické Fillcontrol Plus compact so systémovým oddeľovačom, 10 bar/70°C, REFLEX	ks	1,000	1 262,37	1 262,37
18	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	24,48	0,71

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

11 186,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	731261090.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 300 l	ks	2,000	636,64	1 273,28
20	M	4840010013516	2xecoTEC plus VU 286/5-5, multiMATIC 700 + modul VR 71 na 3 riadené okruhy + 2x kaskádový modul VR32	ks	1,000	5 706,00	5 706,00
21	M	4840020256403	Uzatváracie ventily pre ecoTEC plus 48 až 120 kW	ks	2,000	93,71	187,42
22	M	4840020249126	Izolácia uzatváracích ventilov	ks	2,000	20,00	40,00
23	M	4840020184847	VR 71 - rozširovací modul pre multiMATIC 700 na tri riadené okruhy	ks	1,000	260,70	260,70
24	M	4840010020639	Stac.zásobník uniSTOR VIH R 300	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
25	M	484305827	Poistná skupina pre stac.zásobníky 10 bar nad 200 l	ks	1,000	120,00	120,00
26	K	731361121PC	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 180 mm s tesnením, výšky 5,20 m vrátane revízie	súb.	1,000	1 412,00	1 412,00
27	K	731370012.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov s tepelnou izoláciou	ks	1,000	42,50	42,50
28	M	484306721	Hydraulický vyrovnávač tlakov WH 95, ponorné púzdro a snímač, konzola, izolácia, Rp 2", 8,3m3/h	ks	1,000	485,00	485,00
29	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	108,873	3,30	359,28

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 2 326,98

30	K	732111403.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 15 m3/h (modul 120 mm)	ks	1,000	29,95	29,95
31	M	484650000300.S	Rozdeľovač a zberač modul 120 mm, max. prietok 15 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa	m	1,000	266,04	266,04
32	M	484650039500.S	Nastaviteľný stojan 80 - 100 mm, výška 420 - 970 mm pre rozdeľovače a zberače	ks	2,000	65,79	131,58
33	K	732331000.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 8 l	ks	2,000	5,52	11,04
34	M	484630005110	Nádoba expanzná s membránou typ N 8 l, D 272 mm, v 236 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	2,000	60,14	120,28
35	K	732331006.S1	Montáž expanznej nádoby tlak 10 bar s membránou 18 l	ks	1,000	35,00	35,00
36	M	484620000300	Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 18 l, D 280 mm, v 420 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	ks	1,000	128,17	128,17
37	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	15,61	15,61
38	M	484630006610	Nádoba expanzná s membránou typ N 80 l, D 512 mm, v 558 mm, pripojenie, R 1", 6 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	170,24	170,24
39	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového	súb.	3,000	6,83	20,49
40	M	42660150940	Čerpadlo obehové DAB.EVOPLUS SMALL 80/180 M	ks	2,000	592,76	1 185,52
41	M	42660185506	Čerpadlo obehové DAB.EVOSTA 3 60/180	ks	1,000	194,44	194,44
42	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,249	74,78	18,62

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 14 284,17

43	K	733113113.S	Priplatok k cene za zhotovenie prípojky	ks	108,000	4,68	505,44
44	M	197730081300.S	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 16x2 PN 10, mosadz	ks	104,000	3,71	385,84
45	M	197730081300.S1	Zverné šróbenie OPTIMA ALPEX 16x2	ks	4,000	3,98	15,92
46	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	6,000	18,49	110,94
47	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	1,000	24,56	24,56
48	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	7,000	34,37	240,59
49	K	733166158.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	40,000	33,63	1 345,20
50	K	733166160.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm	m	2,000	50,96	101,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	733166162.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 50 mm	m	36,000	74,37	2 677,32
52	K	733166164.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 63 mm	m	76,000	96,87	7 362,12
53	K	733166170.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	40,000	12,84	513,60
54	K	733166176.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	42,000	19,78	830,76
55	K	733191201.S1	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	7,000	0,75	5,25
56	K	733191202.S1	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele nad 35 do 64 mm	m	7,000	0,93	6,51
57	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	122,000	0,54	65,88
58	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	114,000	0,67	76,38
59	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,295	54,03	15,94
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				5 092,31
60	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	3,44	13,76
61	M	551290011400	Kúpeľňová pripojovacia sada Optima Chrom, 1/2" x M24, rohový termostatický ventil, mosadz, IVAR.DV 020	sada	2,000	48,30	96,60
62	M	551290011900	Kúpeľňová pripojovacia sada Optima Inox, 1/2" x M24, rohové regulačné šróbenie, mosadz, IVAR.DV 030	sada	2,000	72,52	145,04
63	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	4,23	12,69
64	M	551240010700	Guľový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX	ks	3,000	40,04	120,12
65	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	4,23	4,23
66	M	551290014200	Prietočná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX	ks	1,000	32,12	32,12
67	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000	4,63	4,63
68	M	551240010800	Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX	ks	1,000	62,06	62,06
69	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	12,000	4,63	55,56
70	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	12,000	21,56	258,72
71	K	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	21,000	8,57	179,97
72	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	21,000	82,99	1 742,79
73	K	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000	8,57	17,14
74	M	5511060116	Uzatvárací ventil DN 50 OVENTROP so šikmým sedlom z bronzu	ks	2,000	223,55	447,10
75	K	734213250.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	2,71	10,84
76	M	551210009500.S	Ventil odvodušňovací automatický, 1/2"	ks	4,000	10,01	40,04
77	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	2,000	1,88	3,76
78	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	2,000	14,63	29,26
79	K	734240000.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	2,77	2,77
80	M	551190000000C P	Ventil spätný typ EA RV281, závitové pripojenie R1/2", výrobce HONEYWELL	ks	1,000	406,40	406,40
81	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	5,000	5,10	25,50
82	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	5,000	19,10	95,50
83	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	4,000	9,31	37,24
84	M	551190001300.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	4,000	53,78	215,12
85	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného G 1/2	ks	3,000	3,54	10,62
86	M	551210023300.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 16, mosadz	ks	3,000	10,32	30,96
87	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	3,000	7,30	21,90
88	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	5,11	5,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	15,60	15,60
90	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	3,000	9,33	27,99
91	M	422010003400.S	Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz	ks	3,000	55,78	167,34
92	K	734296170.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	1,000	6,34	6,34
93	M	551210037600.S	Ventil zmiešavací trojcestný 1", PN 10 mosadz	ks	1,000	62,11	62,11
94	M	551210040900.S	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	ks	1,000	137,18	137,18
95	K	734296180.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	1,000	7,45	7,45
96	M	551210037800.S	Ventil zmiešavací trojcestný 5/4", PN 10 mosadz	ks	1,000	68,63	68,63
97	M	551210040900.S	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	ks	1,000	137,18	137,18
98	K	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	3,000	21,20	63,60
99	K	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	3,000	45,41	136,23
100	M	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm	ks	3,000	42,69	128,07
101	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,167	42,17	7,04

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	18 578,27			
102	K	735158100.S	Vykurovacie telesá rúrkové, tlaková skúška telesa vodou	ks	2,000	10,30	20,60
103	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	2,000	13,17	26,34
104	M	484520000500	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, šxvxhí 450x1820x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	2,000	144,89	289,78
105	K	735311203.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 100 mm	m2	168,000	43,76	7 351,68
106	K	735311206.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 150 mm	m2	169,000	37,00	6 253,00
107	M	286220053400.S	Okrajová izolačná páska 80 mm z extrudovanej PE peny	m	256,000	1,21	309,76
139	M	286220053500.S	Dilatačný profil samolepiaci, hr. 10 mm, dĺžka 1200 mm na vytvorenie trvale elastických škár vo vykurovacej mazanine a na ohraničenie polí mazaniny	m	35,000	9,52	333,20
108	M	2455200001PL10	Prísada do poteru - plastifikátor	kg	69,000	6,80	469,20
109	K	735311540.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	ks	3,000	11,78	35,34
110	M	484650035700.S	Rozdeľovač s prietokomerami z ušľachtilej ocele, šxvxhí 346x341x89 mm, 5 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	3,000	230,22	690,66
111	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	3,000	31,56	94,68
112	K	735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	2,000	12,41	24,82
113	M	484650036000.S	Rozdeľovač s prietokomerami z ušľachtilej ocele, šxvxhí 496x341x89 mm, 8 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	2,000	318,31	636,62
114	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	2,000	31,56	63,12
115	K	735311580.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	1,000	12,62	12,62
116	M	484650036100.S	Rozdeľovač s prietokomerami z ušľachtilej ocele, šxvxhí 546x341x89 mm, 9 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	350,34	350,34
117	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	31,56	31,56
118	K	735311620.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	1,000	13,14	13,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
119	M	484650036400.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí 696x341x89 mm, 12 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	440,42	440,42
120	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	31,56	31,56
121	K	735311760.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	5,000	13,21	66,05
122	M	484650041700.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 5 - 8 okruhov, šxvxhí 750x715-895x110-150 mm, ocelový plech	ks	5,000	131,94	659,70
123	K	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	2,000	14,07	28,14
124	M	484650041800.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 9 - 12 okruhov, šxvxhí 950x715-895x110-150 mm, ocelový plech	ks	2,000	145,31	290,62
125	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,110	49,84	55,32
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				271,99
126	K	769036009.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m2	ks	1,000	9,52	9,52
127	M	429720052900.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 500x500 mm	ks	1,000	130,21	130,21
128	K	769036009.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m2	ks	1,000	9,52	9,52
129	M	429720051100.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 450x450 mm	ks	1,000	119,18	119,18
130	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	2,096	1,70	3,56
D M			Práce a dodávky M				559,46
D 95-M			Revízie				559,46
131	K	950201001.S	Revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	3,000	51,98	155,94
132	K	950201002.S	Revízia tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0, 2 do 0,8 m3	ks	1,000	60,65	60,65
133	K	950203001.S	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	3,000	83,54	250,62
134	K	950203002.S	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0, 2 do 0,8 m3	ks	1,000	92,25	92,25
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				2 610,15
135	K	HZS000110.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - zakurovací skúška	hod	72,000	12,00	864,00
136	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - búracie a iné pomocné práce pre ÚK	hod	40,000	18,18	727,20
137	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - napustenie , odvzdušnenie systému	hod	20,000	21,06	421,20
138	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie tepelného zdroja do prevádzky	hod	25,000	23,91	597,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

VZT - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

vzt - I.etapa

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 841,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	63 841,14	20,00%	12 768,23

Cena s DPH

v EUR

76 609,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

VZT - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

vzt - I.etapa

Miesto:

Dátum:

30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

63 841,14

PSV - Práce a dodávky PSV

61 366,14

713 - Izolácie tepelné

2 002,61

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

59 363,53

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 475,00

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

VZT - Vzduchotechnika

Úroveň 3:

vzt - I.etapa

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant: young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 841,14

D PSV

Práce a dodávky PSV

61 366,14

D 713

Izolácie tepelné

2 002,61

1	K	713461111.R	Montáž izolácie tepel.potrubia	m2	70,000	7,29	510,30
2	M	6314500CP	Tepelná izolácia potrubia, npr. Isol-Flex, kauč.samol., hr. 20mm	m2	51,000	20,30	1 035,30
3	M	6314500CP1	Požiarna izolácia Orsteh Piro EI 60S, hr.60 mm	m2	20,400	19,59	399,64
4	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	31,386	1,83	57,37

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

59 363,53

5	K	769011020.S1	Montáž ventilátora axiálneho	ks	2,000	14,83	29,66
6	M	4292.02	Ventilátor axiálny MFO 125/5 T, 20W	ks	2,000	74,11	148,22
7	K	769011215.S1	Montáž ventilátora radiálneho	ks	8,000	26,00	208,00
8	M	4292.01	Ventilátor radiálny nástenný Medio T, 230V/50Hz, 29W	ks	3,000	140,22	420,66
9	M	4292.01.1	Ventilátor radiálny nástenný Micro 80 T, 230V/50Hz, 27 W	ks	4,000	96,11	384,44
10	M	4292.01.2	Ventilátor radiálny nástenný Super IT HCS, 30V/50 Hz, 115 W	ks	1,000	235,17	235,17
11	K	769011715.S	Montáž ventilátora strešného s prísl.	ks	4,000	163,17	652,68
12	M	4291700.2.04	Ventilátor strešný DHS 190EZ Sileo, 230V/50Hz, 61 W	ks	4,000	333,64	1 334,56
13	M	4291700.2.04.1	Strešný nadstavec FDS-L 190/225	ks	4,000	296,10	1 184,40
14	M	4291700.2.04.2	Spätná klapka VKS 190/225	ks	4,000	62,99	251,96
15	K	769021000.S1	Montáž spiro potrubia do DN 100/20% tvaroviek	m	45,000	3,98	179,10
16	M	4292.03.1	Potrubie kruhové spiro DN 100/20% tvarovky	m	45,000	9,96	448,20
17	K	769021003.S1	Montáž spiro potrubia DN 125-140/50% tvaroviek	m	6,000	6,09	36,54
18	M	4298.03.02	Potrubie kruhové spiro DN 125/50% tvaroviek	m	6,000	14,69	88,14
19	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225/0% tvaroviek	m	3,000	3,36	10,08
20	M	4298.03.03	Potrubie kruhové spiro DN 225/0% tvaroviek	m	3,000	11,17	33,51
21	K	769021036.S1	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm + tvarovky	bm	45,000	7,32	329,40
22	M	4291.05.1	Hranaté potrubie do obvodu 1000/20% tvaroviek	bm	45,000	29,28	1 317,60
23	K	769021040.S1	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm + tvarovky	bm	95,000	11,19	1 063,05
24	M	4291.05.2	Hranaté potrubie do obvodu 1400/70% tvaroviek	bm	55,000	51,76	2 846,80
25	M	4291.05.3	Hranaté potrubie do obvodu 1200/20% tvaroviek	bm	40,000	35,15	1 406,00
26	K	769021043.S1	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm + tvarovky	bm	40,000	18,48	739,20
27	M	4291.05.4	Hranaté potrubie do obvodu 2000/70% tvaroviek	bm	40,000	73,93	2 957,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	769021112.S1	Montáž ohybnej hadice priemeru 100-130 mm	m	4,000	1,03	4,12
29	M	4292.03.2	Flexibilné kruhové potrubie D 100	m	2,000	3,64	7,28
30	M	4292.03.3	Flexibilné kruhové potrubie D 125	m	2,000	4,65	9,30
31	K	769021496.S1	Montáž výfukovej mriežky DN 100	ks	2,000	3,15	6,30
32	M	4297200.2.06	Výfuková gravitačná mriežka VM 100, DN 100	ks	2,000	12,55	25,10
33	K	769021520.S1	Montáž nasávacieho kusa	ks	2,000	8,60	17,20
34	M	4297200.1.05	Nasávací a výfukový kus/poz.sito 15x15x0,7mm	ks	2,000	34,42	68,84
35	K	769025003.S	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.220-0.300 m2	ks	4,000	39,30	157,20
36	M	4297600.1.03	Tlmič hluku vzduchu 600x400x1000	ks	4,000	157,21	628,84
37	K	769025009.S	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.400-0.450 m2	ks	2,000	54,14	108,28
38	M	4297600.1.04	Tlmič hluku vzduchu 750x500x1000	ks	2,000	216,56	433,12
39	K	769025153.S1	Montáž klapky požiarnej	ks	4,000	33,23	132,92
40	M	4297100.1.07	Klapka požiarňa FDS 3G 300x400 HO	ks	2,000	151,03	302,06
41	M	4297100.1.08	Klapka požiarňa FDS 3G 400x300 HO	ks	2,000	151,03	302,06
42	K	769025324.S1	Montáž spätnnej klapky	ks	4,000	25,22	100,88
43	M	4291.04.1	Klapka spätná pretlaková NKTm 630x250	ks	2,000	96,90	193,80
44	M	4291.04.2	Klapka spätná pretlaková NKTm 500x450	ks	1,000	124,65	124,65
45	M	4291.04.3	Klapka spätná pretlaková NKTm 500x250	ks	1,000	85,10	85,10
46	K	769035078.S1	Montáž pož.vetracej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	45,85	45,85
47	M	4297201.1.09	Mriežka požiarňa vetracia FGS 250x250 ZV, RAL	ks	1,000	207,98	207,98
48	K	769035081.S1	Montáž prívodnej mriežky	ks	22,000	6,93	152,46
49	M	4291.03	Prívodná mriežka NOVA -A-2-2-225x125-R1-UR-h-H-RAL	ks	22,000	30,83	678,26
50	K	769035081.S2	Montáž pož.vetracej mriežky hranatej do prierezu 0.125-0.355 m2	ks	2,000	86,90	173,80
51	M	4297202.1.06	Mriežka požiarňa vetracia FGS 550x560 ZV, RAL	ks	2,000	396,00	792,00
52	K	769052039.S1	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 2000 m3/h	ks	2,000	2 250,60	4 501,20
53	M	4291.01	Rekuperačná jednotka napr. DUPLEX 2500 Multi , prevedenie 11 , Qp=2000 m3/h-400Pa, Qo=2000 m3/h-200Pa, 400V/50 Hz - 1,21 kW	ks	1,000	15 007,30	15 007,30
54	M	4291.01a	Rekuperačná jednotka napr. DUPLEX 2500 Multi , prevedenie 10 , Qp=2000 m3/h-400Pa, Qo=2000 m3/h-200Pa, 400V/50 Hz - 1,21 kW	ks	1,000	15 007,30	15 007,30
55	M	4292.04	Dodatočný materiál (Al páska, tesniace pásy na potrubie, skrutky, matice, podložky, závesy)	sub	1,000	2 409,00	2 409,00
56	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	604,122	2,28	1 376,76

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 475,00

57	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - revízie, zariadenie, zaškolenie	hod	100,000	24,75	2 475,00
----	---	-------------	--	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ELI - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

NN - Silnopráúdové inštalácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

148 210,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	148 210,17	20,00%	29 642,03

Cena s DPH

v EUR

177 852,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ELI - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

NN - Silnoprúdové inštalácie

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant: young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

148 210,17

M - Práce a dodávky M

148 210,17

21-M - Elektromontáže

148 210,17

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ELI - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

NN - Silnopráúdové inštalácie

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant: young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							148 210,17
D	M		Práce a dodávky M				148 210,17
D	21-M		Elektromontáže				148 210,17
1	K	210	ELI NN - I.etapa	kpl	1,000	148 210,17	148 210,17

B) SÚPIS MATERIÁLU ORIENTAČNÝ ROZPOČET

Akcia: Premena prvého slovenského literárneho gymnázia - Revúca

Časť: E1.6 - 1. Etapa

Elektroinštalácia

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
1	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 + rámy	26	ks	4,95	128,70	3,85	100,10
2	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 + rámy	10	ks	4,95	49,50	3,85	38,50
3	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5A, IP20 + rámy	1	ks	4,95	4,95	3,85	3,85
4	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5B, IP20 + rámy	18	ks	5,28	95,04	3,85	69,30
5	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 + rámy	36	ks	5,28	190,08	3,85	138,60
6	Vypínač 10A/230V nad omietku, rad. 6, IP44 + rámy	2	ks	5,28	10,56	3,85	7,70
7	Vypínač 10A/230V nad omietku, rad. 6, IP44 + rámy	5	ks	5,72	28,60	3,85	19,25
8	Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 + rámy	129	ks	5,06	652,74	3,85	496,65
9	Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 + rámy	2	ks	5,94	11,88	3,85	7,70
10	Zásuvka 16A/230V do žlabu, IP20 + rámy	10	ks	6,82	68,20	3,85	38,50
11	Snímač pohybu IP44, 120°	5	ks	20,24	101,20	9,35	46,75
12	Podlahová krabica pre jednu zásuvku 230VAC	29	ks	119,90	3 477,10	27,50	797,50
13	Podlahová krabica, 12 modulov, vrátane 4x zásuvka 230VAC, RJ45 dvojzásuvka	20	ks	119,90	2 398,00	27,50	550,00
14	Podlahová krabica, 24 modulov, vrátane 8x zásuvka 230VAC, RJ45 dvojzásuvka	9	ks	140,80	1 267,20	27,50	247,50
15	Podlahová krabica, 12 modulov, vrátane 2x zásuvka 230VAC, RJ45 dvojzásuvka	15	ks	123,20	1 848,00	27,50	412,50
16	Sporáková prípojka pod omietku	2	ks	13,75	27,50	8,25	16,50
17	Pripojenie elektrického spotrebiča	40	ks	0,00	0,00	8,25	330,00
18	Centrál / Total stop tlačítko	2	ks	16,06	32,12	8,25	16,50
19	Rozbočovacia krabica KR68	250	ks	0,50	125,00	3,85	962,50
20	Priestorová krabica KP67/2	227	ks	0,84	190,68	3,85	873,95
21	ELEKTROMAGNETICKÝ TRANSFORMÁTOR 230/12V, 300VA	14	ks	85,80	1 201,20	27,50	385,00
22	Kábel CYKY-O 2x1,5	250	m	0,64	160,00	0,88	220,00
23	Kábel CYKY-O 3x1,5	500	m	0,88	440,00	0,88	440,00
24	Kábel CYKY-O 5x1,5	500	m	1,54	770,00	0,88	440,00
25	Kábel CYKY-J 5x1,5	200	m	1,43	286,00	0,88	176,00

26	Kábel CYKY-J 3x1,5	1500	m	0,88	1 320,00	0,88	1 320,00	1 320,00
27	Kábel CYKY-J 3x2,5	1500	m	1,43	2 145,00	0,88	1 320,00	1 320,00
28	Kábel CXKE-R 2x2,5	100	m	1,87	187,00	0,88	88,00	88,00
29	Kábel CXKE-R 2x4	25	m	1,87	46,75	1,10	27,50	27,50
30	Kábel CYKY-J 5x2,5	500	m	2,31	1 155,00	1,10	550,00	550,00
31	Kábel NAYY-J 4x185	25	m	27,50	687,50	9,35	233,75	233,75
32	Kábel H07RN-F 2x1,5	100	m	1,29	129,00	1,10	110,00	110,00
33	Kábel H07RN-F 3x1,5	150	m	1,29	193,50	1,10	165,00	165,00
34	Kábel H07RN-F 5x1,5	100	m	3,23	323,00	1,32	132,00	132,00
35	Kábel H07RN-F 3G2,5	10	m	2,09	20,90	1,32	13,20	13,20
36	Kábel CYKY-J 5x10	300	m	8,91	2 673,00	1,98	594,00	594,00
37	Kábel CYKY-J 5x35	120	m	31,90	3 828,00	3,85	462,00	462,00
38	Kábel NHXH-O FE180/E30 2x1,5	150	m	1,67	250,50	1,32	198,00	198,00
39	Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5	100	m	1,87	187,00	1,32	132,00	132,00
40	Kábel NHXH-J FE180/E30 3x2,5	45	m	1,98	89,10	1,32	59,40	59,40
41	Vodič CH-R 4 žltozelený	250	m	0,92	230,00	0,88	220,00	220,00
42	Vodič CH-R 6 žltozelený	250	m	1,32	330,00	0,88	220,00	220,00
43	Vodič CH-R 10 žltozelený	50	m	2,20	110,00	0,88	44,00	44,00
44	Vodič CH-R 25 žltozelený	350	m	5,94	2 079,00	1,32	462,00	462,00
45	Svorkovnica pospájania	5	ks	11,55	57,75	6,05	30,25	30,25
46	Inštalčný kanál, PVC 75x55, 1-komorový (vrátane príslušenstva)	15	m	15,95	239,25	6,05	90,75	90,75
47	Protipožiarna upchávka HILTI	15	m ²	73,70	1 105,50	49,50	742,50	742,50
48	I-Trubka FXP 16 (750 N)	500	m	0,59	295,00	1,10	550,00	550,00
49	I-Trubka FXP 25 (750 N)	500	m	0,84	420,00	1,32	660,00	660,00
50	I-Trubka FXP 32 (750 N)	250	m	1,45	362,50	1,54	385,00	385,00
51	Svorka BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	50	ks	2,64	132,00	4,95	247,50	247,50
52	Servopohon pre ovládanie svetlíka v SO101 podľa požiadaviek projektu požiarnej ochrany	1	ks	385,00	385,00	35,75	35,75	35,75
53	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky	1	kpl	132,00	132,00	770,00	770,00	770,00
Celkom elektroinštalácia					32 677,50		16 697,45	

Rozvádzače							
p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
54	Rozvádzač MaR kotolne (podľa projektu vykurovania), naprojektovanie, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	2	ks	11 550,00	23 100,00	2 530,00	5 060,00

55	Rozvádzač RE (podľa výkresu E8), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodovornej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaustavenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	1	ks	2 024,00	2 024,00	440,00	440,00
56	Rozvádzač RH (podľa výkresu E9), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodovornej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaustavenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. (vrátane UPS)	1	ks	4 015,00	4 015,00	682,00	682,00
57	Rozvádzač R102 (podľa výkresu E10), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodovornej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaustavenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. (vrátane skrinky prepäťových ochrán)	1	ks	1 595,00	1 595,00	495,00	495,00
58	Rozvádzač RS (podľa výkresu E11), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodovornej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaustavenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	1	ks	11 660,00	11 660,00	1 595,00	1 595,00
59	Rozvádzač RB (podľa výkresu E12), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodovornej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaustavenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	2	ks	1 760,00	3 520,00	682,00	1 364,00
Celkom rozvádzače					45 914,00		9 636,00

Bleskozvod a uzemnenie

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
60	HR-svorka SR03 (spoj pásik / drôt)	38	ks	1,54	58,52	1,98	75,24
61	HR-svorka SR02 (spoj pásik / pásik)	46	ks	1,32	60,72	1,98	91,08
62	Páska uzemňovacia 30x4 mm	440	kg	3,19	1 403,60	3,52	1 548,80
63	Krabica s odolnosťou bleskového prúdu	9	ks	15,73	141,57	4,95	44,55
64	Hrom- gulatina 8 / 1m=0,53kg	595	m	1,87	1 112,65	2,31	1 374,45
65	Hrom- gulatina 10 / 1m=0,625kg	320	m	2,09	668,80	2,31	739,20
66	AlMgSi s pvc izoláciou 8mm	50	m	14,52	726,00	2,31	115,50
67	HR-svorka SK	39	ks	1,32	51,48	1,98	77,22
68	HR-svorka SO	26	ks	1,32	34,32	1,98	51,48
69	Držiak ochranného uholníka univerzálny DOU (FeZn)	24	ks	1,32	31,68	7,04	168,96
70	Skúšobná svorka SZ (FeZn)	19	ks	1,76	33,44	2,42	45,98
71	Ochranný uholník OU 2m (FeZn)	12	ks	8,91	106,92	5,28	63,36
72	Podpera bleskozvodu	1050	ks	1,32	1 386,00	2,75	2 887,50
73	Zberacia tyč s rovným koncom vrátane držiakov JP15	11	ks	24,20	266,20	15,40	169,40
74	Označovací štítok skúšobnej svorky	19	ks	1,10	20,90	1,10	20,90
75	Dilatačný spoj	7	ks	13,20	92,40	16,50	115,50
76	Protikoročná ochrana spojenia FeZn v zemi (PKO), napr. asfaltový lak Konkor 500	20	ks	8,25	165,00	4,95	99,00
Celkom bleskozvod a uzemnenie					6 360,20		7 688,12

Svietidlá						
p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	Montáž
77	Svietidlo stropné, IP20	80	ks	11,22	897,60	1 100,00
78	Svietidlo stropné, IP44	12	ks	15,73	188,76	165,00
79	Svietidlo nástenné, IP20	16	ks	13,97	223,52	220,00
80	Svietidlo nástenné, IP44	4	ks	19,36	77,44	55,00
81	Svietidlo nástenné, IP65	3	ks	24,31	72,93	41,25
82	Svietidlo nástenné s snímačom pohybu, IP44	2	ks	22,44	44,88	27,50
83	Svietidlo stropné s snímačom pohybu, IP20	11	ks	27,83	306,13	151,25
84	Svetelná kofajnica	26	kpl	156,20	4 061,20	1 287,00
85	LED pás	2	ks	35,97	71,94	55,00
86	Núdzové piktogramové svietidlo s montážou na stenu, vrátane batérie	16	ks	30,25	484,00	220,00
87	Núdzové piktogramové svietidlo s montážou na strop, vrátane batérie	41	ks	30,25	1 240,25	563,75
88	Núdzové piktogramové svietidlo s montážou na väzník, vrátane batérie	4	ks	30,25	121,00	55,00
89	Núdzové svietidlo, vrátane batérie	19	ks	30,25	574,75	261,25
Celkom svietidlá					8 364,40	4 202,00

HZS , Ostatné						
p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	Montáž
90	Nepredvídané práce	1	kpl		0,00	660,00
91	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	1	kpl		0,00	1 375,00
92	Murárska výpomoc	1	kpl		0,00	275,00
93	Revízia a vypracovanie revíznej správy Podruž. mať / WAGO-svorky, sádra, klince, štitky, pásy, natlkanie skrut..... / (percentuálny podiel bez rozvážačov a svietidiel)	6	kpl		0,00	4 290,00
94		3,5	%		0,00	577,50
95	Vyhotovenie požiarnej trasy	1	kpl		0,00	2 750,00
96	Prierazy a dražkovanie pre káble do priemeru D29	1	kpl		0,00	3 564,00
97	Páska stahovacia 100x2,5 prírodná	1500	ks	0,22	330,00	0,00
98	Doprava (do 20km)	1	kpl		0,00	264,00
99	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia) Meranie umelého osvetlenia podľa STN 360450, STN EN 12464-1 a metodiky Ministerstva zdravotníctva SR, a to osobou "Odborne spôs."	1	kpl		0,00	880,00
100	Plošinallešenie	1	kpl		0,00	385,00
101		1	kpl		0,00	1 320,00
Celkom HSV, ostatné					330,00	16 340,50

SPOLU	93 646,10 €	54 564,07 €
Celkom bez DPH		148 210,17 €
DPH 20%	20%	29 642,03 €
Celkom s DPH		177 852,20 €

Poznámky

Tento rozpočet z inteligentného exteriérového osvetlenia zahŕňa iba rozvádzač RS, všetky exteriérové inteligentné svietidlá a ich káble a podružný nie sú predmetom tohto verejného obstarávania!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ELI - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

SLP - Slaboprúdové inštalácie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			52 150,23
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	52 150,23	20,00%	10 430,05
Cena s DPH	v	EUR	62 580,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ELI - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

SLP - Slaboprúdové inštalácie

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant: young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

52 150,23

M - Práce a dodávky M

52 150,23

21-M - Elektromontáže

52 150,23

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ELI - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

SLP - Slaboprúdové inštalácie

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant: young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							52 150,23
D	M		Práce a dodávky M				52 150,23
D	21-M		Elektromontáže				52 150,23
1	K	210	ELI SLP - I.etapa	kpl	1,000	52 150,23	52 150,23

B) SÚPIS MATERIÁLU
ORIENTAČNÝ ROZPOČET
Akcia: Premena prvého slovenského literárneho gymnázia - Revúca
Časť: E1.7 - 1. Etapa

Slaboprúdové rozvody						
p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	Montáž
1	Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku + rámičky	5	ks	16,17	80,85	8,25
2	Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), na povrch	1	ks	23,10	23,10	8,25
3	Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), do parapetného žľabu + rámičky a krabička	1	ks	16,83	16,83	8,25
4	Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), do podlahovej krabice, žľabu + rámičky	21	ks	16,83	353,43	173,25
5	Inštalácia krabička KPR68	8	ks	0,99	7,92	66,00
6	WiFi router, IP20, PoE pripojenie	18	ks	198,00	3 564,00	495,00
7	WiFi router, IP44, PoE pripojenie	2	ks	231,00	462,00	55,00
8	Reproduktor, stropný	75	ks	38,50	2 887,50	1 196,25
9	Reproduktor, na väzník	9	ks	46,20	415,80	143,55
10	Stanica hlasateľa, pripojenie Cat 6, 8 programovateľných tlačidiel a tlačidlo pre hlásenie do všetkých zón	1	ks	506,00	506,00	27,50
11	Regulátor hlasitosti 100V, nízkoimpedančný	2	ks	82,50	165,00	55,00
12	Zásuvka audio jack 3.5mm	1	ks	2,75	2,75	2,75
13	Kábel CXKE-R 2x1,5	1500	m	1,87	2 805,00	1 980,00
14	Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6, LSOH	5500	m	1,32	7 260,00	7 260,00
15	I-Trubka FXP 20 (750 N), vrátane spájania	7000	m	0,99	6 930,00	7 700,00
16	Rozvádzač RACK vrátane všetkých komponentov (modulárny patch panel, horizontálny organizátor, vertikálna mriežka, ventilačná doska s termostatom, mikážny zosilovač pre 8 samostatných vývodov a individuálnou reguláciou hlasitosti, napájací blok, podstavec a iné podľa výkresu schémy slaboprúdu, (800x800mm) RACK VYZBROJIŤ AJ PRE ETAPU 2!	1	kpl	2 948,00	2 948,00	935,00
Celkom slaboprúd					28 428,18	20 147,05

HZS , Ostatné					
p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Montáž
17	Nepredvídané práce	1	kpl		385,00
18	Murárska výpomoc	1	kpl		220,00

	Podruž. mat / WAGO-svorky, sadra, klince, štitky, pásky, natkacie skruti,..... / (percentuálny podiel bez rozvážačov a svietidiel)	3,5	%		0,00	132,00	462,00
19		50	hod		0,00	22,00	1 100,00
20	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	500	ks	0,22	110,00	0,00	0,00
21	Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná	1	kpl		0,00	220,00	220,00
22	Doprava (do 20km)	1	kpl		0,00	198,00	198,00
23	Protipožiarny náter	1	kpl		0,00	495,00	495,00
24	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	1	kpl		0,00	385,00	385,00
25	Plošina/lešenie						
	Celkom HSV, ostatné				110,00		3 465,00
	SPOLU				28 538,18 €		23 612,05 €
	Celkom bez DPH						52 150,23 €
	DPH 20%					20%	10 430,05 €
	Celkom s DPH						62 580,28 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ELI - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

ESP HSP - EI. signalizácia požiaru, hlasová signal. požiaru

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 042,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	39 042,24	20,00%	7 808,45

Cena s DPH

v EUR

46 850,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ELI - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

ESP HSP - El. signalizácia požiaru, hlasová signal. požiaru

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant: young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

39 042,24

M - Práce a dodávky M

39 042,24

21-M - Elektromontáže

39 042,24

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ELI - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

ESP HSP - El. signalizácia požiaru, hlasová signal. požiaru

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant: young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **39 042,24**

D M Práce a dodávky M 39 042,24

D 21-M Elektromontáže 39 042,24

1	K	210	ELI ESP, HSP - I.etapa	kpl	1,000	39 042,24	39 042,24
---	---	-----	------------------------	-----	-------	-----------	-----------

B) SÚPIS MATERIÁLU
ORIENTAČNÝ ROZPOČET
Akcia: Premena prvého slovenského literárneho gymnázia - Revúca
Časť: E1.8 - 1. Etapa

EPS						
p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	Montáž
1	Ústredňa EPS	1	ks	1 577,40	1 577,40	275,00
2	Opticko-dymový hlásič	47	ks	81,73	3 841,31	749,65
3	Tepelný hlásič	8	ks	81,73	653,84	127,60
4	Tlačidlový hlásič vrátane skrinky	22	ks	81,40	1 790,80	350,90
5	Pätica pre automatický hlásič	55	ks	8,25	453,75	514,25
6	Vstupno výstupný člen 30V/1ADC	2	ks	278,30	556,60	27,50
7	Výstupný člen 230VAC/4A	1	ks	176,00	176,00	13,75
8	Externé zobrazovacie a ovládacie tablo	1	ks	580,80	580,80	49,50
9	Záložný zdroj	1	ks	581,90	581,90	27,50
10	Kábel JE-H(ST)H FE180/PS30 1x2x0,8, vrátane uchytenia	650	m	1,63	1 059,50	1 072,50
11	Kábel JE-H(ST)H FE180/PS30 2x2x0,8, vrátane uchytenia	250	m	1,60	400,00	412,50
12	Kábel N2XH-O FE180/PS30 2x1,5, vrátane uchytenia	25	m	1,54	38,50	41,25
Celkom EPS					11 710,40	3 661,90

HSP						
p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	Montáž
13	Ústredňa HSP	1	ks	9 375,30	9 375,30	495,00
14	Skrinkový reproduktor 6W	40	ks	56,98	2 279,20	550,00
15	Prisadený reproduktor 2x6W	2	ks	72,27	144,54	27,50
16	Stanica hlásateľa	2	ks	1 656,60	3 313,20	27,50
17	Kábel N2XH-O FE180/PS30 2x1,5, vrátane uchytenia	350	m	1,54	539,00	577,50
18	Kábel JE-H(ST)H FE180/PS30 4x2x0,8, vrátane uchytenia	130	m	1,69	219,70	214,50
Celkom HSP					15 870,94	1 892,00

HZS , Ostatné

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
19	Nepredvídané práce	1	kpl		0,00	275,00	275,00
20	Murárska výpomoc	1	hod		0,00	220,00	220,00
21	Revízia a vypracovanie revíznej správy	1	kpl		0,00	495,00	495,00
22	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásiky, natkacie skrutky,.... / (percentuálny podiel bez rozvážačov a svietidiel)	3,5	%	132,00	462,00	0,00	0,00
23	Doprava (do 20km)	1	kpl		0,00	220,00	220,00
24	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	1	kpl		0,00	495,00	495,00
25	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	150	hod		0,00	22,00	3 300,00
26	Protipožiarny náter	1	kpl		0,00	220,00	220,00
27	Plošina/lešenie	1	kpl		0,00	220,00	220,00
Celkom HSV, ostatné					462,00		5 445,00
SPOLU					28 043,34 €		10 998,90 €
Celkom bez DPH							39 042,24 €
DPH 20%						20%	7 808,45 €
Celkom s DPH							46 850,69 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ELI - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

EZS - Elektronický zabezpečovací systém

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 346,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	79 346,66	20,00%	15 869,33

Cena s DPH

v EUR

95 215,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ELI - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

EZS - Elektronický zabezpečovací systém

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

79 346,66

M - Práce a dodávky M

79 346,66

21-M - Elektromontáže

79 346,66

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ELI - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

EZS - Elektronický zabezpečovací systém

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 346,66

D	M		Práce a dodávky M				79 346,66
D	21-M		Elektromontáže				79 346,66
1	K	210	EZS - I.etapa	kpl	1,000	79 346,66	79 346,66

Rozpočet

Objekt:	PREMENA PRVÉHO SLOVENSKEHO LITERÁRNEHO GYMNAZIA REVÚČA				Vypracoval:	Ing. Marek Kukumberg						
Profesia :	Bezpečnostné systémy 1.etapa - elektrická zabezpečovacia signalizácia				Dátum:	25.4.2022						
Investor:	Prvé slovenské literárne gymnázium, Železničná 260, Revúča				Stupeň dôverylosti:	Chránené						
P.Č.	Produkt				MN	MJ	PN	Cena za kus/m (€)	Montáž za kus	Matériál spolu (€)	Montáž spolu	Spolu materiál + práce
1	Ústredná EZS Galaxy DIMENSION GALAXYGD-520 (CS20-C) Vhodný pre stredne veľké inštalácie. Od predchádzajúceho typu GALAXYGD-264 (C264-C) sa líši maximálnou konfiguráciou - 16 zón na základnej doske, max.520, 8 PGM výstupov, 32 podsystémov, 999 používateľov, pamäť 1000+15000 udalostí, možnosť orioleenia max. 64 čítačiek.				1,00	ks	GALAXYGD-520	1 090,32	198,00	1 090,32	198,00	1 288,32
2	Kľavesnica s dotykovým displejom a čítačkou, zápusťná montáž, pokročilé menu				1,00	ks	CP046-00	534,38	49,50	534,38	49,50	583,88
3	TCP/IP komunikátor bez krytu pre GALAXYGD, verzia podľa EN noriem. ISOM protokol				1,00	ks	E080-10	435,82	49,50	435,82	49,50	485,32
4	Dopln. zdroj s koncentrátorom ku Galaxy, 2.75A, transf, 8 zón, 4PGM, kovový kryt				4,00	ks	P026-B	327,25	71,50	1 309,00	286,00	1 595,00
5	Koncentrátor ku Galaxy, 8 zón, 4 PGM, kovový kryt				9,00	ks	G8	182,38	71,50	1 641,42	643,50	2 284,92
6	MG hliníkový polarizovaný zápusťný, prac.medzera 16-22mm (drevo, plast),kábel 6m				12,00	ks	MC270-6	28,38	15,95	340,56	191,40	531,96
7	Plastová nízka prepojovacia krabica, 7+1 pájaciach svoriek, prevedenie do omietky				6,00	ks	RK2121	12,10	13,75	72,60	82,50	155,10
8	PIR detektor s QUAD pyroelementom a dosahom 12m				13,00	ks	DIGIGARD65	36,19	13,75	470,47	178,75	649,22
9	PIR detektor QUAD so vystavaným detektorom rozbitia skla, dosah PIR časť veľa 15m, audiodetektor max. 10m, má samostatné poplachové výstupy pre PIR a detektor rozbitia skla.				33,00	ks	ACTIV8BG	42,46	13,75	1 401,18	453,75	1 854,93
10	Akumulátor 12V/17Ah skrutkové svorky M5,životnosť podľa EUROBAT 3 až 5 rokov,VdS				5,00	ks	NP17-12i	78,32	16,50	391,60	82,50	474,10
11	XEline kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca -s1, d1, a1				2970,00	m	KE550HS23/1E-B2ca	1,54	1,10	4 573,80	3 267,00	7 840,80
12	Kábel ohýbný tieniený F-CY-OZ 2x1 pvc sivý				450,00	m	KOH000001585	1,21	1,10	544,50	495,00	1 039,50
13	Rúrka ohýbná 2329/LPE-1 H50 34,5mm 28.4mm 320N PE biela				3 420,00	m	KTR000000091	1,85	0,99	6 327,00	3 385,80	9 712,80
14	Príchytka TYP OMEGA				1 400,00	ks	5220 AL	2,20	0,66	3 080,00	924,00	4 004,00
15	Hmoždinka zališiacia bezhalogénová, DSD 35 , far. svetlo šeda				1 400,00	ks	unv_0822226	0,11	1,10	154,00	1 540,00	1 694,00
16	Protipožiarny tmel HILTI				2,00	kus	CP 601S	20,35	38,50	40,70	77,00	117,70
17	Protipožiarny náter HILTI				2,00	kus	CP 671C-20	24,75	38,50	49,50	77,00	126,50
18	Minerálna plsť 140 kg/m3				2,00	m2		73,70	231,00	147,40	462,00	609,40
19	Silikonový tmel, bezfarebný, 330ml				2,00	kus		3,63	6,05	7,26	12,10	19,36
20	Drobný montážny materiál				1,00	pripad		165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
21	Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky				1,00	pripad			440,00	0,00	440,00	440,00
Spolu												35 671,81

Rozpočet									
Objekt:	PREMENA PRVÉHO SLOVENSKEHO LITERÁRNEHO GYMNAZIA REVÚCA				Vypracoval:	Ing. Marek Kukumbeg			
Profesia :	Bezpečnostné systémy 1.etapa - spoločná výbava				Dátum:	25.4.2022			
Investor:	Prvé slovenské literárne gymnázium, Železničná 260, Revúca				Stupeň dôverylosti:	Chránené			
P.Č.	Produkt	PN	MJ	MN	Cena za kus/m (€)	Montáž za kus	Materiál spolu (€)	Montáž spolu	Spolu materiál + práce
1	KELine rozvodný panel 19", 8 x 230V, French	ACARSFAR3	ks	1,00	32,56	7,15	32,56	7,15	39,71
2	KELine držiak patch káblov 19" s hĺbkou oka 37 mm, kovový	RAB-VP-X01-A2	ks	2,00	7,04	7,15	14,08	14,30	28,38
3	KELine patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-CEA-S-10G	KEP-CEA-S-10G	ks	2,00	88,76	27,50	177,52	55,00	232,52
4	Lenovo V30a-22IIL AIO-IS-1035G1, 21.5" FHD IPS,8GB,256SSD,HDMI,Int. Intel UHD, Cam,Black,W10P,1Y Onsite	11LC0008CK	ks	1,00	622,60	49,50	622,60	49,50	672,10
5	Dahua switch s 24 porty RJ-45 a podporou PoE štandardu IEEE802.3af/at. Maximálne zaťaženie všetkých PoE portov je 370 W. Zariadení je managovateľný. Switch je určený pre montáž do racku.	PFS5428-24GT-370	ks	2,00	832,70	49,50	1 665,40	99,00	1 764,40
6	ePoE switch od spoločnosti Dahua určený priamo pre kamerové systémy. Zariadenie podporuje na všetkých portoch normu IEEE802.3af i IEEE802.3at. Switch umožňuje pripojiť na všetkých portoch maximálnu záťaž 120 W.	LR2110-8ET-120	ks	1,00	286,00	49,50	286,00	49,50	335,50
7	Dahua PFT3970 Optický modul	PFT3970	ks	2,00	85,80	27,50	171,60	55,00	226,60
8	Dahua PFT3960 Optický modul	PFT3960	ks	2,00	57,20	27,50	114,40	55,00	169,40
9	Kábel pevný N2XH-J 3x2,5 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou oranžový	N2XH-J 0025X03RE/P60	m	25,00	3,96	1,32	99,00	33,00	132,00
10	APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect	SMT1000RM1ZUC	ks	1,00	1 174,80	27,50	1 174,80	27,50	1 202,30
11	technologický rozvádzač - Dátová sekcia - RS-EZ5-4	RNA-02-A51-YYX-X2	ks	1,00	165,00	165,00	165,00	165,00	330,00
12	Kelíne spojovací modul Cat 6A, HD, beznástrojový	KE-EXT-EA	ks	8,00	3,49	2,75	27,92	22,00	49,92
13	Prepojovacia svorkovnica, 24x kontakt, tamper, plast, biela	EN3-JB26	ks	1,00	4,18	2,75	4,18	2,75	6,93
14	Inžinierska činnosť, príprava, technický dozor		prípád	1,00		165,00	0,00	165,00	165,00
15	Skúšobná prevádzka		prípád	1,00		220,00	0,00	220,00	220,00
16	Dopravné náklady		prípád	1,00		220,00	0,00	220,00	220,00
17	Prídružené výkony		prípád	1,00		165,00	0,00	165,00	165,00
18	Zriadenie staveniska		prípád	1,00		132,00	0,00	132,00	132,00
19	Prvá odborná prehliadka a skúška		prípád	1,00		440,00	0,00	440,00	440,00
20	Projekt skutočného vyhotovenia		prípád	1,00		495,00	0,00	495,00	495,00
Spolu									7 026,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

KOM - Spevnené plochy a komunikácie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 803,23
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	60 803,23	20,00%	12 160,65
Cena s DPH	v	EUR	72 963,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

KOM - Spevnené plochy a komunikácie

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant: young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

60 803,23

HSV - Práce a dodávky HSV

58 043,23

1 - Zemné práce

31 183,02

2 - Zakladanie

1 863,82

5 - Komunikácie

12 926,69

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 069,70

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 760,00

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

KOM - Spevnené plochy a komunikácie

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 803,23

D	HSV	Práce a dodávky HSV					58 043,23
D	1	Zemné práce					31 183,02
1	K	12110111201.S	Odstánenie zatravnenej vrstvy hr. 0,2 m s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	14,554	0,76	11,06
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	457,110	2,48	1 133,63
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3	m ³	457,110	0,70	319,98
6	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	459,150	1,29	592,30
7	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	459,150	1,89	867,79
8	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	12 397,060	0,14	1 735,59
9	K	171102104.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice na 102% Proctor-Standard	m ³	424,490	1,79	759,84
10	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm - NÁSYPY A VÝMENA PODLOŽIA	t	764,080	10,47	7 999,92
11	K	181101102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	847,460	0,29	245,76
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	928,010	9,75	9 048,10
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	212,460	10,00	2 124,60
14	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	144,780	27,99	4 052,39
15	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 580,730	1,45	2 292,06
D	2	Zakladanie					1 863,82
21	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	847,190	0,77	652,34
22	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m ²	847,190	1,43	1 211,48
D	5	Komunikácie					12 926,69
23	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	393,790	6,43	2 532,07
24	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	500,586	4,95	2 477,90
26	K	564210212.S	Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 40 mm, plochy nad 200 do 1000 m ²	m ²	275,290	2,13	586,37
27	K	451577777.S	Podklad pod betónový kryt v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 40 mm z kameniva drveného 4-8 mm	m ²	240,640	3,18	765,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	564210112.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 60 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	275,290	2,35	646,93
29	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 150 mm	m2	240,640	10,74	2 584,47
30	K	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého 4-8 mm, škáry vyplnené kamenivom fr. 0-4 mm	m2	347,360	8,52	2 959,51
33	K	596911331.S.1	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	10,000	11,76	117,60
34	M	592460007200.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	10,000	25,66	256,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 069,70

43	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	34,240	1,21	41,43
44	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	503,780	0,62	312,34
45	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	331,938	1,40	464,71
46	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	196,868	1,39	273,65
47	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	805,720	0,48	386,75
48	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	805,720	2,71	2 183,50
50	K	911131111.S	Osadenie a montáž zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami do betónového základu	m	2,400	20,24	48,58
51	M	553560007900	Zábradlie s rúrkami, rúrka vodorovná 3x, oceľové, dĺžky 2500 mm, farebnosť RAL 7016, chránený vrstvou zinkom a práškovým vypaľovaným lakom	ks	2,400	82,02	196,85
65	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	257,570	4,10	1 056,04
66	M	592170001400.S	Obrubník parkový, šxv 80x250 mm, prírodný	ks	257,570	1,94	499,69
67	K	917511112.S	Osadenie obruby oceľovej samofixačnej výšky 200 mm (vrátane materiálu)	m	117,220	1,45	169,97
68	K	917831515.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 120 cm - do radu	m	3,300	17,51	57,78
69	M	592170006000.S	Palisáda betónová, rozmer 165x120x1000 mm, farebná	ks	20,000	22,74	454,80
70	K	919724211.S	Rezanie priečných škár v betónovom kryte dialníc vrátane výplne (bez mat.) , š. 5 mm	m	140,000	10,18	1 425,20
71	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	550,600	1,00	550,60
72	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	550,600	2,77	1 525,16
73	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11 012,040	0,22	2 422,65

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 760,00

74	K	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie hraníc pozemkov	eur	1,000	240,00	240,00
75	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	280,00	280,00
76	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	240,00	240,00
77	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	800,00	800,00
80	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 200,00	1 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

VP - Vodovodná prípojka

Úroveň 3:

VP1 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 465,01
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	12 465,01	20,00%	2 493,00
Cena s DPH	v	EUR	14 958,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

VP - Vodovodná prípojka

Úroveň 3:

VP1 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 465,01

HSV - Práce a dodávky HSV

11 438,84

1 - Zemné práce	2 099,16
4 - Vodorovné konštrukcie	92,23
5 - Komunikácie	147,28
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	258,74
8 - Rúrové vedenie	7 754,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	41,26
99 - Presun hmôt HSV	1 045,31

PSV - Práce a dodávky PSV

386,17

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	386,17
---	--------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

640,00

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

VP - Vodovodná prípojka

Úroveň 3:

VP1 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 465,01

D		HSV	Práce a dodávky HSV					11 438,84
D		1	Zemné práce					2 099,16
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	2,250	4,75	10,69	
2	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2,250	25,59	57,58	
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,000	35,75	321,75	
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,000	10,12	30,36	
5	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	23,681	54,25	1 284,69	
6	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	7,105	7,40	52,58	
7	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	19,607	2,07	40,59	
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,324	4,24	64,97	
9	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	4,253	16,62	70,68	
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,888	18,81	54,32	
11	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	5,487	20,22	110,95	
D		4	Vodorovné konštrukcie					92,23
12	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,497	61,61	92,23	
D		5	Komunikácie					147,28
13	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - pod VŠ	m2	7,810	5,81	45,38	
14	K	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	2,250	29,09	65,45	
15	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2,250	16,20	36,45	
16	M	592460007600.S	Dlažba betónová - použiť pôvodnú dlažbu	m2	0,000	0,00	0,00	
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					258,74
17	K	631315511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm - pod VŠ	m3	1,172	122,70	143,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,046	2 498,69	114,94
D 8			Rúrové vedenie				7 754,86
19	K	850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	1,000	145,03	145,03
20	K	857242120.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 50	ks	2,000	27,10	54,20
21	M	552520043900	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 50/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	2,000	56,68	113,36
22	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,000	27,10	81,30
23	M	552520052300	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 80/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000	47,47	47,47
24	M	552520083100	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 80, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu, HAWLE	ks	1,000	286,05	286,05
25	M	552520065500	Tvarovka liatinová MMA-kus systém S2000, hrdlo d 90 mm, príruha DN 80, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu, HAWLE	ks	1,000	149,88	149,88
26	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	29,22	29,22
27	M	552520060300	T-kus prírubový liatinový, DN 125/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000	210,56	210,56
28	K	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	10,000	0,67	6,70
29	M	286130033900.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8,2x12 m	m	10,000	14,74	147,40
30	K	877251066.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	1,000	8,44	8,44
31	M	28653022760CP	Prírubová tvarovka s voľným koncom FNPL 90	ks	1,000	66,70	66,70
32	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	27,36	27,36
33	M	422210009100	Posúvač s hrdlami S2000 typ E3, z liatiny DN 80/90, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	1,000	310,01	310,01
34	M	422710000900.S 1	Zemná súprava	ks	1,000	800,00	800,00
35	K	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry DN 80	ks	2,000	18,12	36,24
36	M	422210005501	Šupátko e-klapka s prírubami DN 80, PN 25 na vodu, HAWLE č.4000	ks	2,000	520,00	1 040,00
37	K	891245321.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 80	ks	1,000	14,01	14,01
38	M	422820001000	Klapka spätná DN 80 na vodu, HAWLE	ks	1,000	232,50	232,50
39	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	10,000	0,84	8,40
40	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	10,000	5,64	56,40
41	K	893301003.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	157,11	157,11
42	M	594300003100	Vodomerňa a armatúrna šachta BG, lxšxv 2760x1500x1800 mm, objem 7,5 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	3 538,86	3 538,86
43	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	11,36	11,36
44	M	552410002600.S	Poklop štvorcový s rámom 600x600 mm	ks	1,000	97,87	97,87
45	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	25,65	25,65
46	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	23,58	23,58
47	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	10,000	2,00	20,00
48	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	10,000	0,92	9,20
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				41,26
49	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,506	15,61	7,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,240	0,51	10,32
51	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,506	5,54	2,80
52	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,506	40,00	20,24
D 99 Presun hmôt HSV							1 045,31
53	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	27,957	37,39	1 045,31
D PSV Práce a dodávky PSV							386,17
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							386,17
54	K	722211200.S	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50	ks	1,000	12,49	12,49
55	M	422010001000.S	Prírubový filter na vodu DN 50, dl. 230 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ, EPDM	ks	1,000	125,02	125,02
56	K	722262151.S	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000	68,34	68,34
57	M	38824000040CP	Vodomer združený - DN 50	ks	1,000	180,00	180,00
58	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	24,48	0,32
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							640,00
59	K	HZS000119.S	Stavebno montážne práce vykonávané žeriavom - polozenie VŠ	hod	8,000	80,00	640,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

PLYN - Plynovodné rozvody

Úroveň 3:

SO 301 - Plynová prípojka

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 021,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 021,65	20,00%	604,33

Cena s DPH

v EUR

3 625,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

PLYN - Plynovodné rozvody

Úroveň 3:

SO 301 - Plynová prípojka

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 021,65

HSV - Práce a dodávky HSV

349,31

1 - Zemné práce

293,83

4 - Vodorovné konštrukcie

27,72

8 - Rúrové vedenie

27,76

PSV - Práce a dodávky PSV

1 628,00

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

1 084,56

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

264,64

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

278,80

M - Práce a dodávky M

116,14

23-M - Montáže potrubia

116,14

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

478,20

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

450,00

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

PLYN - Plynovodné rozvody

Úroveň 3:

SO 301 - Plynová prípojka

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 021,65

D HSV Práce a dodávky HSV 349,31

D 1 Zemné práce 293,83

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,500	35,75	160,88
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,500	10,12	45,54
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,500	1,93	2,90
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,000	4,24	12,72
5	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,050	29,95	31,45
6	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	1,995	20,22	40,34

D 4 Vodorovné konštrukcie 27,72

7	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,450	61,61	27,72
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 27,76

8	K	871178040.S	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	6,000	0,33	1,98
9	M	286130035900.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m	m	6,000	1,53	9,18
10	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	6,000	2,00	12,00
11	K	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	5,000	0,92	4,60

D PSV Práce a dodávky PSV 1 628,00

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 1 084,56

12	K	723120204.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	0,500	16,69	8,35
13	K	723120206.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	2,000	22,06	44,12
14	K	723150343	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/40	ks	1,000	45,00	45,00
15	K	723160206.S	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	súb.	1,000	107,41	107,41
16	K	723160336.S	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky G 6/4	súb.	1,000	18,01	18,01
17	K	723230801.S	Demontáž stredotlakového regulátora tlaku plynu, regulačná rada jednoduchá, vrátane skrinky	súb.	1,000	8,44	8,44
18	K	723231003.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/8	ks	1,000	3,84	3,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	551340004600.S 1	Guľový uzáver na plyn 3/8", so zátkou	ks	1,000	9,48	9,48
20	K	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	1,000	5,29	5,29
21	M	551340006100.S	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	1,000	36,56	36,56
22	K	723231018.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	ks	2,000	7,14	14,28
23	M	551340006300.S	Guľový uzáver na plyn 6/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	2,000	79,59	159,18
24	K	723232123.S	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu	súb.	1,000	12,04	12,04
25	M	5511027105	Regulátor tlaku plynu Fisher Francel B 25	ks	1,000	198,00	198,00
26	K	723234102.1	Montáž a osadenie skrinky MaRZ	súb.	1,000	30,00	30,00
27	M	405610001200.1	Skrinka kovová z oceľového plechu 120/125/40 cm uzamykateľná vrátane nápisov a náteru	ks	1,000	100,00	100,00
28	K	723239203.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	5,27	5,27
29	M	429ARM 01364	Filter plynový závitový FO 25 F	ks	1,000	69,60	69,60
30	M	42900011011	Ostatný pomocný materiál (kolená závitové, podložky)	eur	1,000	200,00	200,00
31	K	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,394	24,59	9,69
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				264,64
32	K	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	3,000	45,41	136,23
33	M	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm	ks	3,000	42,69	128,07
34	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	42,17	0,34
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				278,80
35	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	20,000	7,89	157,80
36	M	13231000040CP	Oceľové profily (podpery)	kg	20,000	6,00	120,00
37	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	50,18	1,00
D M			Práce a dodávky M				116,14
D 23-M			Montáže potrubia				116,14
38	K	230203182	Montáž kolena W90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	5,66	5,66
39	M	286530186900	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN	ks	1,000	12,23	12,23
40	K	230203239	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkevej navíťavacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 63/32 mm	ks	1,000	8,77	8,77
41	M	286530158700	Prípojková navíťavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 63/32 mm, FRIALEN	ks	1,000	41,22	41,22
42	K	230203592	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/1"	ks	1,000	3,05	3,05
43	M	286220027200	Prechodka USTN PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1", FRIALEN	ks	1,000	45,21	45,21
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				478,20
44	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - odborná prehliadka a skúška PZ	hod	20,000	23,91	478,20
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				450,00
45	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	200,00	200,00
46	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

PLYN - Plynovodné rozvody

Úroveň 3:

SO 301a - Areálový rozvod plynu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 197,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 197,31	20,00%	1 839,46

Cena s DPH

v EUR

11 036,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

PLYN - Plynovodné rozvody

Úroveň 3:

SO 301a - Areálový rozvod plynu

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 197,31

HSV - Práce a dodávky HSV

7 198,36

1 - Zemné práce

2 986,84

4 - Vodorovné konštrukcie

258,39

5 - Komunikácie

580,61

8 - Rúrové vedenie

483,22

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

798,75

99 - Presun hmôt HSV

2 090,55

PSV - Práce a dodávky PSV

995,01

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

975,31

783 - Nátery

19,70

M - Práce a dodávky M

614,84

23-M - Montáže potrubia

614,84

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

389,10

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

PLYN - Plynovodné rozvody

Úroveň 3:

SO 301a - Areálový rozvod plynu

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant: young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 197,31

D		HSV	Práce a dodávky HSV					7 198,36
D		1	Zemné práce					2 986,84
1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	14,400	7,09		102,10
2	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	14,400	4,75		68,40
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,940	35,75		1 499,36
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,582	10,12		127,33
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	28,380	2,07		58,75
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,960	4,24		118,55
7	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	27,216	16,62		452,33
8	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,786	18,81		184,07
9	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	18,593	20,22		375,95
D		4	Vodorovné konštrukcie					258,39
10	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,194	61,61		258,39
D		5	Komunikácie					580,61
11	K	572943112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	m2	14,400	40,32		580,61
D		8	Rúrové vedenie					483,22
12	K	871228046.S	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zvarovaných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	47,500	0,56		26,60
13	M	286130036200.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8x100 m	m	47,500	4,90		232,75
14	M	CHR001	Chránička oceľová	ks	2,000	25,00		50,00
15	M	CHR002	Chránička perfor.plast.	ks	2,000	18,00		36,00
16	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	47,500	2,00		95,00
17	K	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	46,600	0,92		42,87
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					798,75
18	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	48,000	4,46		214,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	971033171.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 750 mm, -0,00300t	ks	1,000	8,39	8,39
20	K	971033181.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 900 mm, -0,00300t	ks	1,000	11,16	11,16
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,068	15,61	94,72
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	242,720	0,51	123,79
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,068	11,58	70,27
24	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,068	5,54	33,62
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,068	40,00	242,72
D 99			Presun hmôt HSV				2 090,55
26	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	55,912	37,39	2 090,55
D PSV			Práce a dodávky PSV				995,01
D 723			Zdravotechnika - vnútorný plynovod				975,31
27	K	723120205.S	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	8,000	19,71	157,68
28	K	723130254.S	Potrúbie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 50	m	1,800	52,07	93,73
29	K	723150342	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/25	ks	4,000	45,00	180,00
30	K	723150343	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	ks	2,000	55,00	110,00
31	K	723150367.S	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 57x2,9 mm	m	1,800	22,79	41,02
32	K	723190251.S	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov. výpustiek na potrubí DN 15 s nástenkou	ks	1,000	14,25	14,25
33	K	723190253.S	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynovodných výpustiek na potrubí DN 25	ks	4,000	9,30	37,20
34	K	723190254.S	Prípojka k strojom a zar. vyvedenie a upevnenie plyn. výpustiek na potrubí nad 25 do DN 50	ks	1,000	12,26	12,26
35	K	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	1,000	4,16	4,16
36	M	551340010400.S	Vzorkovací uzáver plynu 1/2"	ks	1,000	10,52	10,52
37	K	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	4,000	5,29	21,16
38	M	551340006100.S	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	4,000	36,56	146,24
39	K	723231015.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4	ks	1,000	6,09	6,09
40	M	551340006200.S	Guľový uzáver na plyn 5/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	1,000	56,57	56,57
41	K	723232125.S	Montáž skrinky DU	súb.	1,000	25,00	25,00
42	M	55134001060CP	Oceľová skrinka vetraná pre DO 300/300/200 mm vrátane náteru	ks	1,000	58,00	58,00
43	K	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,058	24,59	1,43
D 783			Nátery				19,70
44	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	9,800	2,01	19,70
D M			Práce a dodávky M				614,84
D 23-M			Montáže potrubia				614,84
45	K	230120044.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65	m	47,500	2,76	131,10
46	K	230203185	Montáž kolena W90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	3,000	7,33	21,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	286530187200	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 63 mm, FRIALEN	ks	3,000	21,07	63,21
48	K	230203565	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 63/DN50 mm	ks	2,000	19,48	38,96
49	M	286220031300	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 63/50, FRIALEN	ks	2,000	67,26	134,52
50	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa DN 50	m	47,500	2,86	135,85
51	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	89,21	89,21

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 389,10

52	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - odborná prehliadka a skúška PZ	hod	10,000	23,91	239,10
53	K	HZS000120.S	Prvá úradná skúška	eur	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO 601 - SO 601 - Prekládka distribučnej siete NN (SR skrine)

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 552,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	9 552,40	20,00%	1 910,48

Cena s DPH

v EUR

11 462,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO 601 - SO 601 - Prekládka distribučnej siete NN (SR skrine)

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 552,40

M - Práce a dodávky M

9 552,40

21-M - Elektromontáže

9 552,40

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

SO 601 - SO 601 - Prekládka distribučnej siete NN (SR skrine)

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant:

young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 552,40
D	M		Práce a dodávky M				9 552,40
D	21-M		Elektromontáže				9 552,40
1	K	210	SO 601 - Prekládka distribučnej siete NN	kpl	1,000	9 552,40	9 552,40

B) SÚPIS MATERIÁLU
ORIENTAČNÝ ROZPOČET
Akcia: Premena prvého slovenského literárneho gymnázia - Revúca
Časť: E2.6 - SO601

Prípojka NN							
p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
1	Elektromerový rozvádzač RE (podľa výkresu E) vrátane zapojenia	1	ks	412,50	412,50	165,00	165,00
2	Pripojková skriňa SR4, pre montáž na betónový základ, vrátane zapojenia	2	ks	1 052,70	2 105,40	330,00	660,00
3	Kábel NAYY-J 4x240mm²	20	m	29,48	589,60	7,92	158,40
4	Chránička FXKVR DN110	20	m	3,96	79,20	2,75	55,00
5	Kábelová spojka NN, 150-240mm, typ POLJ-0,1/4X 150-240	4	ks	79,20	316,80	49,50	198,00
6	Kábelová koncovka	4	ks	13,75	55,00	13,75	55,00
Celkom prípojka NN					3 558,50		1 291,40

Zemné práce							
p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
7	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN	100	m		0,00	1,10	110,00
8	Hĺbenie káblovej rýhy 65 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	10	m		0,00	15,95	159,50
9	Hĺbenie káblovej rýhy 30 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	10	m		0,00	13,20	132,00
10	Výkop v chodníku do hĺbky 30 cm v dlažbe (asfalte), odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny (pásiku), pokládka novej dlažby (asfaltu + podkladu), uvedenie do pôvodného stavu	5	m		0,00	38,50	192,50
11	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	10	m		0,00	6,60	66,00
12	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	10	m		0,00	6,60	66,00
13	Plastová platňa	1	kpl	154,00	154,00	132,00	132,00
14	Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie 250m	1	ks	33,00	33,00	22,00	22,00
Celkom Zemné práce					187,00		880,00

Bleskozvod a uzemnenie							
p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
15	Uzemňovač rozvádzača SR	2	kpl	66,00	132,00	49,50	99,00
Celkom bleskozvod a uzemnenie					132,00		99,00

HZS , Ostatné

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
16	Revízia a vypracovanie revíznej správy	1	kpl		0,00	275,00	275,00
17	Merania izolačných stavov káblov (kenotronovanie)	1	kpl		0,00	88,00	88,00
18	Podruž. mat / WAGO-svorky,sadra,klince,štitky, pásky, natlkanie skrut,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	3,5	%		0,00	66,00	231,00
19	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	5	m3		0,00	132,00	660,00
20	Páska stahovacia 100x2,5 prírodná	25	ks	0,22	5,50	0,00	0,00
21	Doprava (do 20km)	5	kpl		0,00	220,00	1 100,00
22	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	1	kpl		0,00	275,00	275,00
23	Polohopisné a výškopisné (geodetické)zameranie	1	kpl		0,00	440,00	440,00
24	Inžiniering + konzultácie na rozvodných závodoch VSD	1	kpl		0,00	330,00	330,00
Celkom HSV, ostatné					5,50		3 399,00
SPOLU					3 883,00 €		5 669,40 €
Celkom bez DPH						9 552,40 €	
DPH 20%						20%	1 910,48 €
Celkom s DPH							11 462,88 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ZEL - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

young.s architekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

REINTER, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 432,33
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 432,33	20,00%	2 486,47
Cena s DPH	v	EUR	14 918,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ZEL - Sadové úpravy

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant: young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 432,33

HSV - Práce a dodávky HSV

12 432,33

1 - Zemné práce

12 432,33

ROZPOČET

Stavba:

Premena prvého slovenského literárneho gymnázia Revúca - I.etapa-VV

Objekt:

1E - 1. ETAPA

Časť:

ZEL - Sadové úpravy

Miesto:

Dátum: 30. 8. 2022

Objednávateľ:

Litterra, n.o.

Projektant: young.s architekti
s.r.o.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o

Spracovateľ: REINTER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 432,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 432,33
D	1		Zemné práce				12 432,33
1	K	18040PC	Sadové úpravy	kpl	1,000	12 432,33	12 432,33

Rekapitulácia:

Sadové úpravy práce:	9 022,10 EUR
Sadové úpravy materiál:	3 410,23 EUR
Spolu bez DPH:	12 432,33 EUR
DPH 20%:	2 486,47 EUR
Spolu s DPH:	14 918,80 EUR

Rozpočet sadových úprav Gymnázium Revúca

Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena /jednotku	Cena celkom bez dph
Sadové úpravy - práce:				
Rekonštrukcia trávnikov, vertikutácia, selektívny postrek, presyp zeminou, podsev, valec	m2	723,000	0,85	614,55
Hnojenie pôdy umelým hnojivom s rozdelením k jednotlivým rastlinám	t	0,040	1 216,81	48,67
Hnojenie pôdy, alebo trávnik umelými hnojivami postrekom na široko	t	0,460	370,45	170,41
Rozrušenie pôdy na hĺbku 50 do 150mm v rovine	m2	1 619,000	1,52	2 460,88
Obrobenie pôdy kultivátorovaním	m2	1 619,000	0,62	1 003,78
Obrobenie pôdy hrabaním 3x	m2	4 857,000	0,19	922,83
Obrobenie pôdy valcovaním	m2	1 304,000	0,05	65,20
Založenie ihriskového trávnik výsevom	m2	583,000	1,25	728,75
Vytvorenie zálievkovej misy pre dreviny, mulčovanie	ks	61,000	47,12	2 874,32
Výsadba dreviny s balo pri priemere balu nad 500 do 600mm	kus	5,000	19,34	96,70
Zakotvenie dreviny tromi kolmi, dĺžka kolov 2-3m	kus	5,000	1,43	7,15
Osadenie kolov ku dreviny s upevnením, dĺžka kolov do 2m	kus	6,000	4,81	28,86
				9 022,10
SADOVÉ ÚPRAVY - MATERIÁL :				
Hnojivo Silvamix FORTE 10g/6 ks/ strom	ks	384,000	0,11	42,24
Hnojivo Silvamix FORTE 10g/3 ks/ krík	ks	492,000	0,11	54,12
Viaczložkové hnojivo NPK, 25g/m2	t	0,460	933,00	429,18
Trávne osivo - rekonštrukcia, dosev, regenerácia	kg	22,000	9,83	216,26
Ihrisková trávna zmes	kg	18,000	9,83	176,94
Kol 2m, priemer 5 cm, špic	ks	6,000	6,34	38,04
Úväzový materiál k stromom	ks	5,000	0,99	4,95
Preosievavý substrát - výmena pôdy k drevinám	t	10,000	63,15	631,50
Aesculus carnea Briotii 14/16 cm	ks	5,000	244,72	1 223,60
Hedera helix 40/60 cm	ks	92,000	6,45	593,40
				3 410,23