



DEMONTÁŽNE PRÁCE :

DEMONTÁŽ VŠETKÝCH SVIETIDIEL V SOCIÁLNO M TRAKTE
DEMONTÁŽ ROZVODOV ELEKTRO + SLABOPRÚD
DEMONTÁŽ ROZVODOV STUDENEJ A TEPEJ VODY
DEMONTÁŽ JESTVUJÚCICH PODLAHOVÝCH VPUSTOV m.č. 105, 107, 110, 111
DEMONTÁŽ UMÝVADIEL A BATÉRIÍ A SPRCH
DEMONTÁŽ RADIÁTOROV

VYBÚRANIE PODLAHY - m.č. 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112
PREDPOKLADANÁ SKLADBA :

- KERAMICKÁ DLAŽBA, hr. 8 mm
- CEMENTOVÁ MALTA, hr. 15 mm
- CEMENTOVÝ POTER, hr. 20 mm
- VYSTUŽENÁ BETÓNOVÁ MAZANINA, hr. 70 mm
- LEPENKA - A 500H, hr. 2 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, hr. 30 mm
- HYDROIZOLÁCIA, hr. 5 mm
- VYSTUŽENÝ PODKLADNÝ BETÓN, hr. 150 mm

- VYBÚRANIE MURIVA hr. 125 a 250 mm
- VYBÚRANIE SKLOBETÓNOVÝCH TVÁRNIC, PLOCHA - 2x 2600x1000mm
- KOMPLETNÁ DEMONTÁŽ ZARIADENÍ ZTI + PODLAH. VPUSTY
- OSEKANIE KERAMICKÉHO OBLKADU
- OSEKANIE OLEJOVÉHO NÁTERU POD PARAPETMI OKIEN, v.100 cm
- VYBÚRANIE OCELOVEJ ZÁRUBNE
- DEMONTÁŽ DREVENÝCH DVIER
- DEMONTÁŽ DREVENÝCH DVOJKRÍDLOVÝCH CELOZASKLENÝCH DVERÍ S NADSVETLIKOM

- VYBÚRANIE PODLAHY Z PVC, m.č. 102, 103, 104, 109 - DEMONTÁŽ PVC hr. 3 mm + VYBÚRANIE CEMENTOVÉHO POTERU hr. 15 mm
- VYBÚRANIE PODLAHY PO PODKLADNÝ BETÓN, hr. 150 mm, m.č. 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112
- VYBÚRANIE PODLAHY, m.č. - 108, 113, 114 - KERAMICKÁ DLAŽBA, 100x100x8 mm + CEMENTOVÁ MALTA hr. 15 mm

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	ÚPRAVA STROPOV	ÚPRAVA STIEN
101	CHODBA	52,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	PLECHODOSKY	VŠO, KO, M
102	KABINET	11,80	PVC	PLECHODOSKY	VŠO, KO, SPVC, M
103	KABINET	11,35	PVC	PLECHODOSKY	VŠO, KO, SPVC, M
104	ŠATŇA CHLAPCI	14,15	PVC	PLECHODOSKY	KO, VŠO, ON, SPVC, M
105	UMÝVAREŇ CHLAPCI	12,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	PLECHODOSKY	KO, VŠO, ON, M
106	WC CHLAPCI	1,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	PLECHODOSKY	KO, VŠO, M
107	SPRCHY CHLAPCI	5,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	PLECHODOSKY	KO, VŠO, M
108	ŠATŇA CHLAPCI	11,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	PLECHODOSKY	KO, VŠO, ON, KS, M
109	ŠATŇA DIEVČATÁ	11,35	PVC	PLECHODOSKY	KO, VŠO, ON, SPVC, M
110	UMÝVAREŇ DIEVČATÁ	12,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	PLECHODOSKY	KO, VŠO, ON, M
111	SPRCHY DIEVČATÁ	5,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	PLECHODOSKY	KO, VŠO, M
112	WC DIEVČATÁ	1,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	PLECHODOSKY	KO, VŠO, M
113	ŠATŇA DIEVČATÁ	14,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	PLECHODOSKY	KO, VŠO, ON, SPVC, M
114	ZÁDVERIE	2,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	PLECHODOSKY	VŠO, KO, M

VŠO - VÁP.ŠTUKOVÁ OMIETKA, KO - KERAMICKÝ OBLKAD, ON - OLEJOVÝ NÁTER, SPVC - SOKLÍK Z PVC, M - MAĽOVKA

- ROZVODY UK POD STROPOM
- ROZVODY CIRKULÁCIE TUV POD STROPOM
- ROZVODY TUV POD STROPOM

+ 0. 000 = JESTVUJÚCA ÚROVEŇ PRÍZEMIA

HLAV. INŽ. PROJEKTU	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TA PROJEKT S.R.O. SLADOVNICKÁ 27, 917 01 TRNAVA KANCELÁRIA: LOMONOSOVOVA 6, 917 08 TRNAVA	
ING. MASARYK	ING. MASARYK	ING. MASARYK		
INVESTOR	MESTO TRNAVA	STUPEŇ	REALIZ. PROJEKT	
NÁZOV A Miesto stavby ZŠ s MŠ A. KUBINU 34 - TRNAVA, rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične, zdravotechniky a inžinierskych sietí, PD			DÁTUM	10.2016
			FORMÁT	4 A4
			Č. ZÁKAZKY	
DRUH PROJEKTU	DRUH VÝKRESU	MIERKA	Č. VÝKRESU	
STAV. ČASŤ	PRÍZEMIE - BÚRACIE PRÁCE	1:75	14	