



- LEGENDA ÚPRAV:
- Existujúce nosné a obvodové konštrukcie
 - Existujúce deliace konštrukcie
 - Domurovanie ostenia, keramické tehly
 - Vymurovanie parapetu, keramické tehly
 - Existujúce dvírkové dvere určené na repas
 - Navrhované deliace konštrukcie, keramické tehly, hrúbka hr.=115 a 140mm
 - Navrhovaná inštalácia predstena, plynosilikátové tvarovky, hrúbka hr.=200mm

- POZNÁMKY:
- X01 - Zhotovenie novej podlahy, pôvodná nášlapná vrstva sa odstráni v plnom rozsahu, podklad sa zhodnotí, poškodené časti sa vyspraví a pripraví na novú podlahu
 - X02 - Domurovanie steny po vzniknutom otvore po sklobetónových tvarovkách, vytvorenie nového okna s rovnakými rozmermi a v rovnakej výškovej polohe ako zvyšok okien
 - X03 - Vyspravenie soklov stĺpov a stien, dospravenie do pôvodných rozmerov vyspravovacou maltou podľa postupu popísaného v časti statika
 - X04 - Vyspravenie prekladu, odstránenie nesúdržných častí, doplnenie novej výstuže a "L" profilov, presný postup popísaný v časti statika
 - X05 - Vybetonovanie novej podesty pri existujúcom betónovom schodisku, rozmer 1,3x1,75m
 - X06 - Vyspravenie nábehovej rampy a príprava na novú nášlapnú vrstvu
 - X07 - Výška dverí závisí od skutočnej zrealizovanej úrovne nálapnej vrstvy podlahy
 - X08 - Drevený hranol na vytvorenie novej atiky prestrešenia vstupu

- POZNÁMKY:
- 10x - Podlahy -vid'-TABULKA SKLADBY POHLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
 - 20x - Strechy -vid'-TABULKA SKLADBY STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ
 - 30x - Fasády -vid'-TABULKA SKLADBY FASÁDNYCH KONŠTRUKCIÍ
 - 50x - Dverné otvory -vid'-TABULKA VÝPLNÍ DVERNÝCH OTVOROV -EXTERIÉR
 - 60x - Dverné otvory -vid'-TABULKA VÝPLNÍ DVERNÝCH OTVOROV -INTERIÉR
 - 70x - Zasklené steny a okná -vid'-TABULKA ZASKLENÝCH STIEN A OKIEN - EXTERIÉR
 - 140x - Klampiarske výrobky -vid'-TABULKA KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV

POZNÁMKA :

Všetky rozmery vyplývajúce z PD pred výrobou a započítam prác premerať na stavbe !

Rozdiely zistené na stavbe oproti PD je nutné v technickom riešení odsúhlasiť s projektantom a autorom stavby !

Všetky stavebné úpravy a zásahy do nosných konštrukcií zrealizovať iba po odsúhlasení projektantom statiky !

Všetky zmeny a úpravy materiálového riešenia pred realizáciou prác odsúhlasiť s projektantom a autorom stavby !

Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene musia byť odsúhlasené pred realizáciou projektantom a autorom stavby !

Dodávateľsko - výrobná dokumentácia vrátane detailov musí byť pred výrobou a realizáciou predložená na odsúhlasenie projektantovi a autorovi stavby !

OZN.	DÁTUM	POPIS	MENO	ZODP. PROJ.
01	-	-	-	-
02	-	-	-	-
03	-	-	-	-
04	-	-	-	-

AKCIA:		REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V RAČI A JEHO PRILÁHLÉHO OKOLIA		
		Cintorín Rača, Detvianska 9764, 831 06 Bratislava		
INVESTOR:		MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o., Šafárikovo nám. č. 3, 811 02 Bratislava		
H.I.P.:		Ing. Lukáš Beňo		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Ing.Robert Szetei		
VYPRACOVAL:		Ing.Robert Szetei		
Výkres číslo:	Formát:	Mierka:	Zmena:	
06	6x4A4	1:50		
Objekt / súbor:				
Profesia:	E 1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE		DÁTUM:	07/2022
Názov:	Pódorys Strecha -Murovacie práce		STUPEŇ PD:	DRS