

POZNÁMKY:

- X01 - Zhotovenie novej podlahy, pôvodná nášlapná vrstva sa odstráni v plnom rozsahu, podklad sa zhodnotí, poškodené časti sa vyspraví a pripraví na novú podlahu
- X02 - Domurovanie steny po vzniknutom otvore po sklobetónových tvarovkách, vytvorenie nového okna s rovnakými rozmermi a v rovnakej výškovej polohe ako zvyšok okien
- X03 - Vyspravenie soklov stĺpov a sien, dospravenie do pôvodných rozmerov vyspravicovaciu malťou podľa postupu popísaného v časti statka
- X04 - Vyspravenie prekladu, odstránenie nesúdržných častí, doplnenie novej výstuže a "L" profilov, presný postup popísaný v časti statka
- X05 - Vybetrovanie novej podesty pri existujúcom betónovom schodisku, rozмеры 1,3x1,75m
- X06 - Vyspravenie nábehovej rampy a príprava na novú nášlapnú vrstvu
- X07 - Výška dverí závisí od skutočnej zrealizovanej úrovne náľapnej vrstvy podlahy
- X08 - Drevený hranol na vytvorenie novej atiky prestrešenia vstupu

LEGENDA ÚPRAV:

- Existujúce nosné a obvodové konštrukcie
- Existujúce defekce konštrukcie
- Domurovanie ostenia, keramické tehly
- Vymurovanie parapetu, keramické tehly
- Existujúce dvokriídové dvere učrené na repas
- Navrhované deliace konštrukcie, keramické tehly, hrúbka hr.=115 a 140mm
- Navrhovaná inštalčná predstena, plynosilikátové tvarovky, hrúbka hr.=200mm



POZNÁMKA :

Všetky rozmery vyplývajúce z PD pred výrobou a započítam prác premerať na stavbe !  
Rozdiely zistené na stavbe oproti PD je nutné v technickom riešení odsúhlasiť s projektantom a autorom stavby !  
Všetky stavebné úpravy a zásahy do nosných konštrukcií zrealizovať iba po odsúhlasení projektantom statky !  
Všetky zmeny a úpravy materiálového riešenia pred realizáciou prác odsúhlasiť s projektantom a autorom stavby !  
Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene musia byť odsúhlasené pred realizáciou projektantom a autorom stavby !  
Dodávateľsko - výrobná dokumentácia vrátane detailov musí byť pred výrobou a realizáciou predložená na odsúhlasenie projektantovi a autorovi stavby !

OZN.	DÁTUM	POPIS	MENO	ZODP. PROJ.
01	-	-	-	-
02	-	-	-	-
03	-	-	-	-
04	-	-	-	-

POZNÁMKY:

- 10x - Podlahy -viď-TABULKA SKLADBY POHLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- 20x - Strechy -viď-TABULKA SKLADBY STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- 30x - Fasády -viď-TABULKA SKLADBY FASÁDNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- 50x - Dverné otvory -viď-TABULKA VÝPLNÍ DVERNÝCH OTVOROV- EXTERIÉR
- 60x - Dverné otvory -viď-TABULKA VÝPLNÍ DVERNÝCH OTVOROV- ANTERIÉR
- 70x - Zasklené steny a okná -viď-TABULKA ZASKLENÝCH STIEN A OKIEN - EXTERIÉR
- 140x - Klampiarske výrobky -viď-TABULKA KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV

AKCIA: REKONŠTRUKCIA DOMU SMŮTKU V RAČI A JEHO PRILÁHLÉHO OKOLIA		 <small>PRÁVNED, s.r.o. Gopčova 18, 851 01 Bratislava IČO: 36869999, IČPH: 542321627759</small>	
Cintorin Rača, Detviarska 9764, 831 06 Bratislava			
INVESTOR: MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy, p.o., Šafárikovo nám. č. 3, 811 02 Bratislava			
H.I.P.:		Ing. Lukáš Beňo	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Ing.Robert Szetel	
VYPRACOVAL:		Ing.Robert Szetel	
			
Výkres číslo:	Formát:	Mierka:	Zmena:
08	8xA4	1:50	
Objekt / súbor:			
Profesia:	E 1.1 - ARCHITEKTONICKE A STAVEBNÉ RIEŠENIE		DÁTUM: 07/2022
Názov:	Pohľady -Murovacie práce		STUPEŇ PD: DRS