


DETAIL "B" - UKONČENÍ HYDROIZOLACE U DRENÁŽE



- OBVODOVÁ STĚNA SUTERÉNU – SMÍŠENÉ OTLUČENÉ ZDIVO 900–1000 mm
- VYROVNANÝ VNĚJŠÍ POVRCH OBVODOVÉ STĚNY (CEMENTOVÁ OMÍTKA, PŘÍPADNĚ DOZDÍVKY Z KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ) Ø 20 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR PCI – PECIMOR P
- DVOUSLOŽKOVÁ BITUMENOVÁ SILNOVRSTVÁ STĚRKA PCI PECIMOR 2 K VYZTUŽENÁ ARMOVACÍ TKANINOU (PCI GEWEBEBAHN)
- TEPELNÁ IZOLACE – NALEPENÉ POLYSTYRÉNOVÉ DESKY S UZAVŘENOU POVRCHOVOU STRUKTUROU – např. DEKPERIMETER, EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN APOD. (PRO CELOPLOŠNÉ LEPENÍ POUŽÍT PCI PECIMOR 2 K BEZ MECHANICKÉHO KOTVENÍ).
- PROFILOVANÁ FÓLIE HDPE S VÝŠKOU NOPŮ 8 mm S NAKAŠÍROVANOU FILTRAČNÍ TEXTILIÍ – DEKDREN G8
- OCHRANNÁ DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA OSB tl. 18 mm
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU

KÓTOVÁNO V mm
VÝŠKOVÉ KÓTY V m
KÓTOVÁNY STAVEBNÍ OTVORY
KÓTOVÁNO ZDIVO BEZ OMÍTKY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

STAVEBNÍ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PELHŘIMOV, s. r. o.			
Vedoucí projektant:	Václav Smejkal	Číslo autorizace: 1400165	
Zodp. projektant:	Václav Smejkal		
Vypracoval:	Ing. Ondřej Smejkal	Stupeň dokumentace: DZS	
Kreslil:	Ing. Ondřej Smejkal		
AKCE: SANACE ČÁSTI VLHKÉHO ZDIVA SUTERÉNU DOMŮ čp. 644, 814 a 271 ul. KŘEMEŠNICKÁ PELHŘIMOV DETAIL "B" - UKONČENÍ HYDROIZOLACE U DRENÁŽE		Kraj: Vysočina	
		Datum: Říjen 2017	
		Formát: 2 x A4	Měřítko: 1 : 10
Stavebník: město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov		Č.V. D1.1.b - 5	

