


PODÉLNÝ PROFIL DRENÁŽE



POZNÁMKY

- DNO ŠACHET SE PRO VĚTŠÍ STABILITU VYPLNÍ ŠTÉRKEM
- K HLOUBCE VÝKOPU SE MUSÍ PŘIPOČÍST JEŠTĚ 100 mm PRO VYBETONOVÁNÍ ŽLÁBKU
- POUŽITÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT URČENO PRO UKLÁDÁNÍ DO VĚTŠÍCH HLOUBEK (SN 8)
- VEŠKERÉ PRÁCE NA DRENÁŽI MUSÍ BÝT PROVEDENY DÜKLADNĚ A KVALITNĚ, ABY BYLO ZAJIŠTĚNO JEJÍ DLOUHODOBÉ FÜNGOVÁNÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPU I DRENÁŽE MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘÍSLÜŠNÉ TECHNOLOGICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
- DRENÁŽNÍ ŠACHTY DN 315 I DN 600 (např. TYP ACO-OPTI-CONTROL) MUSÍ BÝT VYROBENY ALESPÖN PRO TŘÍDU C 250, NEBOŤ SE PŘEDPOKLÁDÁ JEJICH POJÍŽDĚNÍ RÜZNÖU TECHNIKÖU - např. ÜKLID SNĚHU - viz. VYJÁDRĚNÍ TS PELHŘIMOV
- VÝKOPY PRO DRENÁŽ NESMÍ ZASAHOVAT POD ZÁKLADOVOU SPÁRU. BUDÖU PROVÁDĚNY V SOUBĚHU S KABELY NN (E.ON) A TELEFÖNU (O2). TRASA DRENÁŽE BUDE ZÁROVEN KŘÍŽÖVAT PŘÍPOJKY INŽ. SÍTÍ PRO JEDNOTLIVÉ DÖMY, KTERÉ VE VYJÁDRĚNÍCH NĚKTERÝCH SPRÁVCÜ NEJSÖU ZAKRESLENY.

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

STAVEBNÍ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PELHŘIMOV, s. r. o.			
Vedoucí projektant:	Václav Smejkal	Číslo autorizace: 1400165	
Zodp. projektant:	Václav Smejkal		
Vypracoval:	Ing. Ondřej Smejkal	Stupeň dokumentace: DZS	
Kreslil:	Ing. Ondřej Smejkal		
AKCE: SANACE ČÁSTI VLHKÉHO ZDIVA SUTERÉNU DOMŮ čp. 644, 814 a 271 ul. KŘEMEŠNICKÁ PELHŘIMOV		Kraj: Vysočina	
		Datum: Říjen 2017	
		Formát: 3x A4	Měřítko: 1 : 150
PODÉLNÝ PROFIL DRENÁŽE			
Stavebník: město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov		Č.V. D.1.1.b - 2	

